

契約の内容

契 約 年 月 日	令和7年10月8日
契 約 業 者 名	若築建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	仙台市青葉区本町二丁目10番28号
工 事 の 名 称	青森県東岸南部沖GPS波浪計撤去工事
工 事 場 所	青森県八戸港内
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別添特記仕様書（抄）のとおり
工 期 （ 自 ）	令和7年10月8日
工 期 （ 至 ）	令和8年2月27日
契 約 金 額	¥78,650,000円（税込み）

1. 工事概要

本工事は、青森県東岸南部沖の波浪を観測するGPS波浪計測設備の撤去工を行うものである。
なお、本工事については、別紙「試行等一覧」に示す試行等の対象工事である。

2. 施工場所

- (1) GPS波浪計設置位置(別添図参照)
北緯 40° 38' 00"、東経141° 45' 00" 設置水深:約 87 m
- (2) 陸上局(別添図参照)
青森県八戸市大字鮫町字下松苗場14-33
八戸市水産科学館マリエント内
- (3) 観測局(別添図参照)
青森県八戸市沼館四丁目3番19号
東北地方整備局 八戸港湾・空港整備事務所内
- (4) 陸上仮置場(別添図参照)
青森県八戸市鮫町鮫地先

3. 工期

契約締結日から令和8年2月27日までとする。
なお工期は、土曜日、日曜日、祝休日及び年末年始休暇を休日として設定している。

4. 管理用基準

基準面:発注者管理用基準面とする。(T.P. -0.805m)
基準点:監督職員の指示による。

5. 工事内容

工 種	名称	工 事 内 容			参考数量	摘 要
		工 事 仕 様	単 位	数 量		
撤去工						
GPS波浪計撤去						
	GPS波浪計撤去仮置	別添図参照	式	1		
	(参考:新品時の質量)本体:約48t、係留索:約66t、アンカ:約27t					
	GPS波浪計本体搭載機器撤去	別添図参照	式	1		
	GPS波浪計本体及び係留設備解体	別添図参照	式	1		
陸上局撤去						
(八戸市水産科学館マリエント内)	陸上局機器撤去	別添図参照	式	1		
	非常電源設備撤去	別添図参照	式	1		
観測局撤去						
(八戸港湾・空港整備事務所内)	観測局機器撤去	別添図参照	式	1		

6. 支給材料、貸与物件及び寄託物品

6-1 支給材料

なし

6-2 貸与物件

なし

6-3 寄託物品

なし

7. 工事仕様

7-1 総則

本特記仕様書に定めのない事項については、「港湾工事共通仕様書」(国土交通省港湾局 令和7年3月及び「港湾工事共通特記仕様書」(国土交通省東北地方整備局港湾空港部 令和7年7月)の定めによる。
なお、共通仕様書等の改訂により実施内容に変更が生じた場合は、監督職員と協議し実施するものとする。