（最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年10月29日
契約業者名	畑中建設工業株式会社
契約業者の住所	青森県八戸市沼館四丁目６番６号
工事の名称	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設土砂運搬工事（その２）
工事場所	青森県八戸港内
工事種別	空港等土木工事
工事概要	別添特記仕様書のとおり
工期（自）	令和8年3月26日
工期（至）	令和8年10月30日
変更前の契約金額	¥146,636,532円（税込み）
変更金額	¥44,000,000円（税込み）
変更後の契約金額	¥190,636,532円（税込み）
変更理由	設計変更により土工、共通仮設費（運搬費）の変更を行う。また、特記仕様書に基づく、土工及び共通仮設費（運搬費、技術管理費、営繕費）の数量確定により変更を行う。

工事数量総括表

工事名	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設土砂運搬工事(その２)（二次変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	航路泊地(埋没)付帯施設
工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘　　要
航路泊地（埋没）付帯施設						
土工						
土工						
掘削		m3	90,000.00	94,369.00	4,369.00	~~(概)~~
土砂等運搬		m3	90,000.00	94,369.00	4,369.00	~~(概)~~
盛土		m3	81,000.00	84,932.00	3,932.00	~~(概)~~流用土
仮設道路工						
仮設道路整備		式	0.00	1.00	1.00	砕石敷設　5,360m2
敷鉄板設置・撤去（１）	B1,524mm×L6,096mm t=22mm	式	0.00	1.00	1.00	掘削場所　0→353枚（リース品）
						設置：353枚
						撤去：248枚
敷鉄板設置・撤去（２）	B1,524mm×L6,096mm t=22mm	式	0.00	1.00	1.00	盛土場所　0→311枚（貸与物件）
						設置：311枚
						撤去：311枚
伐木除根工						
伐木		m2	0.00	2,045.00	2,045.00	
除根		m2	0.00	2,045.00	2,045.00	
集積積込み		m2	0.00	2,045.00	2,045.00	
飛砂防止シート工						
飛砂防止シート撤去		m2	0.00	3,046.00	3,046.00	
余水吐撤去						
余水吐撤去		式	0.00	1.00	1.00	土砂掘削･運搬 501m3
						盛土 450m3
						鋼材切断 66m

工事数量総括表

工事名	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設土砂運搬工事(その２)（二次変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	航路泊地(埋没)付帯施設
工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘　　要
処分費等						
処分費		式	0.00	1.00	1.00	木くず 9.29t
						伐根材 2.58t
						堰板 3.19t
						混合廃棄物(管理型品目含む)19.77t
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬	バックホウ	台	2.00	2.00	0.00	
仮設材等運搬（１）	敷鉄板(B1,524mm×L6,096mm t=22mm)	式	0.00	1.00	1.00	設置・撤去(559枚)
						設置のみ（105枚）
仮設材等運搬（２）		式	0.00	1.00	1.00	鋼材　11.18t
準備費						
建設廃棄物等運搬		式	0.00	1.00	1.00	木くず 9.29t
						伐根材 2.58t
						堰板 3.19t
						混合廃棄物(管理型品目含む)19.77t
技術管理費						
技術管理（１）	計量費	式	0.00	1.00	1.00	計量回数：3回
技術管理（２）	諸経費動向調査	式	0.00	1.00	1.00	諸経費動向調査：1工事
営繕費						
現場環境改善費	快適トイレ	式	0.00	1.00	1.00	3基