

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 八戸港

件名 八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	36,417,378	
八太郎地区1号ふ頭岸壁(-13m)			
	1式	2,923,790	
構造物撤去工			
	1式	89,625	
撤去工			舗装版切断 20.00m、舗装版破碎 30.00m ² 、殻運搬 8.00m ³ 、処分費 11.70 t
	1式	89,625	
舗装工			
	1式	1,572,437	
アスファルト舗装工			路面清掃 0.50日、突砂 135.00m、焼砂(材料費) 0.70m ³ 、クワ補修 135.00m、注入材(材料費) 135.00m、 路盤材敷均し転圧(人力) 30.00m ² 、機械舗設(小規模) 30.00m ² 、機械舗設(小規模) 30.00m ² 、 機械舗設(小規模) 30.00m ² 、プライムコート 30.00m ² 、タックコート 60.00m ² 、 機械舗設(小規模) 340.00m ² 、タックコート 340.00m ²
	1式	1,572,437	
復旧工			
	1式	1,261,728	
作業土工			床掘り 1.00m ³ 、埋戻し 21.00m ³
	1式	84,390	
土のう工			土のう製作・設置 81.00袋、大型土のう撤去 15.00袋
	1式	117,264	
コンクリート工			コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 10.00孔、金属拡張アンカー 10.00本、鉄板加工 1.00式、 防砂目地板取付(陸上) 2.00m、コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 5.00孔、あと施工アンカー 5.00本、 ルーフィング敷設 1.00m ² 、型枠 3.00m ² 、コンクリート打設(陸上) 1.00m ³ 、スクラップ処理 0.39 t
	1式	188,950	
アスファルト舗装工			路盤材敷均し転圧(人力) 27.00m ² 、路盤材敷均し転圧(人力) 31.00m ² 、人力舗設 34.00m ² 、 人力舗設 34.00m ² 、人力舗設 34.00m ² 、人力舗設 34.00m ²
	1式	871,124	
八太郎地区4号ふ頭岸壁(-12m)			
	1式	22,309,998	
構造物撤去工			
	1式	2,484,384	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

名称	数量	金額	内訳
撤去工	1式	2,484,384	舗装版切断 467.00m、舗装版破碎 476.00m ² 、殻運搬 190.00m ³ 、処分費 281.10 t
舗装工	1式	19,825,614	
アスファルト舗装工	1式	19,825,614	路面清掃 4.00日、突砂 457.00m、焼砂(材料費) 2.40m ³ 、クワ補修 457.00m、注入材(材料費) 457.00m、路盤材敷均し転圧(人力) 476.00m ² 、人力舗設 245.00m ² 、人力舗設 245.00m ² 、人力舗設 245.00m ² 、人力舗設 245.00m ² 、人力舗設 245.00m ² 、人力舗設 181.00m ² 、人力舗設 181.00m ² 、人力舗設 181.00m ² 、人力舗設 181.00m ² 、機械舗設(小規模) 684.00m ² 、機械舗設(小規模) 684.00m ² 、機械舗設(小規模) 684.00m ² 、タックコート 2,052.00m ² 、機械舗設(小規模) 428.00m ² 、機械舗設(小規模) 428.00m ² 、機械舗設(小規模) 428.00m ² 、プライムコート 50.00m ² 、タックコート 1,234.00m ² 、機械舗設(小規模) 648.00m ² 、機械舗設(小規模) 648.00m ² 、タックコート 1,296.00m ² 、除雪 20.00 h
河原木地区2号ふ頭岸壁(-14m)	1式	11,183,590	
構造物撤去工	1式	1,181,869	
撤去工	1式	1,181,869	舗装版切削 5.00日、舗装版破碎 394.00m ² 、殻運搬 43.00m ³ 、処分費 83.38 t、処分費 16.81 t
舗装工	1式	10,001,721	
コンクリート舗装工	1式	10,001,721	路面清掃 4.00日、型枠 1.00m ² 、伸縮目地 23.00m ² 、打継面処理 394.00m ² 、人力舗設 394.00m ² 、足場工 305.00掛m ² 、足場工 531.00掛m ² 、ジェットヒータ養生 8.00日、除雪 20.00 h

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	36,417,378	
間接工事費	1式	12,936,548	
共通仮設費(率)	1式	2,643,901	
現場管理費	1式	10,292,647	
工事原価	1式	49,353,926	
一般管理費等	1式	9,646,074	
工事価格	1式	59,000,000	
予定工事価格	1式	59,000,000	