

積算内訳表

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					36,417,378	
八太郎地区1号ふ頭岸壁 (-13m)					2,923,790	
構造物撤去工					89,625	
撤去工					89,625	
舗装版切断	アスファルト舗装 (t=26cm)				30,360	
1 舗装版切断		m	20.00	1,518	30,360	
舗装版破碎	アスファルト舗装 (t=26cm)				19,401	
2 舗装版破碎		m <sup>2</sup>	30.00	646.7	19,401	
殻運搬	アスファルト殻				16,464	
3 殻運搬		m <sup>3</sup>	8.00	2,058	16,464	
処分費					23,400	
4 処分費	アスファルト	t	11.70	2,000	23,400	
舗装工					1,572,437	
アスファルト舗装工					1,572,437	
路面清掃					86,985	
5 路面清掃		日	0.50	173,970	86,985	

積算内訳表

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クラック補修					333,932	
6 突砂		m	135.00	1,267	171,045	
7 焼砂(材料費)		m <sup>3</sup>	0.70	17,661	12,362	
8 クラック補修		m	135.00	275	37,125	
9 注入材(材料費)		m	135.00	840	113,400	
上層路盤	040、t=13cm				66,270	
10 路盤材敷均し転圧(人力)		m <sup>2</sup>	30.00	2,209	66,270	
舗装(1)	3層仕上げ(t=5cm+3cm+2cm)				237,630	
11 機械舗設(小規模)	1層目(t=5cm)	m <sup>2</sup>	30.00	3,167	95,010	
12 機械舗設(小規模)	2層目(t=3cm)	m <sup>2</sup>	30.00	2,455	73,650	
13 機械舗設(小規模)	3層目(t=2cm)	m <sup>2</sup>	30.00	2,100	63,000	
14 プライムコート		m <sup>2</sup>	30.00	123	3,690	
15 タックコート		m <sup>2</sup>	60.00	38	2,280	
舗装(2)	1層仕上げ(t=3cm)				847,620	
16 機械舗設(小規模)	t=3cm	m <sup>2</sup>	340.00	2,455	834,700	
17 タックコート		m <sup>2</sup>	340.00	38	12,920	

積算内訳表

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
復旧工					1,261,728	
作業土工					84,390	
床掘り					2,280	
18 床掘り		m <sup>3</sup>	1.00	2,280	2,280	
埋戻し	流用土				82,110	
19 埋戻し		m <sup>3</sup>	21.00	3,910	82,110	
土のう工					117,264	
土のう製作・設置	コンクリート詰、33-15-20N(水中コンクリート)				101,574	
20 土のう製作・設置		袋	81.00	1,254	101,574	
大型土のう撤去					15,690	
21 大型土のう撤去		袋	15.00	1,046	15,690	
コンクリート工					188,950	
鉄板加工・取付					94,020	
22 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	10.00	685	6,850	
23 金属拡張アンカー		本	10.00	816	8,160	
24 鉄板加工		式	1.00	64,010	64,010	

積算内訳表

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
25 防砂目地板取付(陸上)		m	2.00	7,500	15,000	
差筋					4,040	
26 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	5.00	685	3,425	
27 あと施工アンカー		本	5.00	123	615	
底面	ルーフィング				620	
28 ルーフィング敷設		m <sup>2</sup>	1.00	620	620	
型枠					28,575	
29 型枠		m <sup>2</sup>	3.00	9,525	28,575	
コンクリート	33-15-20 N (水中コンクリート)				32,055	
30 コンクリート打設(陸上)		m <sup>3</sup>	1.00	32,055	32,055	
スクラップ処理					29,640	
31 スクラップ処理		t	0.39	76,000	29,640	
アスファルト舗装工					871,124	
下層路盤	C40、t=30cm				134,919	
32 路盤材敷均し転圧(人力)		m <sup>2</sup>	27.00	4,997	134,919	
上層路盤	C40、t=30cm				154,907	

積算内訳表

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
33 路盤材敷均し転圧(人力)		m <sup>2</sup>	31.00	4,997	154,907	
舗装(3)	5層仕上げ (t=5cm+5cm+5cm+3cm+2cm)				581,298	
34 人力舗設	1層目 (t=5cm)	m <sup>2</sup>	34.00	3,899	132,566	
35 人力舗設	2層目 (t=5cm)	m <sup>2</sup>	34.00	3,744	127,296	
36 人力舗設	3層目 (t=5cm)	m <sup>2</sup>	34.00	3,744	127,296	
37 人力舗設	4層目 (t=3cm)	m <sup>2</sup>	34.00	3,033	103,122	
38 人力舗設	5層目 (t=2cm)	m <sup>2</sup>	34.00	2,677	91,018	
八太郎地区4号ふ頭岸壁 (-12m)					22,309,998	
構造物撤去工					2,484,384	
撤去工					2,484,384	
舗装版切断	アスファルト舗装 (t=40cm)				1,174,505	
39 舗装版切断		m	467.00	2,515	1,174,505	
舗装版破碎	アスファルト舗装 (t=40cm)				307,829	
40 舗装版破碎		m <sup>2</sup>	476.00	646.7	307,829	
殻運搬	アスファルト殻				439,850	
41 殻運搬		m <sup>3</sup>	190.00	2,315	439,850	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処分費					562,200	
42 処分費	アスファルト	t	281.10	2,000	562,200	
舗装工					19,825,614	
アスファルト舗装工					19,825,614	
路面清掃					695,880	
43 路面清掃		日	4.00	173,970	695,880	
クラック補修					980,058	
44 突砂		m	457.00	948	433,236	
45 焼砂(材料費)		m <sup>3</sup>	2.40	17,661	42,386	
46 クラック補修		m	457.00	275	125,675	
47 注入材(材料費)		m	457.00	828.8	378,761	
上層路盤	C40、t=9cm				716,856	
48 路盤材敷均し転圧(人力)		m <sup>2</sup>	476.00	1,506	716,856	
舗装(1)	5層仕上げ (t=5cm+5cm+5cm+3cm+2cm)				4,188,765	
49 人力舗設	1層目 (t=5cm)	m <sup>2</sup>	245.00	3,899	955,255	
50 人力舗設	2層目 (t=5cm)	m <sup>2</sup>	245.00	3,744	917,280	

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
51 人力舗設	3層目 (t=5cm)	m <sup>2</sup>	245.00	3,744	917,280	
52 人力舗設	4層目 (t=3cm)	m <sup>2</sup>	245.00	3,033	743,085	
53 人力舗設	5層目 (t=2cm)	m <sup>2</sup>	245.00	2,677	655,865	
舗装(2)	4層仕上げ (t=5cm+5cm+3cm+2cm)				2,416,893	
54 人力舗設	1層目 (t=5cm)	m <sup>2</sup>	181.00	3,899	705,719	
55 人力舗設	2層目 (t=5cm)	m <sup>2</sup>	181.00	3,744	677,664	
56 人力舗設	3層目 (t=3cm)	m <sup>2</sup>	181.00	3,033	548,973	
57 人力舗設	4層目 (t=2cm)	m <sup>2</sup>	181.00	2,677	484,537	
舗装(3)	3層仕上げ (t=5cm+5cm+5cm)				5,285,952	
58 機械舗設(小規模)	1層目 (t=5cm)	m <sup>2</sup>	684.00	2,538	1,735,992	
59 機械舗設(小規模)	2層目 (t=5cm)	m <sup>2</sup>	684.00	2,538	1,735,992	
60 機械舗設(小規模)	3層目 (t=5cm)	m <sup>2</sup>	684.00	2,538	1,735,992	
61 タックコート		m <sup>2</sup>	2,052.00	38	77,976	
舗装(4)	3層仕上げ (t=5cm+3cm+2cm)				3,118,378	
62 機械舗設(小規模)	1層目 (t=5cm)	m <sup>2</sup>	428.00	2,980	1,275,440	
63 機械舗設(小規模)	2層目 (t=3cm)	m <sup>2</sup>	428.00	2,269	971,132	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
64 機械舗設(小規模)	3層目 (t=2cm)	m <sup>2</sup>	428.00	1,913	818,764	
65 プライムコート		m <sup>2</sup>	50.00	123	6,150	
66 タックコート		m <sup>2</sup>	1,234.00	38	46,892	
舗装(5)	2層仕上げ (t=3cm+2cm)				2,238,192	
67 機械舗設(小規模)	1層目 (t=3cm)	m <sup>2</sup>	648.00	1,867	1,209,816	
68 機械舗設(小規模)	2層目 (t=2cm)	m <sup>2</sup>	648.00	1,511	979,128	
69 タックコート		m <sup>2</sup>	1,296.00	38	49,248	
除雪					184,640	
70 除雪		h	20.00	9,232	184,640	
河原木地区2号ふ頭岸壁 (-14m)					11,183,590	
構造物撤去工					1,181,869	
撤去工					1,181,869	
舗装版切削	コンクリート舗装 (t=11cm)				847,090	
71 舗装版切削		日	5.00	151,830	759,150	
72 舗装版破碎		m <sup>2</sup>	394.00	223.2	87,940	
搬運機	コンクリート殻				114,294	

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
73 般運搬		m <sup>3</sup>	43.00	2,658	114,294	
処分費					220,485	
74 処分費	コンクリート(無筋)	t	83.38	2,100	175,098	
75 処分費	コンクリート(有筋)	t	16.81	2,700	45,387	
舗装工					10,001,721	
コンクリート舗装工					10,001,721	
路面清掃					695,880	
76 路面清掃		日	4.00	173,970	695,880	
型枠					9,525	
77 型枠		m <sup>2</sup>	1.00	9,525	9,525	
伸縮目地	t=10cm				70,150	
78 伸縮目地		m <sup>2</sup>	23.00	3,050	70,150	
打継面処理					1,558,270	
79 打継面処理		m <sup>2</sup>	394.00	3,955	1,558,270	
コンクリート	36-8-20 N、t=12cm				3,388,794	
80 人力舗設		m <sup>2</sup>	394.00	8,601	3,388,794	

積算内訳表

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
雪寒仮囲い					4,094,462	
81 足場工	手摺先行型枠組足場	掛m <sup>2</sup>	305.00	5,366	1,636,630	
82 足場工	単管足場	掛m <sup>2</sup>	531.00	4,528	2,404,368	
83 ジェットヒータ養生		日	8.00	6,683	53,464	
除雪					184,640	
84 除雪		h	20.00	9,232	184,640	

総括表

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					- 36,417,378	
間接工事費	2,643,901 + 10,292,647				- 12,936,548	
共通仮設費(率)	$36,417,378 \times 7.26\% (5.76\% \times 1.00 + 1.50\%)$				- 2,643,901	
現場管理費	$39,061,279 \times 26.35\% (23.35\% + 3.00\%)$				- 10,292,647	
工事原価	36,417,378 + 12,936,548				- 49,353,926	
一般管理費等	$49,353,926 \times 19.55\% (18.62\% \times 1.05) - 2,618$				- 9,646,074	
工事価格	49,353,926 + 9,646,074				- 59,000,000	
消費税等相当額	$59,000,000 \times 10.00\%$				- 5,900,000	
請負工事費	59,000,000 + 5,900,000				- 64,900,000	

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

番号：1

名称：舗装版切断

- 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断		m	1.000	1,518	1,518		
合 計	作業能力：1.00m			1,518	1,518		

番号：2

名称：舗装版破碎

- 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎		m2	1.000	646.7	646.7		
合 計	作業能力：1.00m2			646.7	646.7		

番号：3

名称：殻運搬

- 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬		m3	1.000	2,058	2,058		
合 計	作業能力：1.00m3			2,058	2,058		

番号：4

名称：処分費 アスファルト

- 1t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト	t	1.000	2,000.00	2,000		
合 計	作業能力：1.00t			2,000.00	2,000		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

番号：5

名称：路面清掃

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車運転	3800L	日	1.00	49,280.00	49,280	6.70H / 8H	
ダンプトラック運転	4t	日	1.00	45,540.00	45,540		
路面清掃車運転	ブラシ式（四輪）1.5m <sup>3</sup>	日	1.00	79,150.00	79,150		
合 計	作業能力：1.00日			173,970.00	173,970		

番号：6

名称：突砂

217m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.30	33,200.00	43,160		
特殊作業員		人	1.20	29,400.00	35,280		
普通作業員		人	7.70	21,700.00	167,090		
雑材料	全体の%	%	12.00	245,530.00	29,463		
合 計	作業能力：217.00m			1,267.00	274,993		

番号：7

名称：焼砂(材料費)

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
焼砂	運搬費込み	m <sup>3</sup>	1.00	17,661.00	17,661		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			17,661.00	17,661		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

番号：8

名称：クラック補修

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クラック補修		m	1.000	275	275		
合 計	作業能力：1.00m			275	275		

番号：9

名称：注入材(材料費)

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
注入材(材料費)		m	1.000	840	840		
合 計	作業能力：1.00m			840	840		

番号：10

名称：路盤材敷均し転圧(人力)

1日当り (757m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クラッシュラン(舗装)	C40	m <sup>3</sup>	123.01	4,070.00	500,650		
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3~4t	日	2.00	47,828.00	95,656	4.00H /- 8H	
普通作業員		人	49.20	21,700.00	1,067,640		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,663,946.00	8,319		
合 計	作業能力：757.00m <sup>2</sup>			2,209.00	1,672,265		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

番号：11

名称：機械舗設(小規模) 1層目 (t=5cm)

1日当り (370m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	13	t	45.07	14,600.00	658,022		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	112,960.00	112,960	1.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	56,444.00	56,444	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	59,220.00	59,220	1.00H / 8H	
世話役		人	1.00	33,200.00	33,200		
特殊作業員		人	4.00	29,400.00	117,600		
普通作業員		人	5.00	21,700.00	108,500		
雑材料	労務費の%	%	10.00	259,300.00	25,930		
合 計	作業能力：370.00m <sup>2</sup>			3,167.00	1,171,876		

番号：12

名称：機械舗設(小規模) 2層目 (t=3cm)

1日当り (370m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	13	t	27.04	14,600.00	394,784		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	112,960.00	112,960	1.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	56,444.00	56,444	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	59,220.00	59,220	1.00H / 8H	
世話役		人	1.00	33,200.00	33,200		
特殊作業員		人	4.00	29,400.00	117,600		
普通作業員		人	5.00	21,700.00	108,500		
雑材料	労務費の%	%	10.00	259,300.00	25,930		
合 計	作業能力：370.00m <sup>2</sup>			2,455.00	908,638		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

番号：13

名称：機械舗設(小規模) 3層目 (t=2cm)

1日当り (370m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	13	t	18.03	14,600.00	263,238		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	112,960.00	112,960	1.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	56,444.00	56,444	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	59,220.00	59,220	1.00H / 8H	
世話役		人	1.00	33,200.00	33,200		
特殊作業員		人	4.00	29,400.00	117,600		
普通作業員		人	5.00	21,700.00	108,500		
雑材料	労務費の%	%	10.00	259,300.00	25,930		
合 計	作業能力：370.00m <sup>2</sup>			2,100.00	777,092		

番号：14

名称：プライムコード

1000m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3	L	1,020.00	116.00	118,320		
ディストリビュータ	トラック架装式 2000~3000L	日	0.06	53,640.00	3,218	4.70H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	2.00	118,320.00	2,366		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			123.00	123,904		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

番号：15  
 名称：タックコート

1000m<sup>2</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-4	L	310.00	116.00	35,960		
ディストリビュータ	トラック架装式 2000~3000L	日	0.03	53,640.00	1,609	4.70H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	2.00	35,960.00	719		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			38.00	38,288		

番号：16  
 名称：機械舗設(小規模) t=3cm

1日当り (370m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	13	t	27.04	14,600.00	394,784		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	112,960.00	112,960	1.00H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	56,444.00	56,444	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	59,220.00	59,220	1.00H / 8H	
世話役		人	1.00	33,200.00	33,200		
特殊作業員		人	4.00	29,400.00	117,600		
普通作業員		人	5.00	21,700.00	108,500		
雑材料	労務費の%	%	10.00	259,300.00	25,930		
合 計	作業能力：370.00m <sup>2</sup>			2,455.00	908,638		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

番号：17

名称：タックコート

1000m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-4	L	310.00	116.00	35,960		
ディストリビューター	トラック架装式.2000~3000L	日	0.03	53,640.00	1,609	4.70H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	2.00	35,960.00	719		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			38.00	38,288		

番号：18

名称：床掘り

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り		m <sup>3</sup>	1.000	2,280	2,280		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			2,280	2,280		

番号：19

名称：埋戻し

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し		m <sup>3</sup>	1.000	3,910	3,910		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			3,910	3,910		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

番号：20

名称：土のう製作・設置

100袋当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート	33-15-20 N	m <sup>3</sup>	2.000	28,500.00	57,000		
普通作業員		人	3.000	21,700.00	65,100		
土のう	62×48cm	袋	100.000	32.50	3,250		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	125,350.00	50		
合 計	作業能力：100.00袋			1,254.00	125,400		

番号：21

名称：大型土のう撤去

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.087	33,200.00	2,888		
特殊作業員		人	0.087	29,400.00	2,557		
バックホ(加ラ型)運転		日	0.087	57,440.00	4,997		
諸雑費(率+まるめ)		%	0.400	5,445.00	18		
合 計	作業能力：10.00袋			1,046.00	10,460		

番号：22

名称：コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	1.00	685	685		
合 計	作業能力：1.00孔			685	685		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

番号：23

名称：金属拡張アンカー

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
金属拡張アンカー		本	1.00	816.00	816		
合 計	作業能力：1.00本			816.00	816		

番号：24

名称：鉄板加工

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
薄鉄板		t	0.07	183,000.00	12,810		
止水材		個	1.00	22,000.00	22,000		
溶接工		人	1.00	29,200.00	29,200		
合 計	作業能力：1.00式			64,010.00	64,010		

番号：25

名称：防砂目地板取付(陸上)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂目地板取付	(陸上施工)	m	100.00	7,500.00	750,000		
合 計	作業能力：100.00m			7,500.00	750,000		

番号：26

名称：コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	1.00	685	685		
合 計	作業能力：1.00孔			685	685		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

番号：27

名称：あと施工アンカー

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
あと施工アンカー		本	1.00	123.00	123		
合 計	作業能力：1.00本			123.00	123		

番号：28

名称：ルーフィング敷設

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m <sup>2</sup>	100.00	620.00	62,000		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			620.00	62,000		

番号：29

名称：型枠

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m <sup>2</sup>	1.000	9,525	9,525		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			9,525	9,525		

番号：30

名称：コンクリート打設(陸上)

10m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート	33-15-20 N	m <sup>3</sup>	10.30	28,500.00	293,550		
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー車	m <sup>3</sup>	10.00	2,700.00	27,000		
合 計	作業能力：10.00m <sup>3</sup>			32,055.00	320,550		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

番号：31

名称：スクラップ処理

- 1t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スクラップ処理	鉄くず	t	1.00	76,000.00	76,000		
合 計	作業能力：1.00t			76,000.00	76,000		

番号：32

名称：路盤材敷均し転圧(人力)

1日当り (757m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クラッシャー(舗装)	C40	m <sup>3</sup>	283.88	4,070.00	1,155,391		
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3~4t	日	3.00	47,828.00	143,484	4.00H / 8H	
普通作業員		人	113.60	21,700.00	2,465,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,763,995.00	18,819		
合 計	作業能力：757.00m <sup>2</sup>			4,997.00	3,782,814		

番号：33

名称：路盤材敷均し転圧(人力)

1日当り (757m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クラッシャー(舗装)	C40	m <sup>3</sup>	283.88	4,070.00	1,155,391		
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3~4t	日	3.00	47,828.00	143,484	4.00H / 8H	
普通作業員		人	113.60	21,700.00	2,465,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,763,995.00	18,819		
合 計	作業能力：757.00m <sup>2</sup>			4,997.00	3,782,814		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

番号：34

名称：人力舗設 1層目 (t=5cm)

1日当り (100m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	13	t	12.18	14,600.00	177,828		
アスファルト乳剤	PK-3	L	102.00	116.00	11,832		
タンバ	60~80kg	日	2.00	52,655.00	105,310	8H	
世話役		人	0.40	33,200.00	13,280		
特殊作業員		人	1.20	29,400.00	35,280		
普通作業員		人	1.30	21,700.00	28,210		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	182,080.00	18,208		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			3,899.00	389,948		

番号：35

名称：人力舗設 2層目 (t=5cm)

1日当り (100m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	13	t	12.18	14,600.00	177,828		
アスファルト乳剤	PK-4	L	31.00	116.00	3,596		
タンバ	60~80kg	日	2.00	52,655.00	105,310	8H	
世話役		人	0.40	33,200.00	13,280		
特殊作業員		人	1.20	29,400.00	35,280		
普通作業員		人	1.30	21,700.00	28,210		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	182,080.00	10,924		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			3,744.00	374,428		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

番号：36

名称：人力舗設 3層目 (t=5cm)

1日当り (100m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	13	t	12.18	14,600.00	177,828		
アスファルト乳剤	PK-4	L	31.00	116.00	3,596		
タンバ	60~80kg	日	2.00	52,655.00	105,310	8H	
世話役		人	0.40	33,200.00	13,280		
特殊作業員		人	1.20	29,400.00	35,280		
普通作業員		人	1.30	21,700.00	28,210		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	182,080.00	10,924		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			3,744.00	374,428		

番号：37

名称：人力舗設 4層目 (t=3cm)

1日当り (100m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	13	t	7.31	14,600.00	106,726		
アスファルト乳剤	PK-4	L	31.00	116.00	3,596		
タンバ	60~80kg	日	2.00	52,655.00	105,310	8H	
世話役		人	0.40	33,200.00	13,280		
特殊作業員		人	1.20	29,400.00	35,280		
普通作業員		人	1.30	21,700.00	28,210		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	182,080.00	10,924		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			3,033.00	303,326		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

番号：38

名称：人力舗設 5層目 (t=2cm)

1日当り (100m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	13	t	4.87	14,600.00	71,102		
アスファルト乳剤	PK-4	L	31.00	116.00	3,596		
タンバ	60~80kg	日	2.00	52,655.00	105,310	8H	
世話役		人	0.40	33,200.00	13,280		
特殊作業員		人	1.20	29,400.00	35,280		
普通作業員		人	1.30	21,700.00	28,210		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	182,080.00	10,924		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			2,677.00	267,702		

番号：39

名称：舗装版切断

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断		m	1.000	2,515	2,515		
合 計	作業能力：1.00m			2,515	2,515		

番号：40

名称：舗装版破碎

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎		m <sup>2</sup>	1.000	646.7	646.7		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			646.7	646.7		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

番号：41

名称：殻運搬

-1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬		m <sup>3</sup>	1.000	2,315	2,315		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			2,315	2,315		

番号：42

名称：処分費 アスファルト

-1t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト	t	1.000	2,000.00	2,000		
合 計	作業能力：1.00t			2,000.00	2,000		

番号：43

名称：路面清掃

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車運転	3800L	日	1.00	49,280.00	49,280	6.70H / 8H	
ダンプトラック運転	4t	日	1.00	45,540.00	45,540		
路面清掃車運転	ブラシ式（四輪）1.5m <sup>3</sup>	日	1.00	79,150.00	79,150		
合 計	作業能力：1.00日			173,970.00	173,970		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

番号：44

名称：突砂

290m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.30	33,200.00	43,160		
特殊作業員		人	1.20	29,400.00	35,280		
普通作業員		人	7.70	21,700.00	167,090		
雑材料	全体の%	%	12.00	245,530.00	29,463		
合 計	作業能力：290.00m			948.00	274,993		

番号：45

名称：焼砂(材料費)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
焼砂	運搬費込み	m3	1.00	17,661.00	17,661		
合 計	作業能力：1.00m3			17,661.00	17,661		

番号：46

名称：クラック補修

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クラック補修		m	1.000	275	275		
合 計	作業能力：1.00m			275	275		

番号：47

名称：注入材(材料費)

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
注入材(材料費)		m	1.000	828.8	828.8		
合 計	作業能力：1.00m			828.8	828.8		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

番号：48

名称：路盤材敷均し転圧(人力)

1日当り (757m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クラッシャー(舗装)	C40	m <sup>3</sup>	85.16	4,070.00	346,601		
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3~4t	日	1.00	47,828.00	47,828	4.00H / 8H	
普通作業員		人	34.10	21,700.00	739,970		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,134,399.00	5,671		
合 計	作業能力：757.00m <sup>2</sup>			1,506.00	1,140,070		

番号：49

名称：人力舗設 1層目 (t=5cm)

1日当り (100m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	13	t	12.18	14,600.00	177,828		
アスファルト乳剤	PK-3	L	102.00	116.00	11,832		
タンバ	60~80kg	日	2.00	52,655.00	105,310	8H	
世話役		人	0.40	33,200.00	13,280		
特殊作業員		人	1.20	29,400.00	35,280		
普通作業員		人	1.30	21,700.00	28,210		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	182,080.00	18,208		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			3,899.00	389,948		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

番号：50

名称：人力舗設 2層目 (t=5cm)

1日当り (100m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	13	t	12.18	14,600.00	177,828		
アスファルト乳剤	PK-4	L	31.00	116.00	3,596		
タンバ	60~80kg	日	2.00	52,655.00	105,310	8H	
世話役		人	0.40	33,200.00	13,280		
特殊作業員		人	1.20	29,400.00	35,280		
普通作業員		人	1.30	21,700.00	28,210		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	182,080.00	10,924		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			3,744.00	374,428		

番号：51

名称：人力舗設 3層目 (t=5cm)

1日当り (100m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	13	t	12.18	14,600.00	177,828		
アスファルト乳剤	PK-4	L	31.00	116.00	3,596		
タンバ	60~80kg	日	2.00	52,655.00	105,310	8H	
世話役		人	0.40	33,200.00	13,280		
特殊作業員		人	1.20	29,400.00	35,280		
普通作業員		人	1.30	21,700.00	28,210		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	182,080.00	10,924		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			3,744.00	374,428		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

番号：52

名称：人力舗設 4層目 (t=3cm)

1日当り (100m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	13	t	7.31	14,600.00	106,726		
アスファルト乳剤	PK-4	L	31.00	116.00	3,596		
タンパ	60~80kg	日	2.00	52,655.00	105,310	8H	
世話役		人	0.40	33,200.00	13,280		
特殊作業員		人	1.20	29,400.00	35,280		
普通作業員		人	1.30	21,700.00	28,210		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	182,080.00	10,924		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			3,033.00	303,326		

番号：53

名称：人力舗設 5層目 (t=2cm)

1日当り (100m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	13	t	4.87	14,600.00	71,102		
アスファルト乳剤	PK-4	L	31.00	116.00	3,596		
タンパ	60~80kg	日	2.00	52,655.00	105,310	8H	
世話役		人	0.40	33,200.00	13,280		
特殊作業員		人	1.20	29,400.00	35,280		
普通作業員		人	1.30	21,700.00	28,210		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	182,080.00	10,924		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			2,677.00	267,702		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

番号：54

名称：人力舗設 1層目 (t=5cm)

1日当り (100m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	13	t	12.18	14,600.00	177,828		
アスファルト乳剤	PK-3	L	102.00	116.00	11,832		
タンバ	60~80kg	日	2.00	52,655.00	105,310	8H	
世話役		人	0.40	33,200.00	13,280		
特殊作業員		人	1.20	29,400.00	35,280		
普通作業員		人	1.30	21,700.00	28,210		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	182,080.00	18,208		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			3,899.00	389,948		

番号：55

名称：人力舗設 2層目 (t=5cm)

1日当り (100m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	13	t	12.18	14,600.00	177,828		
アスファルト乳剤	PK-4	L	31.00	116.00	3,596		
タンバ	60~80kg	日	2.00	52,655.00	105,310	8H	
世話役		人	0.40	33,200.00	13,280		
特殊作業員		人	1.20	29,400.00	35,280		
普通作業員		人	1.30	21,700.00	28,210		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	182,080.00	10,924		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			3,744.00	374,428		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

番号：56

名称：人力舗設 3層目 (t=3cm)

1日当り (100m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	13	t	7.31	14,600.00	106,726		
アスファルト乳剤	PK-4	L	31.00	116.00	3,596		
タンバ	60~80kg	日	2.00	52,655.00	105,310	8H	
世話役		人	0.40	33,200.00	13,280		
特殊作業員		人	1.20	29,400.00	35,280		
普通作業員		人	1.30	21,700.00	28,210		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	182,080.00	10,924		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			3,033.00	303,326		

番号：57

名称：人力舗設 4層目 (t=2cm)

1日当り (100m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	13	t	4.87	14,600.00	71,102		
アスファルト乳剤	PK-4	L	31.00	116.00	3,596		
タンバ	60~80kg	日	2.00	52,655.00	105,310	8H	
世話役		人	0.40	33,200.00	13,280		
特殊作業員		人	1.20	29,400.00	35,280		
普通作業員		人	1.30	21,700.00	28,210		
雑材料	特定項目の%	%	6.00	182,080.00	10,924		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			2,677.00	267,702		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

番号：58

名称：機械舗設(小規模) 1層目 (t=5cm)

1日当り (684m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	13	t	83.31	14,600.00	1,216,326		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	118,433.00	118,433	1.70H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t-	日	1.00	56,444.00	56,444	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	59,677.00	59,677	1.20H / 8H	
世話役		人	1.00	33,200.00	33,200		
特殊作業員		人	4.00	29,400.00	117,600		
普通作業員		人	5.00	21,700.00	108,500		
雑材料	労務費の%	%	10.00	259,300.00	25,930		
合 計	作業能力：684.00m <sup>2</sup>			2,538.00	1,736,110		

番号：59

名称：機械舗設(小規模) 2層目 (t=5cm)

1日当り (684m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	13	t	83.31	14,600.00	1,216,326		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	118,433.00	118,433	1.70H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t-	日	1.00	56,444.00	56,444	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	59,677.00	59,677	1.20H / 8H	
世話役		人	1.00	33,200.00	33,200		
特殊作業員		人	4.00	29,400.00	117,600		
普通作業員		人	5.00	21,700.00	108,500		
雑材料	労務費の%	%	10.00	259,300.00	25,930		
合 計	作業能力：684.00m <sup>2</sup>			2,538.00	1,736,110		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

番号：60

名称：機械舗設(小規模) 3層目 (t=5cm)

1日当り (684m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	13	t	83.31	14,600.00	1,216,326		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	118,433.00	118,433	1.70H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	56,444.00	56,444	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	59,677.00	59,677	1.20H / 8H	
世話役		人	1.00	33,200.00	33,200		
特殊作業員		人	4.00	29,400.00	117,600		
普通作業員		人	5.00	21,700.00	108,500		
雑材料	労務費の%	%	10.00	259,300.00	25,930		
合 計	作業能力：684.00m <sup>2</sup>			2,538.00	1,736,110		

番号：61

名称：タックコート

1000m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-4	L	310.00	116.00	35,960		
ディストリビュータ	トラック架装式 2000~3000L	日	0.03	53,640.00	1,609	4.70H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	2.00	35,960.00	719		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			38.00	38,288		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

番号：62

名称：機械舗設(小規模) 1層目 (t=5cm)

1日当り (428m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	13	t	52.13	14,600.00	761,098		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	113,693.00	113,693	1.10H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	56,444.00	56,444	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	59,220.00	59,220	1.00H / 8H	
世話役		人	1.00	33,200.00	33,200		
特殊作業員		人	4.00	29,400.00	117,600		
普通作業員		人	5.00	21,700.00	108,500		
雑材料	労務費の%	%	10.00	259,300.00	25,930		
合 計	作業能力：428.00m <sup>2</sup>			2,980.00	1,275,685		

番号：63

名称：機械舗設(小規模) 2層目 (t=3cm)

1日当り (428m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	13	t	31.28	14,600.00	456,688		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	113,693.00	113,693	1.10H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	56,444.00	56,444	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	59,220.00	59,220	1.00H / 8H	
世話役		人	1.00	33,200.00	33,200		
特殊作業員		人	4.00	29,400.00	117,600		
普通作業員		人	5.00	21,700.00	108,500		
雑材料	労務費の%	%	10.00	259,300.00	25,930		
合 計	作業能力：428.00m <sup>2</sup>			2,269.00	971,275		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

番号：64

名称：機械舗設(小規模) 3層目 (t=2cm)

1日当り (428m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	13	t	20.85	14,600.00	304,410		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	113,693.00	113,693	1.10H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	56,444.00	56,444	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	59,220.00	59,220	1.00H / 8H	
世話役		人	1.00	33,200.00	33,200		
特殊作業員		人	4.00	29,400.00	117,600		
普通作業員		人	5.00	21,700.00	108,500		
雑材料	労務費の%	%	10.00	259,300.00	25,930		
合 計	作業能力：428.00m <sup>2</sup>			1,913.00	818,997		

番号：65

名称：プライムコート

1000m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-3	L	1,020.00	116.00	118,320		
ディストリビュータ	トラック架装式 2000~3000L	日	0.06	53,640.00	3,218	4.70H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	2.00	118,320.00	2,366		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			123.00	123,904		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

番号：66

名称：タックコート

1000m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-4	L	310.00	116.00	35,960		
ディストリビュータ	トラック架装式 2000~3000L	日	0.03	53,640.00	1,609	4.70H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	2.00	35,960.00	719		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			38.00	38,288		

番号：67

名称：機械舗設(小規模) 1層目 (t=3cm)

1日当り (648m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	13	t	47.36	14,600.00	691,456		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	117,586.00	117,586	1.60H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	56,444.00	56,444	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	59,506.00	59,506	1.10H / 8H	
世話役		人	1.00	33,200.00	33,200		
特殊作業員		人	4.00	29,400.00	117,600		
普通作業員		人	5.00	21,700.00	108,500		
雑材料	労務費の%	%	10.00	259,300.00	25,930		
合 計	作業能力：648.00m <sup>2</sup>			1,867.00	1,210,222		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

番号：68

名称：機械舗設(小規模) 2層目 (t=2cm)

1日当り (648m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	13	t	31.57	14,600.00	460,922		
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)	クローラ型 2.4~6.0m	日	1.00	117,586.00	117,586	1.60H / 8H	
ロードローラ(排出ガス対策型)	マカダム 10t	日	1.00	56,444.00	56,444	1.00H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	1.00	59,506.00	59,506	1.10H / 8H	
世話役		人	1.00	33,200.00	33,200		
特殊作業員		人	4.00	29,400.00	117,600		
普通作業員		人	5.00	21,700.00	108,500		
雑材料	労務費の%	%	10.00	259,300.00	25,930		
合 計	作業能力：648.00m <sup>2</sup>			1,511.00	979,688		

番号：69

名称：タックコート

1000m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト乳剤	PK-4	L	310.00	116.00	35,960		
ディストリビュータ	トラック架装式 2000~3000L	日	0.03	53,640.00	1,609	4.70H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	2.00	35,960.00	719		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>2</sup>			38.00	38,288		

番号：70

名称：除雪

4.7h当り (4.7h)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ホイールローダ(排出ガス対策型)	0.5m <sup>3</sup>	日	1.00	43,394.00	43,394	4.70H / 8H	
合 計	作業能力：4.70h			9,232.00	43,394		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

番号：71

名称：舗装版切削

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ツインヘッダー		日	1.00	100,000.00	100,000		
コンクリート圧砕機運転		日	1.00	51,830.00	51,830		
合 計	作業能力：1.00日			151,830.00	151,830		

番号：72

名称：舗装版破碎

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎		m <sup>2</sup>	1.000	223.2	223.2		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			223.2	223.2		

番号：73

名称：殻運搬

1m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬		m <sup>3</sup>	1.000	2,658	2,658		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			2,658	2,658		

番号：74

名称：処分費 コンクリート（無筋）

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	コンクリート（無筋）	t	1.000	2,100.00	2,100		
合 計	作業能力：1.00t			2,100.00	2,100		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

番号：75

名称：処分費 コンクリート（有筋）

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	コンクリート（有筋）	t	1.000	2,700.00	2,700		
合 計	作業能力：1.00t			2,700.00	2,700		

番号：76

名称：路面清掃

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車運転	3800L	日	1.00	49,280.00	49,280	6.70H / 8H	
ダンプトラック運転	4t	日	1.00	45,540.00	45,540		
路面清掃車運転	ブラシ式（四輪）1.5m3	日	1.00	79,150.00	79,150		
合 計	作業能力：1.00日			173,970.00	173,970		

番号：77

名称：型枠

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m2	1.000	9,525	9,525		
合 計	作業能力：1.00m2			9,525	9,525		

番号：78

名称：伸縮目地

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工（瀝青質系）	t=10mm	m2	100.00	3,050.00	305,000		
合 計	作業能力：100.00m2			3,050.00	305,000		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

番号：79

名称：打継面処理

1m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.15	21,700.00	3,255		
ERボンド		kg	0.20	3,500.00	700		
合 計	作業能力：1.00m <sup>2</sup>			3,955.00	3,955		

番号：80

名称：人力舗設

1日当り (75m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート	36-8-20 N	m <sup>3</sup>	9.36	28,600.00	267,696		
溶接金網		m <sup>2</sup>	78.75	447.00	35,201		
世話役		人	1.00	33,200.00	33,200		
特殊作業員		人	3.00	29,400.00	88,200		
普通作業員		人	8.00	21,700.00	173,600		
雑材料	労務費の%	%	16.00	295,000.00	47,200		
合 計	作業能力：75.00m <sup>2</sup>			8,601.00	645,097		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

番号：81

名称：足場工 手摺先行型枠組足場 -

-100掛m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.600	33,200.00	53,120		
とび工		人	8.500	30,000.00	255,000		
普通作業員		人	1.300	21,700.00	28,210		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.400	52,400.00	73,360		
諸雑費 (率+まるめ)		%	31.000	409,690.00	126,910		
合 計	作業能力：100.00掛m <sup>2</sup>			5,366.00	536,600		

番号：82

名称：足場工 単管足場 -

100掛m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.900	33,200.00	63,080		
とび工		人	6.900	30,000.00	207,000		
普通作業員		人	1.800	21,700.00	39,060		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.800	52,400.00	41,920		
諸雑費 (率+まるめ)		%	29.000	351,060.00	101,740		
合 計	作業能力：100.00掛m <sup>2</sup>			4,528.00	452,800		

番号：83

名称：ジェットヒータ養生 -

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務用可搬型ヒータ[ジェットヒータ]運転		日	1.00	6,683.00	6,683		
合 計	作業能力：1.00日			6,683.00	6,683		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外応急復旧工事

番号：84

名称：除雪

4.7h当り (4.7h)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ホイールローダ(排出ガス対策型)	0.5m <sup>3</sup>	日	1.00	43,394.00	43,394	4.70H / 8H	
合 計	作業能力：4.70h			9,232.00	43,394		