

積算内訳表

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設消波据付工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					98,016,468	
航路泊地(埋没)付帯施設					98,016,468	
消波工					98,016,468	
消波ブロック工					98,016,468	
消波ブロック据付	ラクナ・IV 20t型				98,016,468	
1 ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式)(1)	河原木、陸上～陸上	個	205.00	7,915	1,622,575	
2 ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式)(2)	河原木、陸上～陸上	個	127.00	7,915	1,005,205	
3 ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式)(3)	PI、陸上～陸上	個	200.00	10,242	2,048,400	
4 ブロック運搬据付・仮置(海上一連方式)(1)	河原木、陸上～水中	個	332.00	179,477	59,586,364	
5 ブロック運搬据付・仮置(海上一連方式)(2)	PI、陸上～水中	個	84.00	179,477	15,076,068	
6 ブロック運搬据付・仮置(海上一連方式)(3)	PI、陸上～水上	個	116.00	161,016	18,677,856	
共通仮設費(積上)					11,046,504	
共通仮設					11,046,504	
共通仮設費					11,046,504	
安全費					10,533,504	
安全対策	安全監視船・航行誘導船				10,533,504	

積算内訳表

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設消波据付工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
7 安全監視船		式	1.00	5,030,170	5,030,170	
8 航行誘導船		式	1.00	5,503,334	5,503,334	
役務費					513,000	
係船・施設使用料					513,000	
9 係船・施設使用料		式	1.00	513,000	513,000	

総括表

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設消波据付工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					98,016,468	
間接工事費	21,269,621 + 29,272,806				50,542,427	
共通仮設費(計)	11,046,504 + 9,595,812 + 627,305				21,269,621	
共通仮設費(積上)					11,046,504	
共通仮設費(率)	$98,016,468 \times 9.79\% ((4.82\% \times 1.68 + 1.50\%) \times 1.02)$				9,595,812	
現場環境改善費	$98,016,468 \times 0.64\%$				627,305	
現場管理費	$119,286,089 \times 24.54\% ((22.54\% + 1.29\%) \times 1.03)$				29,272,806	
工事原価	$98,016,468 + 50,542,427$				148,558,895	
一般管理費等	$148,558,895 \times 16.24\% (16.24\% \times 1.00) - 4,282$				24,121,682	
契約保証費	$148,558,895 \times 0.04\%$				59,423	
工事価格	$148,558,895 + 24,121,682 + 59,423$				172,740,000	
消費税等相当額	$172,740,000 \times 10.00\%$				17,274,000	
請負工事費	$172,740,000 + 17,274,000$				190,014,000	

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設消波据付工事

番号: 1

名称: ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式)(1) 河原木、陸上~陸上

1日当り(76個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	92,400.00	92,400	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	92,400.00	92,400	8H	
トレーラ	25t積	日	3.00	88,013.00	264,039	6.30H / 8H	
とび工		人	2.00	30,600.00	61,200		
普通作業員		人	4.00	22,130.00	88,520		
雑材料	全体の%	%	0.50	598,559.00	2,992		
合 計	作業能力: 76.00個			7,915.00	601,551		

番号: 2

名称: ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式)(2) 河原木、陸上~陸上

1日当り(76個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	92,400.00	92,400	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	92,400.00	92,400	8H	
トレーラ	25t積	日	3.00	88,013.00	264,039	6.30H / 8H	
とび工		人	2.00	30,600.00	61,200		
普通作業員		人	4.00	22,130.00	88,520		
雑材料	全体の%	%	0.50	598,559.00	2,992		
合 計	作業能力: 76.00個			7,915.00	601,551		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設消波据付工事

番号: 3

名称: ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式)(3) PI、陸上~陸上

1日当り(76個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	92,400.00	92,400	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	92,400.00	92,400	8H	
トレーラ	25t積	日	5.00	88,013.00	440,065	6.30H / 8H	
とび工		人	2.00	30,600.00	61,200		
普通作業員		人	4.00	22,130.00	88,520		
雑材料	全体の%	%	0.50	774,585.00	3,872		
合 計	作業能力: 76.00個			10,242.00	778,457		

番号: 4

名称: ブロック運搬据付・仮置(海上一連方式)(1) 河原木、陸上~水中

1日当り(20個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	2,471,387.00	2,471,387	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	583,199.00	583,199	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.80	525,134.00	420,107	8H	
とび工		人	1.00	30,600.00	30,600		
普通作業員		人	3.00	22,130.00	66,390		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,571,683.00	17,858		
合 計	作業能力: 20.00個			179,477.00	3,589,541		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設消波据付工事

番号: 5

名称: ブロック運搬据付・仮置(海上一連方式)(2) PI、陸上~水中

1日当り(20個)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	2,471,387.00	2,471,387	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	583,199.00	583,199	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.80	525,134.00	420,107	8H	
とび工		人	1.00	30,600.00	30,600		
普通作業員		人	3.00	22,130.00	66,390		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,571,683.00	17,858		
合計	作業能力: 20.00個			179,477.00	3,589,541		

番号: 6

名称: ブロック運搬据付・仮置(海上一連方式)(3) PI、陸上~水上

1日当り(20個)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	2,471,387.00	2,471,387	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	583,199.00	583,199	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	30,600.00	61,200		
普通作業員		人	4.00	22,130.00	88,520		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,204,306.00	16,021		
合計	作業能力: 20.00個			161,016.00	3,220,327		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設消波据付工事

番号：7

名称：安全監視船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	20.80	240,632.00	5,005,145	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	5,005,145.00	25,025		
合 計	作業能力：1.00式			5,030,170.00	5,030,170		

番号：8

名称：航行誘導船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
航行誘導船(交通船)	FRP D70PS型 3.0t	日	26.60	205,863.00	5,475,955	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	5,475,955.00	27,379		
合 計	作業能力：1.00式			5,503,334.00	5,503,334		

番号：9

名称：係船・施設使用料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
係船・施設使用料		式	1.00	513,000.00	513,000		
合 計	作業能力：1.00式			513,000.00	513,000		