

積算内訳表

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設土砂運搬工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					83,541,600	
航路泊地(埋没)付帯施設					83,541,600	
土工					83,541,600	
土工					83,541,600	
掘削					16,065,000	
1 掘削		m ³	90,000.00	178.5	16,065,000	
土砂等運搬					47,664,000	
2 土砂等運搬		m ³	90,000.00	529.6	47,664,000	
路体(築堤)盛土					19,812,600	
3 路体(築堤)盛土		m ³	81,000.00	244.6	19,812,600	
共通仮設費(積上)					1,093,750	
共通仮設					1,093,750	
共通仮設費					1,093,750	
運搬費					1,093,750	
建設機械器具等運搬	バックホウ				1,093,750	
4 分解組立運搬		台	2.00	546.875	1,093,750	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					83,541,600	
間接工事費	8,178,077 + 19,765,590				27,943,667	
共通仮設費(計)	1,093,750 + 6,558,015 + 526,312				8,178,077	
共通仮設費(積上)					1,093,750	
共通仮設費(率)	$83,541,600 \times 7.85\% ((6.20\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				6,558,015	
現場環境改善費	$83,541,600 \times 0.63\%$				526,312	
現場管理費	$91,719,677 \times 21.55\% ((19.71\% + 1.21\%) \times 1.03)$				19,765,590	
工事原価	83,541,600 + 27,943,667				111,485,267	
一般管理費等	$111,485,267 \times 16.86\% (16.86\% \times 1.00) - 6,277$				18,790,139	
契約保証費	$111,485,267 \times 0.04\%$				44,594	
工事価格	111,485,267 + 18,790,139 + 44,594				130,320,000	
消費税等相当額	$130,320,000 \times 10.00\%$				13,032,000	
請負工事費	130,320,000 + 13,032,000				143,352,000	

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設土砂運搬工事(その2)

番号: 1

名称: 掘削

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削		m3	1.00	178.5	178.5		
合 計	作業能力: 1.00m3			178.5	178.5		

番号: 2

名称: 土砂等運搬

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬		m3	1.00	529.6	529.6		
合 計	作業能力: 1.00m3			529.6	529.6		

番号: 3

名称: 路体(築堤)盛土

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土		m3	1.00	244.6	244.6		
合 計	作業能力: 1.00m3			244.6	244.6		

番号: 4

名称: 分解組立運搬

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.40	52,400.00	73,360	8H	
特殊作業員		人	2.70	30,700.00	82,890		
運搬費等率	特定項目の%	%	250.00	156,250.00	390,625		
合 計	作業能力: 1.00台			546,875.00	546,875		