

予定価格の積算内訳書

令和7年度

空港名 三沢空港

件名 三沢空港駐車場改良外工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 三沢空港駐車場改良外工事

名称	数量	金額	内訳
【土木工事】			
直接工事費	1式	8,480,621	
撤去工	1式	645,979	
構造物取壊し工	1式	241,201	舗装版切断 200.00m、舗装版破砕 423.00m ²
排水構造物撤去工	1式	88,049	構造物とりこわし 0.60m ³ 、構造物とりこわし 3.80m ³ 、蓋版 64.00枚、構造物とりこわし 0.30m ³ 蓋版 1.00枚
縁石撤去工	1式	262,346	歩車道境界ブロック撤去 105.00m、構造物とりこわし 3.20m ³ 、地先境界ブロック撤去 118.00m、 構造物とりこわし 1.20m ³ 、構造物とりこわし 2.50m ³ 、構造物とりこわし 1.60m ³
防護柵撤去工	1式	24,459	横断防止柵撤去 23.00m、門型車止め撤去 6.00m
伐開除根等処理工	1式	29,924	中高木撤去 2.00本、低木撤去 11.00m ²
道路土工	1式	266,992	
作業土工	1式	266,992	床掘り 166.00m ³ 、埋戻し 43.00m ³ 、基面整正 113.00m ²
排水構造物工	1式	1,065,629	
側溝工	1式	995,886	U型側溝 66.00m、蓋版 126.00枚、蓋版 6.00枚
集水柵工	1式	57,860	現場打ち集水柵 1.00箇所、蓋版 1.00枚
管渠工	1式	11,883	ヒ-ム管 1.00m、砂基礎設置 0.10m ³
縁石工	1式	2,060,346	
縁石工	1式	2,060,346	歩車道境界ブロック 95.00m、歩車道境界ブロック 98.00m、地先境界ブロック 18.00m、パーキングブロック 45.00m

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 三沢空港駐車場改良外工事

名称	数量	金額	内訳
防護柵工	1式	212,800	
防護柵工	1式	212,800	横断防止柵 20.00m
植栽工	1式	189,044	
植栽工	1式	189,044	道路植栽(植樹) 32.00本、客土(材料費) 7.00m ³
舗装工	1式	2,393,437	
アスファルト舗装工〔車道舗装(1)〕	1式	449,820	上層路盤 85.00m ² 、表層 85.00m ²
アスファルト舗装工〔車道舗装(2)〕	1式	186,186	下層路盤 26.00m ² 、上層路盤 26.00m ² 、表層 26.00m ²
アスファルト舗装工〔車道舗装(3)〕	1式	685,594	路床砂置換 55.00m ³ 、下層路盤 109.00m ² 、上層路盤 109.00m ² 、表層 109.00m ²
アスファルト舗装工〔歩道舗装〕	1式	671,307	路床砂置換 19.00m ³ 、上層路盤 186.00m ² 、表層 186.00m ²
薄層ガラ舗装工	1式	330,264	薄層ガラ舗装 44.00m ²
視覚障害者誘導用ブロック工	1式	70,266	下層路盤 6.00m ² 、視覚障害者誘導用ブロック 6.00m ²
区画線工	1式	1,646,394	
区画線工	1式	1,646,394	区画線消去 1,616.00m、区画線 1,378.00m、区画線 8.00m、区画線 6.00m、区画線 9.00m、区画線 67.00m、区画線 149.00m

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 三沢空港駐車場改良外工事

名称	数量	金額	内訳
【建築工事】			
直接工事費	1式	77,599,000	
ルーフ設置工	1式	77,599,000	
仮設工	1式	2,500,858	墨出し 24.00m ² 、養生 166.00m ² 、整理清掃後片付け 166.00m ² 、枠組本足場【手すり先行方式】 283.00m ² 、内部仕上足場【手すり先行方式】 166.00m ² 、災害防止 283.00m ² 、仮設材運搬 1.00式
土工	1式	284,359	根切り 153.00m ³ 、床付け 29.00m ² 、杭間ざらい 24.00本、埋戻し 58.10m ³ 、機械運搬費 1.00往復
地業工	1式	2,855,298	砂利地業 1.70m ³ 、捨コンクリート(材料費) 1.50m ³ 、コンクリート打設手間 1.50m ³ 、拡底板付刃付鋼管杭(材料費) 24.00本、パイルキャップ(材料費) 24.00個、施工費 1.00式、施工管理費 1.00式、資材運搬費 1.00式、施工機械費 1.00式、重機回送費 1.00式、杭頭補強 24.00箇所
鉄筋工	1式	242,994	異形鉄筋(材料費) 1.00t、異形鉄筋(材料費) 0.40t、鉄筋加工組立 1.40t、鉄筋運搬費 1.40t
コンクリート工	1式	587,914	基礎コンクリート(材料費) 24.80m ³ 、コンクリート打設手間 24.80m ³ 、ポンプ圧送 1.00回、縦樋基礎 2.00箇所
型枠工	1式	319,469	普通合板型枠 60.30m ² 、型枠運搬費 60.30m ²
鉄骨・屋根膜工	1式	70,808,108	工場製作費 1.00式、運搬費 1.00式、施工費 1.00式、アンカーボルト埋込 24.00本、アンカーボルト(材料費) 24.00本、柱底均しモルタル 6.00箇所

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 三沢空港駐車場改良外工事

名称	数量	金額	内訳
【土木工事】			
直接工事費	1式	8,480,621	
間接工事費	1式	5,265,313	
共通仮設費(計)	1式	1,718,173	
共通仮設費(率)	1式	1,400,150	
現場環境改善費	1式	318,023	
現場管理費	1式	3,547,140	
工事原価	1式	13,745,934	
一般管理費等	1式	2,938,568	
契約保証費	1式	5,498	
工事価格	1式	16,690,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 三沢空港駐車場改良外工事

名称	数量	金額	内訳
【建築工事】			
直接工事費	1式	77,599,000	
共通仮設費	1式	2,677,165	
純工事費	1式	80,276,165	
現場管理費	1式	8,766,157	
工事原価	1式	89,042,322	
一般管理費等	1式	11,722,062	
契約保証費	1式	35,616	
工事価格	1式	100,800,000	
合併予定工事価格	1式	117,490,000	