

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 八戸港

件名 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)浚渫工事(その2)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)浚渫工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	82,568,526	
航路泊地(埋没)	1式	82,568,526	
浚渫工	1式	18,516,825	
グラブ浚渫工	1式	18,516,825	グラブ浚渫(ICT)(1)(能力補正型)9,877.00m ³ 、グラブ浚渫(ICT)(2)(能力補正型)5,168.00m ³
土捨工	1式	64,051,701	
土運船運搬工	1式	10,096,453	土運船運搬(1)(能力現行型)9,877.00m ³ 、土運船運搬(2)(能力現行型)5,168.00m ³
揚土土捨工	1式	53,955,248	敷鉄板設置・撤去 3,140.00m ² 、敷鉄板賃料 91.00枚、掘削 1,296.00m ³ 、土砂等運搬(1)1,296.00m ³ 、土砂等運搬(2)1,296.00m ³ 、大型土のう工(1)1,296.00袋、大型土のう工(2)1,296.00袋、ブルーシート材料費 124.00枚、バックホウ揚土(1)(能力補正型)9,877.00m ³ 、バックホウ揚土(2)(能力補正型)5,168.00m ³ 、積込(ルーズ)15,045.00m ³ 、土砂等運搬 15,045.00m ³
直接測量費	1式	5,673,692	
測量業務	1式	5,673,692	
ICT測量業務	1式	5,673,692	
マルチビーム測深	1式	5,573,692	測量準備 1.00式、機材運搬(1)1.00式、機材運搬(2)1.00式、艀装テスト(1)1.00式、艀装テスト(2)1.00式、マルチビーム測深(1)1.00式、マルチビーム測深(2)1.00式、起工時データ整理(MBC)1.00式、3次元設計データ作成 2.00施設、3次元出来形管理データ整理 1.00式
直接経費	1式	100,000	業務成果品 1.00式

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)浚渫工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接業務費	1式	38,918	
調査業務	1式	38,918	
現地調査業務	1式	38,918	
現地調査	1式	28,782	肉厚測定 3.00箇所
直接経費	1式	10,136	安全監視船 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)浚渫工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	82,568,526	
間接工事費	1式	83,459,586	
共通仮設費(計)	1式	53,855,560	
共通仮設費(積上)	1式	46,019,808	回航・えい航費、運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	7,315,571	
現場環境改善費	1式	520,181	
現場管理費	1式	29,604,026	
工事原価	1式	166,028,112	
一般管理費等	1式	26,555,477	
契約保証費	1式	66,411	
工事価格	1式	192,650,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)浚渫工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接測量費	1式	5,118,832	
諸経費	1式	4,031,168	
測量作業費	1式	9,150,000	
直接原価	1式	554,860	
直接人件費	1式	538,700	
直接経費	1式	16,160	
その他原価	1式	290,089	
業務原価	1式	844,949	
一般管理費等	1式	445,051	
測量調査費	1式	1,290,000	
測量業務価格	1式	10,440,000	
直接業務費	1式	38,918	
諸経費	1式	31,082	
現地調査価格	1式	70,000	
合併予定工事価格	1式	203,160,000	