

契約の内容

契約年月日	令和8年5月26日
契約業者名	北日本海事興業株式会社
契約業者の住所	青森県八戸市豊洲3番地25
工事の名称	八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外(災害復旧)築造工事
工事場所	青森県八戸港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和8年5月26日
工期(至)	令和8年9月30日
契約金額	¥92,400,000円(税込み)

工事数量総括表

工事名	八戸港八太郎地区岸壁 (-13m) 外 (災害復旧) 築造工事				事業区分	港湾災害復旧
					工事区分	八太郎地区 1号ふ頭岸壁 (-13m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
八太郎地区 1号ふ頭岸壁 (-13m)						
構造物撤去工						
撤去工						
舗装版切断	アスファルト舗装 (t=20cm)	m		168.00		
舗装版破碎	アスファルト舗装 (t=20cm)	m2		1,414.00		
路盤撤去		m3		459.00		
殻運搬	アスファルト殻	m3		283.00		
処分費		式		1.00		アスファルト殻:651t
裏込・裏埋工						
吸出し防止材設置	目地透過波低減法	式		1.00		未計上
舗装工						
アスファルト舗装工						
不陸整正		m2		1,414.00		
下層路盤	切込砕石RC-40 (t=20cm)	m2		1,414.00		
上層路盤	粒調砕石M-40 (t=15cm)	m2		1,414.00		
基層	粗粒度As20 (t=15cm) 3層仕上げ	m2		1,414.00		
表層	密粒度As20F (t=5cm)	m2		1,414.00		

工事数量総括表

工事名	八戸港八太郎地区岸壁 (-13m) 外 (災害復旧) 築造工事				事業区分	港湾災害復旧
					工事区分	八太郎地区4号ふ頭岸壁 (-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
八太郎地区4号ふ頭岸壁(-12m)						
構造物撤去工						
撤去工						
舗装版切断	アスファルト舗装(t=20cm)	m		605.00		
舗装版破碎	アスファルト舗装(t=20cm)	m2		2,747.00		
路盤撤去		m3		936.00		
殻運搬	アスファルト殻	m3		549.00		
処分費		式		1.00		アスファルト殻:1.263t
舗装工						
アスファルト舗装工						
不陸整正		m2		2,747.00		
下層路盤	切込碎石RC-40(t=20cm)	m2		2,747.00		
上層路盤	粒調碎石M-40(t=15cm)	m2		2,747.00		
基層	粗粒度As20(t=15cm)3層仕上げ	m2		2,747.00		
表層	密粒度As20F(t=5cm)	m2		2,747.00		