

契約の内容

契 約 年 月 日	令和8年6月11日
契 約 業 者 名	穂積建設工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	青森県八戸市売市三丁目 2 番 1 6 号
工 事 の 名 称	三沢空港駐車場改良外工事（その 2）
工 事 場 所	青森県三沢市大字三沢字下夕沢83-198 三沢空港内
工 事 種 別	空港土木工事
工 事 概 要	別紙のとおり
工 期 （ 自 ）	令和8年6月11日
工 期 （ 至 ）	令和9年3月19日
契 約 金 額	¥201, 300, 000円（税込み）

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事(その2)				事業区分	空港整備
					工事区分	土木工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
【土木工事】						
撤去工						
構造物取壊し工						
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m		123.00		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2		139.00		
排水構造物撤去工						
側溝撤去	L型街渠	m		41.00		無筋構造物 V=2.0m3 鉄筋構造物 V=0.9m3
取付管撤去	ヒューム管	m		8.00		鉄筋構造物 V=0.2m3
集水桝撤去	街渠桝	箇所		2.00		無筋構造物 V=0.5m3 鉄筋構造物 V=0.1m3
縁石撤去工						
地先境界ブロック撤去		m		6.00		無筋構造物 V=0.1m3
防護柵撤去工						
横断防止柵撤去	H=800mm	m		9.00		
付属物撤去工						
案内看板撤去		箇所		3.00		
伐開除根等処理工						
低木撤去	H=1300mm	m2		1.00		

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事(その2)					事業区分	空港整備
						工事区分	土木工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
道路土工						基面整正含む	
作業土工							
床掘り		m3		48.00			
埋戻し	流用土	m3		37.00			
排水構造物工							
側溝工						砂基礎(流用土)V=1.9m3	
L型側溝(1)	標準部(片面R) H=200mm	m		8.00			
L型側溝(2)	切下げ部(片面R) H=200~100mm	m		2.00			
L型側溝(3)	バリアフリー型 H=100mm	m		8.00			
管渠工							
台付管	φ150mm	m		21.00			
取付管	φ200mm	m		21.00			
集水柵							
街渠柵(1)	B400mm×L500mm×H500mm	箇所		2.00			
街渠柵(2)	B400mm×L500mm×H800mm	箇所		2.00			

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事(その2)				事業区分	空港整備
					工事区分	土木工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
縁石工						
縁石工						
歩車道境界ブロック(1)	標準部(片面R) H=200mm	m		10.00		
歩車道境界ブロック(2)	標準部(両面R) H=200mm	m		15.00		
歩車道境界ブロック(3)	切下げ部(両面R) H=200~100mm	m		2.00		
歩車道境界ブロック(4)	バリアフリー型 H=100mm	m		22.00		
歩車道境界ブロック(5)	切下げ部(片面R) H=200~100mm	m		1.00		
防護柵工						
防護柵工						
車止めボラード(1)	土中用	本		8.00		
車止めボラード(2)	根巻基礎	本		12.00		
横断防止柵	H=800mm	m		11.00		うち再利用2m
付属物工						
付属物工						
案内看板	再利用	箇所		3.00		
植栽工						
植栽工						
低木	イヌツゲ W=0.5m、H=1.0m程度	m2		2.00		N=8本(1本/0.25m2換算) うち再利用2本、客土 V=1m3

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事(その2)				事業区分	空港整備
					工事区分	土木工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
舗装工						
アスファルト舗装工						
〔車道舗装(1)〕						
下層路盤	RC-40 t=30cm	m2		6.00		
上層路盤	粒度調整碎石 t=20cm	m2		6.00		
表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2		6.00		
〔車道舗装(2)〕						
路床砂置換	t=50cm	m2		73.00		流用土 V=37m3
下層路盤	RC-40 t=30cm	m2		73.00		
上層路盤	粒度調整碎石 t=20cm	m2		73.00		
表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2		73.00		
〔歩道舗装〕						
路床砂置換	t=10cm	m2		73.00		流用土 V=7m3
路盤	粒度調整碎石 t=10cm	m2		73.00		
表層	再生細粒度アスコン t=3cm	m2		73.00		
薄層カラー舗装工						
薄層カラー舗装	ベンガラ色	m2		35.00		

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事(その2)				事業区分	空港整備
					工事区分	土木工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
視覚障害者誘導用ブロック工						
路盤	RC-40 t=10cm	m2		12.00		
視覚障害者誘導用ブロック(1)	線状ブロック	m2		3.00		
視覚障害者誘導用ブロック(2)	点状ブロック	m2		9.00		
区画線工						
区画線工						
区画線消去	15cm換算	m		354.00		
区画線	熔融式 白色 t=1mm	m		375.00		
						実線(W=15cm) L=131m 実線(W=45cm) L=23m 破線(W=15cm) L=80m 破線(W=30cm) L=2m 矢印・記号・文字(15cm換算) L=139m

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事(その2)				事業区分	空港整備
					工事区分	建築工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
【建築工事】						
ルーフ設置工〔横断歩道ルーフ(東)〕						
仮設工						
墨出し		m2		17.20		
養生		m2		87.00		
整理清掃後片付け		m2		87.00		
外部足場		m2		298.00		
内部仕上足場		m2		87.00		
災害防止		m2		298.00		
仮設材運搬		式		1.00		
土工						
根切り		m3		129.00		
床付け		m2		20.70		
杭間ざらい		本		16.00		
埋戻し	流用土	m3		71.40		
土工機械運搬費		式		1.00		

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事(その2)				事業区分	空港整備
					工事区分	建築工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
地業工						
砂利地業	再生砕石	m3		1.20		
捨コンクリート	18-15-20(25)	m3		1.00		
コンクリート打設手間	捨コンクリート	m3		1.00		
拡底板付刃付鋼管杭	bDハイル φ190.7mm L=3.5m	本		16.00		ハイルキャップ N=16個
施工費		式		1.00		
施工管理費		式		1.00		
資材運搬費		式		1.00		
施工機械費		式		1.00		
重機回送費		式		1.00		
杭頭補強		箇所		16.00		
鉄筋工						
異形鉄筋(1)	SD295 D13	t		0.70		
異形鉄筋(2)	SD345 D22	t		0.20		
鉄筋加工組立		t		0.90		
鉄筋運搬費		t		0.90		

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事(その2)				事業区分	空港整備
					工事区分	建築工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
コンクリート工						
基礎コンクリート	24-15-20(25)	m3		17.50		
コンクリート打設手間	基礎コンクリート	m3		17.50		
ポンプ圧送		式		1.00		
型枠工						
普通合板型枠		m2		40.20		
型枠運搬費		m2		40.20		
鉄骨・屋根膜工						
工場製作費		式		1.00		
運搬費		式		1.00		
施工費		式		1.00		未計上
アンカーボルト埋込	M20 L=400mm	本		16.00		
柱底均しモルタル	t=50mm	箇所		4.00		

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事(その2)				事業区分	空港整備
					工事区分	建築工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
ルーフ設置工〔横断歩道ルーフ(西)〕						
仮設工						
墨出し		m2		17.20		
養生		m2		98.50		
整理清掃後片付け		m2		98.50		
外部足場		m2		324.00		
内部仕上足場		m2		98.50		
災害防止		m2		324.00		
仮設材運搬		式		1.00		
土工						
根切り		m3		132.00		
床付け		m2		20.70		
杭間ざらい		本		16.00		
埋戻し	流用土	m3		74.30		
土工機械運搬費		式		1.00		

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事(その2)				事業区分	空港整備
					工事区分	建築工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
地業工						
砂利地業	再生砕石	m3		1.20		
捨コンクリート	18-15-20(25)	m3		1.00		
コンクリート打設手間	捨コンクリート	m3		1.00		
拡底板付刃付鋼管杭	bDハイル φ190.7mm L=3.5m	本		16.00		ハイルキャップ N=16個
施工費		式		1.00		
施工管理費		式		1.00		
資材運搬費		式		1.00		
施工機械費		式		1.00		
重機回送費		式		1.00		
杭頭補強		箇所		16.00		
鉄筋工						
異形鉄筋(1)	SD295 D13	t		0.70		
異形鉄筋(2)	SD345 D22	t		0.20		
鉄筋加工組立		t		0.90		
鉄筋運搬費		t		0.90		

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事(その2)				事業区分	空港整備
					工事区分	建築工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
コンクリート工						
基礎コンクリート	24-15-20(25)	m3		17.50		
コンクリート打設手間	基礎コンクリート	m3		17.50		
ポンプ圧送		式		1.00		
型枠工						
普通合板型枠		m2		40.20		
型枠運搬費		m2		40.20		
鉄骨・屋根膜工						
工場製作費		式		1.00		
運搬費		式		1.00		
施工費		式		1.00		未計上
アンカーボルト埋込	M20 L=400mm	本		16.00		
柱底均しモルタル	t=50mm	箇所		4.00		