

合併積算内訳表

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
【土木工事】					4,463,261	
直接工事費					4,463,261	
撤去工					187,043	
構造物取壊し工					125,783	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下				93,369	
1 舗装版切断		m	123.00	759.1	93,369	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下				32,414	
2 舗装版破碎		m ²	139.00	233.2	32,414	
排水構造物撤去工					42,947	
側溝撤去	L型街渠				33,310	
3 構造物とりこわし	無筋構造物	m ³	2.00	8,798	17,596	
4 構造物とりこわし	鉄筋構造物	m ³	0.90	17,460	15,714	
取付管撤去	ヒューム管				3,492	
5 構造物とりこわし	鉄筋構造物	m ³	0.20	17,460	3,492	
集水樹撤去	街渠樹				6,145	
6 構造物とりこわし	無筋構造物	m ³	0.50	8,798	4,399	
7 構造物とりこわし	鉄筋構造物	m ³	0.10	17,460	1,746	

合併積算内訳表

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
縁石撤去工					5,689	
地先境界ブロック撤去					5,689	
8 地先境界ブロック撤去		m	6.00	801.8	4,810	
9 構造物とりこわし	無筋構造物	m ³	0.10	8,798	879	
防護柵撤去工					7,785	
横断防止柵撤去	H=800mm				7,785	
10 横断防止柵撤去		m	9.00	865	7,785	
付属物撤去工					4,656	
案内看板撤去					4,656	
11 案内看板撤去		箇所	3.00	1,552	4,656	
伐開除根等処理工					183	
低木撤去	H=1300mm				183	
12 低木撤去		m ²	1.00	183	183	
道路土工					265,945	
作業土工					115,392	
床掘り					115,392	
13 床掘り		m ³	48.00	2,404	115,392	
埋戻し	流用土				150,553	
14 埋戻し		m ³	37.00	4,069	150,553	

合併積算内訳表

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工					894,989	
側溝工					156,506	
L形側溝(1)	標準部(片面R) H=200mm				67,853	
15 基礎碎石		m ²	4.50	1,509	6,790	
16 型枠		m ²	1.10	11,040	12,144	
17 コンクリート		m ³	0.30	31,490	9,447	
18 L形側溝(1)		m	8.00	4,934	39,472	
L形側溝(2)	切下げ部(片面R) H=200~100mm				19,092	
19 基礎碎石		m ²	1.10	1,509	1,659	
20 型枠		m ²	0.40	11,040	4,416	
21 コンクリート		m ³	0.10	31,490	3,149	
22 L形側溝(2)		m	2.00	4,934	9,868	

合併積算内訳表

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
L形側溝 (3)	バリアフリー型 H=100mm				69,561	
23 基礎碎石		m ²	4.90	1,509	7,394	
24 型枠		m ²	1.20	11,040	13,248	
25 コンクリート		m ³	0.30	31,490	9,447	
26 L形側溝 (3)		m	8.00	4,934	39,472	
管渠工					532,975	
台付管	φ150mm				266,070	
27 台付管		m	21.00	12,670	266,070	
取付管	φ200mm				266,905	
28 取付管		m	21.00	12,280	257,880	
29 砂基礎	取付管	m ³	1.90	4,750	9,025	
集水枡					205,508	
街渠枡 (1)	B400mm×L500mm×H500mm				102,754	
30 街渠枡 (1)	本体	箇所	2.00	49,390	98,780	
31 街渠枡 (1)	蓋版	枚	2.00	1,987	3,974	

合併積算内訳表

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
街渠柵 (2)	B400mm×L500mm×H800mm				102,754	
32 街渠柵 (2)	本体	箇所	2.00	49,390	98,780	
33 街渠柵 (2)	蓋版		2.00	1,987	3,974	
縁石工		枚			423,598	
縁石工					423,598	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1)	標準部 (片面R) H=200mm				79,540	
34 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	10.00	7,954	79,540	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2)	標準部 (両面R) H=200mm				119,310	
35 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	15.00	7,954	119,310	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3)	切下げ部 (両面R) H=200～100mm				15,908	
36 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	2.00	7,954	15,908	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (4)	バリアフリー型 H=100mm				199,760	
37 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	22.00	9,080	199,760	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (5)	切下げ部 (片面R) H=200～100mm				9,080	
38 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		m	1.00	9,080	9,080	

合併積算内訳表

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防護柵工					698,077	
防護柵工					698,077	
車止めボラード(1)	土中用				207,840	
39 車止めボラード(1)		本	8.00	25,980	207,840	
車止めボラード(2)	根巻基礎				382,689	
40 型枠		m ²	5.80	9,852	57,141	
41 コンクリート		m ³	0.40	34,470	13,788	
42 車止めボラード(2)		本	12.00	25,980	311,760	
横断防止柵	H=800mm				107,548	
43 横断防止柵		m	11.00	3,788	41,668	
44 横断防止柵(材料費)		m	9.00	7,320	65,880	
付属物工					11,571	
付属物工					11,571	
案内看板	再利用				11,571	
45 案内看板		箇所	3.00	3,857	11,571	

合併積算内訳表

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
植栽工					41,572	
植栽工					41,572	
低木	イヌツゲ W=0.5m、H=1.0m程度				41,572	
46 道路植栽(植樹)		本	8.00	2,074	16,592	
47 道路植栽(植樹)(材料費)		本	6.00	3,580	21,480	
48 客土(材料費)		m ³	1.00	3,500	3,500	
舗装工					1,452,240	
アスファルト舗装工〔車道舗装(1)〕					44,100	
下層路盤	RC-40 t=30cm				11,586	
49 下層路盤		m ²	6.00	1,931	11,586	
上層路盤	粒度調整碎石 t=20cm				13,350	
50 上層路盤		m ²	6.00	2,225	13,350	
表層	再生密粒度アスコン t=5cm				19,164	
51 表層		m ²	6.00	3,194	19,164	
アスファルト舗装工〔車道舗装(2)〕					758,254	
路床砂置換	t=50cm				221,704	
52 路床砂置換		m ³	37.00	5,992	221,704	

合併積算内訳表

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤	RC-40 t=30cm				140,963	
53 下層路盤		m ²	73.00	1,931	140,963	
上層路盤	粒度調整碎石 t=20cm				162,425	
54 上層路盤		m ²	73.00	2,225	162,425	
表層	再生密粒度アスコン t=5cm				233,162	
55 表層		m ²	73.00	3,194	233,162	
アスファルト舗装工〔歩道舗装〕					266,054	
路床砂置換	t=10cm				41,944	
56 路床砂置換		m ³	7.00	5,992	41,944	
上層路盤	粒度調整碎石 t=10cm				109,354	
57 上層路盤		m ²	73.00	1,498	109,354	
表層	再生密粒度アスコン t=3cm				114,756	
58 表層(歩道部)		m ²	73.00	1,572	114,756	
薄層カラー舗装工					239,820	
薄層カラー舗装	ベンガラ色				239,820	
59 薄層カラー舗装		m ²	35.00	6,852	239,820	

合併積算内訳表

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視覚障害者誘導用ブロック工					144,012	
路盤	RC-40 t=10cm				13,932	
60 路盤		m ²	12.00	1,161	13,932	
視覚障害者誘導用ブロック(1)	線状ブロック				32,520	
61 視覚障害者誘導用ブロック(1)		m ²	3.00	10,840	32,520	
視覚障害者誘導用ブロック(2)	点状ブロック				97,560	
62 視覚障害者誘導用ブロック(2)		m ²	9.00	10,840	97,560	
区画線工					488,226	
区画線工					488,226	
区画線消去	15cm換算				263,376	
63 区画線消去		m	354.00	744	263,376	
区画線	熔融式 白色 t=1mm				224,850	
64 区画線	実線 (W=15cm)	m	131.00	368	48,208	
65 区画線	実線 (W=45cm)	m	23.00	816	18,768	
66 区画線	破線 (W=15cm)	m	80.00	396	31,680	
67 区画線	破線 (W=30cm)	m	2.00	686	1,372	
68 区画線	矢印・記号・文字 (15cm換算)	m	139.00	898	124,822	

合併積算内訳表

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
【建築工事】					・ 142,377,092	
直接工事費					142,377,092	
ルーフ設置工〔横断歩道ルーフ(東)〕					69,681,252	
仮設工					2,473,994	
墨出し					18,541	
2-1 墨出し		m 2	17.20	1,078	18,541	
養生					49,938	
2-2 養生		m 2	87.00	574	49,938	
整理清掃後片付け					205,929	
2-3 整理清掃後片付け		m 2	87.00	2,367	205,929	
外部足場					1,056,410	
2-4 枠組本足場【手すり先行方式】		m 2	298.00	3,545	1,056,410	
内部仕上足場					570,720	
2-5 内部仕上足場【手すり先行方式】	枠組棚足場	m 2	87.00	6,560	570,720	
災害防止					346,276	
2-6 災害防止	シート・ネット類	m 2	298.00	1,162	346,276	

合併積算内訳表

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬					226,180	
2-7 仮設材運搬		式	1.00	226,180	226,180	
土工					281,611	
根切り					83,850	
2-8 根切り		m 3	129.00	650	83,850	
床付け					6,624	
2-9 床付け		m 2	20.70	320	6,624	
杭間ざらい					28,160	
2-10 杭間ざらい		本	16.00	1,760	28,160	
埋戻し	流用土				75,327	
2-11 埋戻し		m 3	71.40	1,055	75,327	
土工機械運搬費					87,650	
2-12 機械運搬費		往復	1.00	87,650	87,650	
地業工					2,068,264	
砂利地業	再生碎石				12,403	
2-13 砂利地業		m 3	1.20	10,336	12,403	

合併積算内訳表

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
捨コンクリート	18-15-20 (25)				19,000	
2-14 捨コンクリート (材料費)		m ³	1.00	19,000	19,000	
コンクリート打設手間	捨コンクリート				5,197	
2-15 コンクリート打設手間		m ³	1.00	5,197	5,197	
拡底板付刃付鋼管杭	bD ¹ 1/4 φ190.7mm L=3.5m				1,062,400	
2-16 拡底板付刃付鋼管杭 (材料費)	拡底板400mm (t=12) 8本 拡底板450mm (t=16) 8本	本	16.00	65,100	1,041,600	
2-17 パイルキャップ (材料費)		個	16.00	1,300	20,800	
施工費					520,000	
2-18 施工費		式	1.00	520,000	520,000	
施工管理費					30,000	
2-19 施工管理費		式	1.00	30,000	30,000	
資材運搬費					120,000	
2-20 資材運搬費		式	1.00	120,000	120,000	
施工機械費					60,000	
2-21 施工機械費		式	1.00	60,000	60,000	
重機回送費					200,000	
2-22 重機回送費		式	1.00	200,000	200,000	

合併積算内訳表

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
杭頭補強					39,264	
2-23 杭頭補強		箇所	16.00	2,454	39,264	
鉄筋工					203,550	
異形鉄筋 (1)	SD295 D13				74,900	
2-24 異形鉄筋 (材料費)		t	0.70	107,000	74,900	
異形鉄筋 (2)	SD345 D22				22,000	
2-25 異形鉄筋 (材料費)		t	0.20	110,000	22,000	
鉄筋加工組立					101,700	
2-26 鉄筋加工組立		t	0.90	113,000	101,700	
鉄筋運搬費					4,950	
2-27 鉄筋運搬費		t	0.90	5,500	4,950	
コンクリート工					444,062	
基礎コンクリート	24-15-20 (25)				341,250	
2-28 基礎コンクリート (材料費)		m ³	17.50	19,500	341,250	
コンクリート打設手間	基礎コンクリート				15,312	
2-29 コンクリート打設手間		m ³	17.50	875	15,312	

合併積算内訳表

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ圧送					87,500	
2-30 ポンプ圧送		回	1.00	87,500	87,500	
型枠工					381,699	
普通合板型枠					366,423	
2-31 普通合板型枠		m ²	40.20	9,115	366,423	
型枠運搬費					15,276	
2-32 型枠運搬費		m ²	40.20	380	15,276	
鉄骨・屋根膜工					63,828,072	
工場製作費					62,700,000	
2-33 工場製作費	フレーム、膜材	式	1.00	62,700,000	62,700,000	
運搬費					1,050,000	
2-34 運搬費		式	1.00	1,050,000	1,050,000	
アンカーボルト埋込	M20 L=400mm				43,552	
2-35 アンカーボルト埋込		本	16.00	2,430	38,880	
2-36 アンカーボルト(材料費)		本	16.00	292	4,672	
柱底均しモルタル	t=50mm				34,520	
2-37 柱底均しモルタル		箇所	4.00	8,630	34,520	

合併積算内訳表

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ルーフ設置工〔横断歩道ルーフ(西)〕					72,695,840	
仮設工					2,729,173	
墨出し					18,541	
2-38 墨出し		m 2	17.20	1,078	18,541	
養生					56,539	
2-39 養生		m 2	98.50	574	56,539	
整理清掃後片付け					233,149	
2-40 整理清掃後片付け		m 2	98.50	2,367	233,149	
外部足場					1,148,580	
2-41 枠組本足場【手すり先行方式】		m 2	324.00	3,545	1,148,580	
内部仕上足場					646,160	
2-42 内部仕上足場【手すり先行方式】	枠組棚足場	m 2	98.50	6,560	646,160	
災害防止					376,488	
2-43 災害防止	シート・ネット類	m 2	324.00	1,162	376,488	
仮設材運搬					249,716	
2-44 仮設材運搬		式	1.00	249,716	249,716	

合併積算内訳表

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土工					286,620	
根切り					85,800	
2-45 根切り		m 3	132.00	650	85,800	
床付け					6,624	
2-46 床付け		m 2	20.70	320	6,624	
杭間ざらい					28,160	
2-47 杭間ざらい		本	16.00	1,760	28,160	
埋戻し	流用土				78,386	
2-48 埋戻し		m 3	74.30	1,055	78,386	
土工機械運搬費					87,650	
2-49 機械運搬費		往復	1.00	87,650	87,650	
地業工					2,072,664	
砂利地業	再生碎石				12,403	
2-50 砂利地業		m 3	1.20	10,336	12,403	
捨コンクリート	18-15-20 (25)				19,000	
2-51 捨コンクリート (材料費)		m 3	1.00	19,000	19,000	

合併積算内訳表

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート打設手間	捨コンクリート				5,197	
2-52 コンクリート打設手間		m ³	1.00	5,197	5,197	
拡底板付刃付鋼管杭	bD π 1 π ϕ 190.7mm L=3.5m				1,066,800	
2-53 拡底板付刃付鋼管杭 (材料費)	拡底板400mm (t=12) 7本 拡底板400mm (t=12) 1本 (裏当管含む) 拡底板450mm (t=16) 8本	本	16.00	65,375	1,046,000	
2-54 パイルキャップ (材料費)		個	16.00	1,300	20,800	
施工費					520,000	
2-55 施工費		式	1.00	520,000	520,000	
施工管理費					30,000	
2-56 施工管理費		式	1.00	30,000	30,000	
資材運搬費					120,000	
2-57 資材運搬費		式	1.00	120,000	120,000	
施工機械費					60,000	
2-58 施工機械費		式	1.00	60,000	60,000	
重機回送費					200,000	
2-59 重機回送費		式	1.00	200,000	200,000	
杭頭補強					39,264	
2-60 杭頭補強		箇所	16.00	2,454	39,264	

合併積算内訳表

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工					203,550	
異形鉄筋 (1)	SD295 D13				74,900	
2-61 異形鉄筋 (材料費)		t	0.70	107,000	74,900	
異形鉄筋 (2)	SD345 D22				22,000	
2-62 異形鉄筋 (材料費)		t	0.20	110,000	22,000	
鉄筋加工組立					101,700	
2-63 鉄筋加工組立		t	0.90	113,000	101,700	
鉄筋運搬費					4,950	
2-64 鉄筋運搬費		t	0.90	5,500	4,950	
コンクリート工					444,062	
基礎コンクリート	24-15-20 (25)				341,250	
2-65 基礎コンクリート (材料費)		m ³	17.50	19,500	341,250	
コンクリート打設手間	基礎コンクリート				15,312	
2-66 コンクリート打設手間		m ³	17.50	875	15,312	
ポンプ圧送					87,500	
2-67 ポンプ圧送		回	1.00	87,500	87,500	

合併積算内訳表

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠工					381,699	
普通合板型枠					366,423	
2-68 普通合板型枠		m ²	40.20	9,115	366,423	
型枠運搬費					15,276	
2-69 型枠運搬費		m ²	40.20	380	15,276	
鉄骨・屋根膜工					66,578,072	
工場製作費					65,400,000	
2-70 工場製作費	フレーム、膜材	式	1.00	65,400,000	65,400,000	
運搬費					1,100,000	
2-71 運搬費		式	1.00	1,100,000	1,100,000	
アンカーボルト埋込	M20 L=400mm				43,552	
2-72 アンカーボルト埋込		本	16.00	2,430	38,880	
2-73 アンカーボルト(材料費)		本	16.00	292	4,672	
柱底均しモルタル	t=50mm				34,520	
2-74 柱底均しモルタル		箇所	4.00	8,630	34,520	

合併積算総括表

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
【土木工事】						
直接工事費					・ 4,463,261	
間接工事費	1,033,244 + 2,023,813				* 3,057,057	
共通仮設費 (計)	838,200 + 195,044				・ 1,033,244	
共通仮設費 (率)	$4,463,261 \times 18.78\% ((14.16\% \times 1.3) \times 1.02)$				* 838,200	
現場環境改善費	$4,463,261 \times 4.37\%$				・ 195,044	
現場管理費	$5,496,505 \times 36.82\% ((29.36\% \times 1.2 + 0.52\%) \times 1.03)$				・ 2,023,813	
工事原価	4,463,261 + 3,057,057				* 7,520,318	
一般管理費等	$7,520,318 \times 24.20\% (24.20\% \times 1.00) - 3,242$				・ 1,816,674	
契約保証費	$7,520,318 \times 0.04\%$				* 3,008	
工事価格	7,520,318 + 1,816,674 + 3,008				・ 9,340,000	

合併積算総括表

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
【建築工事】						
直接工事費					・ 142,377,092	
共通仮設費	$142,377,092 \times 3.78\% (4.06\% \times 0.930)$				・ 5,381,854	
純工事費	$142,377,092 + 5,381,854$				・ 147,758,946	
現場管理費	$147,758,946 \times 11.48\%$				・ 16,962,727	
工事原価	$147,758,946 + 16,962,727$				・ 164,721,673	
一般管理費等	$164,721,673 \times 13.86\% (13.86\% \times 1.00) - 17,984$				・ 22,812,439	
契約保証費	$164,721,673 \times 0.04\%$				・ 65,888	
工事価格	$164,721,673 + 22,812,439 + 65,888$				・ 187,600,000	
合計価格	$9,340,000 + 187,600,000$				・ 196,940,000	
消費税等相当額	$196,940,000 \times 10.00\%$				・ 19,694,000	
請負工事費					・ 216,634,000	

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：1

名称：舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cm以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m	1.000	759.1	759.1		
合 計	作業能力：1.00m			759.1	759.1		

番号：2

名称：舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cm以下

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m ²	1.000	233.2	233.2		
合 計	作業能力：1.00m ²			233.2	233.2		

番号：3

名称：構造物とりこわし 無筋構造物

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1.000	8,798.00	8,798		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	8,798.00	0		
合 計	作業能力：1.00m ³			8,798.00	8,798		

番号：4

名称：構造物とりこわし 鉄筋構造物

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1.000	17,455.00	17,455		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	17,455.00	5		
合 計	作業能力：1.00m ³			17,460.00	17,460		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：5

名称：構造物とりこわし 鉄筋構造物

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1. 000	17, 455. 00	17, 455		
諸雑費（まるめ）		式	1. 000	17, 455. 00	5		
合 計	作業能力：1. 00m 3			17, 460. 00	17, 460		

番号：6

名称：構造物とりこわし 無筋構造物

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1. 000	8, 798. 00	8, 798		
諸雑費（まるめ）		式	1. 000	8, 798. 00	0		
合 計	作業能力：1. 00m 3			8, 798. 00	8, 798		

番号：7

名称：構造物とりこわし 鉄筋構造物

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1. 000	17, 455. 00	17, 455		
諸雑費（まるめ）		式	1. 000	17, 455. 00	5		
合 計	作業能力：1. 00m 3			17, 460. 00	17, 460		

番号：8

名称：地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去		m	1. 000	801. 8	801. 8		
合 計	作業能力：1. 00m			801. 8	801. 8		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：9

名称：構造物とりこわし 無筋構造物

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1. 000	8, 798. 00	8, 798		
諸雑費（まるめ）		式	1. 000	8, 798. 00	0		
合 計	作業能力：1. 00m 3			8, 798. 00	8, 798		

番号：10

名称：横断防止柵撤去

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100. 000	865. 00	86, 500		
諸雑費（まるめ）		式	1. 000	86, 500. 00	0		
合 計	作業能力：100. 00m			865. 00	86, 500		

番号：11

名称：案内看板撤去

100m当り（100箇所）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用	門型	m	100. 000	1, 551. 50	155, 150		
諸雑費（まるめ）		式	1. 000	155, 150. 00	50		
合 計	作業能力：100. 00箇所			1, 552. 00	155, 200		

番号：12

名称：低木撤去

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 植込み地	m 2	100. 000	183. 60	18, 360		
諸雑費（まるめ）		式	1. 000	18, 360. 00	0		
合 計	作業能力：100. 00m 2			183. 00	18, 360		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：13

名称：床掘り

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り		m 3	1. 000	2, 404	2, 404		
合 計	作業能力：1. 00m 3			2, 404	2, 404		

番号：14

名称：埋戻し

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し		m 3	1. 000	4, 069	4, 069		
合 計	作業能力：1. 00m 3			4, 069	4, 069		

番号：15

名称：基礎碎石

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石		m 2	1. 000	1, 509	1, 509		
合 計	作業能力：1. 00m 2			1, 509	1, 509		

番号：16

名称：型枠

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m 2	1. 000	11, 040	11, 040		
合 計	作業能力：1. 00m 2			11, 040	11, 040		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：17

名称：コンクリート

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート		m ³	1.000	31,490	31,490		
合 計	作業能力：1.00m ³			31,490	31,490		

番号：18

名称：L形側溝(1)

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
L形側溝(1)		m	1.000	4,934	4,934		
合 計	作業能力：1.00m			4,934	4,934		

番号：19

名称：基礎碎石

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石		m ²	1.000	1,509	1,509		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,509	1,509		

番号：20

名称：型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	11,040	11,040		
合 計	作業能力：1.00m ²			11,040	11,040		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：21

名称：コンクリート

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート		m 3	1. 000	31, 490	31, 490		
合 計	作業能力：1. 00m 3			31, 490	31, 490		

番号：22

名称：L形側溝 (2)

1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
L形側溝 (2)		m	1. 000	4, 934	4, 934		
合 計	作業能力：1. 00m			4, 934	4, 934		

番号：23

名称：基礎碎石

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石		m 2	1. 000	1, 509	1, 509		
合 計	作業能力：1. 00m 2			1, 509	1, 509		

番号：24

名称：型枠

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m 2	1. 000	11, 040	11, 040		
合 計	作業能力：1. 00m 2			11, 040	11, 040		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：25

名称：コンクリート

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート		m ³	1.000	31,490	31,490		
合 計	作業能力：1.00m ³			31,490	31,490		

番号：26

名称：L形側溝 (3)

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
L形側溝 (3)		m	1.000	4,934	4,934		
合 計	作業能力：1.00m			4,934	4,934		

番号：27

名称：台付管

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
台付管		m	1.000	12,670	12,670		
合 計	作業能力：1.00m			12,670	12,670		

番号：28

名称：取付管

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管		m	1.000	12,280	12,280		
合 計	作業能力：1.00m			12,280	12,280		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：29

名称：砂基礎 取付管

1m³

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂基礎設置	人力施工	m ³	1.000	4,750.00	4,750		
合 計	作業能力：1.00m ³			4,750.00	4,750		

番号：30

名称：街渠柵(1) 本体

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
街渠柵(1)	本体	箇所	1.000	49,390	49,390		
合 計	作業能力：1.00箇所			49,390	49,390		

番号：31

名称：街渠柵(1) 蓋版

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100.000	387.00	38,700		
側溝蓋		枚	100.000	1,600.00	160,000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	198,700.00	0		
合 計	作業能力：100.00枚			1,987.00	198,700		

番号：32

名称：街渠柵(2) 本体

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
街渠柵(2)	本体	箇所	1.000	49,390	49,390		
合 計	作業能力：1.00箇所			49,390	49,390		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：33

名称：街渠柵(2) 蓋版

100枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100. 000	387. 00	38, 700		
側溝蓋		枚	100. 000	1, 600. 00	160, 000		
諸雑費（まるめ）		式	1. 000	198, 700. 00	0		
合 計	作業能力：100. 00枚			1, 987. 00	198, 700		

番号：34

名称：歩車道境界ブロック

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ブロック		m	1. 000	7, 954	7, 954		
合 計	作業能力：1. 00m			7, 954	7, 954		

番号：35

名称：歩車道境界ブロック

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ブロック		m	1. 000	7, 954	7, 954		
合 計	作業能力：1. 00m			7, 954	7, 954		

番号：36

名称：歩車道境界ブロック

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ブロック		m	1. 000	7, 954	7, 954		
合 計	作業能力：1. 00m			7, 954	7, 954		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：37

名称：歩車道境界ブロック

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ブロック		m	1.000	9,080	9,080		
合 計	作業能力：1.00m			9,080	9,080		

番号：38

名称：歩車道境界ブロック

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
歩車道境界ブロック		m	1.000	9,080	9,080		
合 計	作業能力：1.00m			9,080	9,080		

番号：39

名称：車止めボラード(1)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止めボラード(1)		本	1.000	25,980	25,980		
合 計	作業能力：1.00本			25,980	25,980		

番号：40

名称：型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠		m ²	1.000	9,852	9,852		
合 計	作業能力：1.00m ²			9,852	9,852		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：41

名称：コンクリート

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート		m ³	1.000	34,470	34,470		
合 計	作業能力：1.00m ³			34,470	34,470		

番号：42

名称：車止めボラード(2)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止めボラード(2)		本	1.000	25,980	25,980		
合 計	作業能力：1.00本			25,980	25,980		

番号：43

名称：横断防止柵

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100.000	3,787.50	378,750		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	378,750.00	50		
合 計	作業能力：100.00m			3,788.00	378,800		

番号：44

名称：横断防止柵(材料費)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護柵	パネル型	m	100.000	7,320.00	732,000		
合 計	作業能力：100.00m			7,320.00	732,000		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：45

名称：案内看板

100m当り (100箇所)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
横断・転落防止柵設置工 C O建込用	門型	m	100.000	3,856.28	385,627		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	385,627.00	73		
合 計	作業能力：100.00箇所			3,857.00	385,700		

番号：46

名称：道路植栽 (植樹)

100本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路植栽工 中木	樹高 100～200cm未満	本	100.000	2,073.60	207,360		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	207,360.00	40		
合 計	作業能力：100.00本			2,074.00	207,400		

番号：47

名称：道路植栽 (植樹) (材料費)

100本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
樹木		本	100.000	3,580.00	358,000		
合 計	作業能力：100.00本			3,580.00	358,000		

番号：48

名称：客土 (材料費)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
材料費		m3	1.000	3,500.00	3,500		
合 計	作業能力：1.00m3			3,500.00	3,500		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：49

名称：下層路盤

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤		m ²	1.000	1,931	1,931		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,931	1,931		

番号：50

名称：上層路盤

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤		m ²	1.000	2,225	2,225		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,225	2,225		

番号：51

名称：表層

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層		m ²	1.000	3,194	3,194		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,194	3,194		

番号：52

名称：路床砂置換

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床砂置換		m ³	1.000	5,992	5,992		
合 計	作業能力：1.00m ³			5,992	5,992		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：53

名称：下層路盤

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤		m ²	1.000	1,931	1,931		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,931	1,931		

番号：54

名称：上層路盤

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤		m ²	1.000	2,225	2,225		
合 計	作業能力：1.00m ²			2,225	2,225		

番号：55

名称：表層

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層		m ²	1.000	3,194	3,194		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,194	3,194		

番号：56

名称：路床砂置換

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路床砂置換		m ³	1.000	5,992	5,992		
合 計	作業能力：1.00m ³			5,992	5,992		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：57

名称：上層路盤

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤		m 2	1.000	1,498	1,498		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,498	1,498		

番号：58

名称：表層(歩道部)

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(歩道部)		m 2	1.000	1,572	1,572		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,572	1,572		

番号：59

名称：薄層カラー舗装

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
樹脂系すべり止め舗装工	R P N - 5 0 1	m 2	1.000	6,852.60	6,852		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	6,852.00	0		
合 計	作業能力：1.00m 2			6,852.00	6,852		

番号：60

名称：路盤

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤		m 2	1.000	1,161	1,161		
合 計	作業能力：1.00m 2			1,161	1,161		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：61

名称：視覚障害者誘導用ブロック (1)

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
視覚障害者誘導用ブロック (1)		m ²	1. 000	10, 840	10, 840		
合 計	作業能力：1. 00m ²			10, 840	10, 840		

番号：62

名称：視覚障害者誘導用ブロック (2)

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
視覚障害者誘導用ブロック (2)		m ²	1. 000	10, 840	10, 840		
合 計	作業能力：1. 00m ²			10, 840	10, 840		

番号：63

名称：区画線消去

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線消去 昼間	豪雪有 削取り式 制約無	m	1, 000. 000	727. 00	727, 000		
軽油		L	71. 000	142. 00	10, 082		
ガソリン	レギュラー	L	49. 000	150. 00	7, 350		
諸雑費（まるめ）		式	1. 000	744, 432. 00	68		
合 計	作業能力：1, 000. 00m			744. 00	744, 500		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：64

名称：区画線 実線(W=15cm)

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000.000	248.00	248,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	390.000	235.00	91,650		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25.000	180.00	4,500		
接着用プライマー	区画線用	k g	25.000	485.00	12,125		
軽油		L	47.000	142.00	6,674		
諸雑費（率+まるめ）		%	5.000	114,949.00	5,651		
合 計	作業能力：1,000.00m			368.00	368,600		

番号：65

名称：区画線 実線(W=45cm)

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪有 実線45cm 制約無	m	1,000.000	462.00	462,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	1,170.000	235.00	274,950		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	75.000	180.00	13,500		
接着用プライマー	区画線用	k g	75.000	485.00	36,375		
軽油		L	87.000	142.00	12,354		
諸雑費（率+まるめ）		%	5.000	337,179.00	16,821		
合 計	作業能力：1,000.00m			816.00	816,000		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：66

名称：区画線 破線(W=15cm)

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000.000	275.00	275,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	390.000	235.00	91,650		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25.000	180.00	4,500		
接着用プライマー	区画線用	kg	25.000	485.00	12,125		
軽油		L	52.000	142.00	7,384		
諸雑費（率+まるめ）		%	5.000	115,659.00	5,741		
合 計	作業能力：1,000.00m			396.00	396,400		

番号：67

名称：区画線 破線(W=30cm)

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪有 破線30cm 制約無	m	1,000.000	447.00	447,000		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	780.000	235.00	183,300		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50.000	180.00	9,000		
接着用プライマー	区画線用	kg	50.000	485.00	24,250		
軽油		L	84.000	142.00	11,928		
諸雑費（率+まるめ）		%	5.000	228,478.00	11,422		
合 計	作業能力：1,000.00m			686.00	686,900		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：68

名称：区画線 矢印・記号・文字 (15cm換算)

1000m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200.000	618.00	741,600		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	468.000	235.00	109,980		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30.000	180.00	5,400		
接着用プライマー	区画線用	kg	30.000	485.00	14,550		
軽油		L	139.200	142.00	19,766		
諸雑費（率+まるめ）		%	5.000	149,696.00	7,404		
合 計	作業能力：1,000.00m			898.00	898,700		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：2-1
名称：墨出し

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大工		人	0.018	31,200.00	561.6		
普通作業員		人	0.016	22,200.00	355.20		
諸経費	労務費の%	%	47.00	916.80	430.90		
合 計	作業能力：1.00m2 (単価補正:80%)			1078.00	1347.70		

番号：2-2
名称：養生

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.022	22,200.00	488.4		
諸経費	労務費の%	%	47.00	488.40	229.55		
合 計	作業能力：1.00m2 (単価補正:80%)			574.00	717.95		

番号：2-3
名称：整理清掃後片付け

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽作業員		人	0.11	18,300.00	2,013.00		
諸経費	労務費の%	%	47.00	2,013.00	946.11		
合 計	作業能力：1.00m2 (単価補正:80%)			2,367.00	2,959.11		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：2-4

名称：枠組本足場【手すり先行方式】

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
建枠	900×1,700mm	枚	0.38	370.00	140.60		
板付布枠	500×1,800mm	枚	0.32	437.00	139.84		
板付布枠	240×1,800mm	枚	0.32	392.00	125.44		
筋違	1,200×1,800mm	本	0.32	129.00	41.28		
合板足場板	240×4,000mm	枚	0.05	833.00	41.65		
ジャッキベース	ストローク250mm	本	0.12	177.00	21.24		
壁つなぎ	L=600程度	個	0.03	328.00	9.84		
先行手すり枠		枚	0.36	957.00	344.52		
つま先板（幅木）		枚	0.68	798.00	542.64		
手すり	枠組本足場用	本	0.36	115.00	41.40		
修理費	仮設資材賃料の%	%	5.00	1,448.45	72.42		
とび工		人	0.044	31,300	1,377.20		
諸経費	労務費の%	%	47.00	1,377.20	647.28		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,545.00	3,545.36		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：2-5

名称：内部仕上足場【手すり先行方式】

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
建枠	900×1,700mm	枚	0.54	188.00	101.52		
板付布枠	500×1,800mm	枚	0.33	226.00	74.58		
板付布枠	240×1,800mm	枚	0.33	206.00	67.98		
筋違	1,200×1,800mm	本	0.50	64.00	32.00		
丸パイプ		m	1.79	19.00	34.01		
合板足場板	240×4,000mm	枚	1.19	317.00	377.23		
クランプ		個	0.92	25.00	23.00		
ジョイント		個	0.36	25.00	9.00		
ジャッキベース	ストローク250mm	本	0.36	89.00	32.04		
手すり	枠組本足場用	本	0.40	53.00	21.20		
先行手すり枠		枚	0.50	449.00	224.50		
つま先板（幅木）		枚	0.62	411.00	254.82		
修理費	仮設資材賃料の%	%	5.00	1,251.88	62.59		
とび工		人	0.114	31,300	3,568.20		
諸経費	労務費の%	%	47.00	3,568.20	1,677.05		
合 計	作業能力：1.00m 2			6,560.00	6,559.73		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：2-6

名称：災害防止

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全ネット	15mm目防災タイプ	m ²	1.20	82.00	98.40		
修理費	仮設資材賃料の%	%	5.00	98.40	4.92		
とび工		人	0.023	31,300	719.90		
諸経費	労務費の%	%	47.00	719.90	338.35		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,162.00	1,161.57		

番号：2-7

名称：仮設材運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラック運転	4t積	日	3.94	57,406.00	226,179.64		
合 計	作業能力：1.00式			226,180.00	226,179.64		

番号：2-8

名称：根切り

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
根切り	自立山留め	m ³	1.00	650.00	650.00		
合 計	作業能力：1.00m ³			650.00	650.00		

番号：2-9

名称：床付け

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床付け	総掘	m ²	1.00	320.00	320.000		
合 計	作業能力：1.00m ²			320.00	320.000		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：2-10

名称：杭間ざらい

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
杭間ざらい		本	1.00	1,760.00	1,760.00		
合 計	作業能力：1.00本			1,760.00	1,760.00		

番号：2-11

名称：埋戻し

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し		m3	1.00	1,055.00	1,055.00		
合 計	作業能力：1.00m3			1,055.00	1,055.00		

番号：2-12

名称：機械運搬費

1往復当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械運搬費		往復	1.00	87,650.00	87,650.00		
合 計	作業能力：1.00往復			87,650.00	87,650.00		

番号：2-13

名称：砂利地業

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利	再生クッション RC-40	m3	1.10	3,120.00	3,432.00		
普通作業員		人	0.20	22,200.00	4,440.00		
諸経費	労務の47%+材料の11%	式	1.00	2,464.32	2,464.32		
合 計	作業能力：1.00m3			10,336.00	10,336.32		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：2-14

名称：捨コンクリート (材料費)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨コンクリート	18-15-20 (25) BB	m ³	1.00	19,000.00	19,000.00		
合 計	作業能力：1.00m ³			19,000.00	19,000.00		

番号：2-15

名称：コンクリート打設手間

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設手間	人力打設	m ³	1.00	5,197.00	5,197.00		
合 計	作業能力：1.00m ³			5,197.00	5,197.00		

番号：2-16

名称：拡底板付刃付鋼管杭 (材料費)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
拡底板付刃付鋼管杭	bDパイロφ190.7 t=5.3 L=3.5m 拡底板400mm t=12溶接 拡底板450mm t=16溶接	本	1.00	65,100.00	65,100.00		
合 計	作業能力：1.00本			65,100.00	65,100.00		

番号：2-17

名称：パイルキャップ (材料費)

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
パイルキャップ		個	1.00	1,300.00	1,300.00		
合 計	作業能力：1.00個			1,300.00	1,300.00		

番号：2-18

名称：施工費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工費		式	1.00	520,000.00	520,000.00		
合 計	作業能力：1.00式			520,000.00	520,000.00		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：2-19

名称：施工管理費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工管理費		式	1.00	30,000.00	30,000.00		
合 計	作業能力：1.00式			30,000.00	30,000.00		

番号：2-20

名称：資材運搬費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
資材運搬費		式	1.00	120,000.00	120,000.00		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000.00		

番号：2-21

名称：施工機械費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工機械費		式	1.00	60,000.00	60,000.00		
合 計	作業能力：1.00式			60,000.00	60,000.00		

番号：2-22

名称：重機回送費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重機回送費		式	1.00	200,000.00	200,000.00		
合 計	作業能力：1.00式			200,000.00	200,000.00		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：2-23

名称：杭頭補強

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形鉄筋	SD295 D13	t	0.003	107,000.00	321.00		
異形鉄筋	SD295 D10	t	0.001	109,000.00	109.00		
鉄筋加工組立	RCラーメン構造	t	0.004	113,000.00	452.00		
鉄筋運搬費		t	0.004	5,500.00	22.00		
溶接費	D13	箇所	5.00	310.00	1,550.00		
合 計	作業能力：1.00箇所			2,454.00	2,454.00		

番号：2-24

名称：異形鉄筋 (材料費)

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形鉄筋	SD295 D13	t	1.00	107,000.00	107,000.00		
合 計	作業能力：1.00 t			107,000.00	107,000.00		

番号：2-25

名称：異形鉄筋 (材料費)

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形鉄筋	SD345 D22	t	1.00	110,000.00	110,000.00		
合 計	作業能力：1.00 t			110,000.00	110,000.00		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：2-26

名称：鉄筋加工組立

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋加工組立	RCラーメン構造	t	1.00	113,000.00	113,000.00		
合 計	作業能力：1.00 t			113,000.00	113,000.00		

番号：2-27

名称：鉄筋運搬費

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋運搬費	4t車	t	1.00	5,500.00	5,500.00		
合 計	作業能力：1.00 t			5,500.00	5,500.00		

番号：2-28

名称：基礎コンクリート (材料費)

1 m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎コンクリート	24-15-20(25) BB	m 3	1.00	19,500.00	19,500.00		
合 計	作業能力：1.00m 3			19,500.00	19,500.00		

番号：2-29

名称：コンクリート打設手間

1 m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設手間	ポンプ打ち	m 3	1.00	875.00	875.00		
合 計	作業能力：1.00m 3			875.00	875.00		

番号：2-30

名称：ポンプ圧送

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ圧送		回	1.00	87,500.00	87,500.00		
合 計	作業能力：1.00回			87,500.00	87,500.00		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：2-31

名称：普通合板型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通合板型枠	基礎部	m ²	1.00	9,115.00	9,115.00		
合 計	作業能力：1.00m ²			9,115.00	9,115.00		

番号：2-32

名称：型枠運搬費

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠運搬費	4t車	m ²	1.00	380.00	380.00		
合 計	作業能力：1.00m ²			380.00	380.00		

番号：2-33

名称：工場製作費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工場製作費	フレーム、膜材	式	1.00	62,700,000.00	62,700,000.00		
合 計	作業能力：1.00式			62,700,000.00	62,700,000.00		

番号：2-34

名称：運搬費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費		式	1.00	1,050,000.00	1,050,000.00		
合 計	作業能力：1.00式			1,050,000.00	1,050,000.00		

番号：2-35

名称：アンカーボルト埋込

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アンカーボルト埋込	径32～25mm	本	1.00	2,430.00	2,430.00		
合 計	作業能力：1.00本			2,430.00	2,430.00		

番号：2-36

名称：アンカーボルト(材料費)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アンカーボルト	M20 L=400mm	本	1.00	292.00	292.00		
合 計	作業能力：1.00本			292.00	292.00		

番号：2-37

名称：柱底均しモルタル

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
柱底均しモルタル	500角 t=50mm	箇所	1.00	8,630.00	8,630.00		
合 計	作業能力：1.00箇所			8,630.00	8,630.00		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：2-38

名称：墨出し

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大工		人	0.018	31,200.00	561.6		
普通作業員		人	0.016	22,200.00	355.20		
諸経費	労務費の%	%	47.00	916.80	430.90		
合 計	作業能力：1.00m ² (単価補正:80%)			1078.00	1347.70		

番号：2-39

名称：養生

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	0.022	22,200.00	488.4		
諸経費	労務費の%	%	47.00	488.40	229.55		
合 計	作業能力：1.00m ² (単価補正:80%)			574.00	717.95		

番号：2-40

名称：整理清掃後片付け

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽作業員		人	0.11	18,300.00	2,013.00		
諸経費	労務費の%	%	47.00	2,013.00	946.11		
合 計	作業能力：1.00m ² (単価補正:80%)			2,367.00	2,959.11		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：2-41

名称：枠組本足場【手すり先行方式】

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
建枠	900×1,700mm	枚	0.38	370.00	140.60		
板付布枠	500×1,800mm	枚	0.32	437.00	139.84		
板付布枠	240×1,800mm	枚	0.32	392.00	125.44		
筋違	1,200×1,800mm	本	0.32	129.00	41.28		
合板足場板	240×4,000mm	枚	0.05	833.00	41.65		
ジャッキベース	ストローク250mm	本	0.12	177.00	21.24		
壁つなぎ	L=600程度	個	0.03	328.00	9.84		
先行手すり枠		枚	0.36	957.00	344.52		
つま先板（幅木）		枚	0.68	798.00	542.64		
手すり	枠組本足場用	本	0.36	115.00	41.40		
修理費	仮設資材賃料の%	%	5.00	1,448.45	72.42		
とび工		人	0.044	31,300	1,377.20		
諸経費	労務費の%	%	47.00	1,377.20	647.28		
合 計	作業能力：1.00m2			3,545.00	3,545.36		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：2-42

名称：内部仕上足場【手すり先行方式】

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
建枠	900×1,700mm	枚	0.54	188.00	101.52		
板付布枠	500×1,800mm	枚	0.33	226.00	74.58		
板付布枠	240×1,800mm	枚	0.33	206.00	67.98		
筋違	1,200×1,800mm	本	0.50	64.00	32.00		
丸パイプ		m	1.79	19.00	34.01		
合板足場板	240×4,000mm	枚	1.19	317.00	377.23		
クランプ		個	0.92	25.00	23.00		
ジョイント		個	0.36	25.00	9.00		
ジャッキベース	ストローク250mm	本	0.36	89.00	32.04		
手すり	枠組本足場用	本	0.40	53.00	21.20		
先行手すり枠		枚	0.50	449.00	224.50		
つま先板（幅木）		枚	0.62	411.00	254.82		
修理費	仮設資材賃料の%	%	5.00	1,251.88	62.59		
とび工		人	0.114	31,300	3,568.20		
諸経費	労務費の%	%	47.00	3,568.20	1,677.05		
合 計	作業能力：1.00m ²			6,560.00	6,559.73		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：2-43

名称：災害防止

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全ネット	15mm目防災タイプ	m ²	1.20	82.00	98.40		
修理費	仮設資材賃料の%	%	5.00	98.40	4.92		
とび工		人	0.023	31,300	719.90		
諸経費	労務費の%	%	47.00	719.90	338.35		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,162.00	1,161.57		

番号：2-44

名称：仮設材運搬

1式 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラック運搬	4t積	日	4.35	57,406.00	249,716.10		
合 計	作業能力：1.00式			249,716.00	249,716.10		

番号：2-45

名称：根切り

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
根切り	自立山留め	m ³	1.00	650.00	650.00		
合 計	作業能力：1.00m ³			650.00	650.00		

番号：2-46

名称：床付け

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床付け	総掘	m ²	1.00	320.00	320.000		
合 計	作業能力：1.00m ²			320.00	320.000		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：2-47

名称：杭間ざらい

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
杭間ざらい		本	1.00	1,760.00	1,760.00		
合 計	作業能力：1.00本			1,760.00	1,760.00		

番号：2-48

名称：埋戻し

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し		m3	1.00	1,055.00	1,055.00		
合 計	作業能力：1.00m3			1,055.00	1,055.00		

番号：2-49

名称：機械運搬費

1往復当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械運搬費		往復	1.00	87,650.00	87,650.00		
合 計	作業能力：1.00往復			87,650.00	87,650.00		

番号：2-50

名称：砂利地業

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利	再生クラッシュ RC-40	m3	1.10	3,120.00	3,432.00		
普通作業員		人	0.20	22,200.00	4,440.00		
諸経費	労務の47%+材料の11%	式	1.00	2,464.32	2,464.32		
合 計	作業能力：1.00m3			10,336.00	10,336.32		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：2-51

名称：捨コンクリート(材料費)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨コンクリート	18-15-20 (25) BB	m ³	1.00	19,000.00	19,000.00		
合 計	作業能力：1.00m ³			19,000.00	19,000.00		

番号：2-52

名称：コンクリート打設手間

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設手間	人力打設	m ³	1.00	5,197.00	5,197.00		
合 計	作業能力：1.00m ³			5,197.00	5,197.00		

番号：2-53

名称：拡底板付刃付鋼管杭(材料費)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
拡底板付刃付鋼管杭	bDパイロφ190.7 t=5.3 L=3.5m 拡底板400mm t=12溶接 拡底板450mm t=16溶接	本	1.00	65,375.00	65,375.00		
合 計	作業能力：1.00本			65,375.00	65,375.00		

番号：2-54

名称：パイルキャップ(材料費)

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
パイルキャップ		個	1.00	1,300.00	1,300.00		
合 計	作業能力：1.00個			1,300.00	1,300.00		

番号：2-55

名称：施工費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工費		式	1.00	520,000.00	520,000.00		
合 計	作業能力：1.00式			520,000.00	520,000.00		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：2-56

名称：施工管理費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工管理費		式	1.00	30,000.00	30,000.00		
合 計	作業能力：1.00式			30,000.00	30,000.00		

番号：2-57

名称：資材運搬費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
資材運搬費		式	1.00	120,000.00	120,000.00		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000.00		

番号：2-58

名称：施工機械費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工機械費		式	1.00	60,000.00	60,000.00		
合 計	作業能力：1.00式			60,000.00	60,000.00		

番号：2-59

名称：重機回送費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重機回送費		式	1.00	200,000.00	200,000.00		
合 計	作業能力：1.00式			200,000.00	200,000.00		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：2-60
名称：杭頭補強

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形鉄筋	SD295 D13	t	0.003	107,000.00	321.00		1箇所当り
異形鉄筋	SD295 D10	t	0.001	109,000.00	109.00		
鉄筋加工組立	RCラーメン構造	t	0.004	113,000.00	452.00		
鉄筋運搬費		t	0.004	5,500.00	22.00		
溶接費	D13	箇所	5.00	310.00	1,550.00		
合 計	作業能力：1.00箇所			2,454.00	2,454.00		

番号：2-61
名称：異形鉄筋(材料費)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形鉄筋	SD295 D13	t	1.00	107,000.00	107,000.00		1t当り
合 計	作業能力：1.00 t			107,000.00	107,000.00		

番号：2-62
名称：異形鉄筋(材料費)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形鉄筋	SD345 D22	t	1.00	110,000.00	110,000.00		1t当り
合 計	作業能力：1.00 t			110,000.00	110,000.00		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：2-63

名称：鉄筋加工組立

1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋加工組立	RCラーメン構造	t	1.00	113,000.00	113,000.00		
合 計	作業能力：1.00 t			113,000.00	113,000.00		

番号：2-64

名称：鉄筋運搬費

1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋運搬費	4t車	t	1.00	5,500.00	5,500.00		
合 計	作業能力：1.00 t			5,500.00	5,500.00		

番号：2-65

名称：基礎コンクリート (材料費)

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎コンクリート	24-15-20 (25) BB	m 3	1.00	19,500.00	19,500.00		
合 計	作業能力：1.00m 3			19,500.00	19,500.00		

番号：2-66

名称：コンクリート打設手間

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート打設手間	ポンプ打ち	m 3	1.00	875.00	875.00		
合 計	作業能力：1.00m 3			875.00	875.00		

番号：2-67

名称：ポンプ圧送

1回 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ圧送		回	1.00	87,500.00	87,500.00		
合 計	作業能力：1.00回			87,500.00	87,500.00		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：2-68

名称：普通合板型枠

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通合板型枠	基礎部	m ²	1.00	9,115.00	9,115.00		
合 計	作業能力：1.00m ²			9,115.00	9,115.00		

番号：2-69

名称：型枠運搬費

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠運搬費	4t車	m ²	1.00	380.00	380.00		
合 計	作業能力：1.00m ²			380.00	380.00		

番号：2-70

名称：工場製作費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工場製作費	フレーム、膜材	式	1.00	65,400,000.00	65,400,000.00		
合 計	作業能力：1.00式			65,400,000.00	65,400,000.00		

番号：2-71

名称：運搬費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費		式	1.00	1,100,000.00	1,100,000.00		
合 計	作業能力：1.00式			1,100,000.00	1,100,000.00		

番号：2-72

名称：アンカーボルト埋込

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アンカーボルト埋込	径32～25mm	本	1.00	2,430.00	2,430.00		
合 計	作業能力：1.00本			2,430.00	2,430.00		

代価表・施工パッケージ

三沢空港駐車場改良外工事(その2)

番号：2-73

名称：アンカーボルト(材料費)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アンカーボルト	M20 L=400mm	本	1.00	292.00	292.00		
合 計	作業能力：1.00本			292.00	292.00		

番号：2-74

名称：柱底均しモルタル

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
柱底均しモルタル	500角 t=50mm	箇所	1.00	8,630.00	8,630.00		
合 計	作業能力：1.00箇所			8,630.00	8,630.00		