

# 予定価格の積算内訳書

令和8年度

空港名 三沢飛行場（三沢空港）

件名 三沢空港駐車場改良外工事（その2）

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 三沢空港駐車場改良外工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
【土木工事】			
	1式	4,463,261	
直接工事費			
	1式	4,463,261	
撤去工			
	1式	187,043	
構造物取壊し工			舗装版切断 123.00m、舗装版破砕 139.00m <sup>2</sup>
	1式	125,783	
排水構造物撤去工			構造物とりこわし 2.00m <sup>3</sup> 、構造物とりこわし 0.90m <sup>3</sup> 、構造物とりこわし 0.20m <sup>3</sup> 、 構造物とりこわし 0.50m <sup>3</sup> 、構造物とりこわし 0.10m <sup>3</sup>
	1式	42,947	
縁石撤去工			地先境界ブロック撤去 6.00m、構造物とりこわし 0.10m <sup>3</sup>
	1式	5,689	
防護柵撤去工			横断防止柵撤去 9.00m
	1式	7,785	
付属物撤去工			案内看板撤去 3.00箇所
	1式	4,656	
伐開除根等処理工			低木撤去 1.00m <sup>2</sup>
	1式	183	
道路土工			
	1式	265,945	
作業土工			床掘り 48.00m <sup>3</sup> 、埋戻し 37.00m <sup>3</sup>
	1式	265,945	
排水構造物工			
	1式	894,989	
側溝工			基礎砕石 4.50m <sup>2</sup> 、型枠 1.10m <sup>2</sup> 、コンクリート 0.30m <sup>3</sup> 、L形側溝(1) 8.00m、基礎砕石 1.10m <sup>2</sup> 、型枠 0.40m <sup>2</sup> 、 コンクリート 0.10m <sup>3</sup> 、L形側溝(2) 2.00m、基礎砕石 4.90m <sup>2</sup> 、型枠 1.20m <sup>2</sup> 、コンクリート 0.30m <sup>3</sup> 、L形側溝(3) 8.00m
	1式	156,506	
管渠工			台付管 21.00m、取付管 21.00m、砂基礎 1.90m <sup>3</sup>
	1式	532,975	
集水柵			街渠柵(1) 2.00箇所、街渠柵(1) 2.00枚、街渠柵(2) 2.00箇所、街渠柵(2) 2.00枚
	1式	205,508	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 三沢空港駐車場改良外工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
縁石工	1式	423,598	
縁石工	1式	423,598	歩車道境界ブロック 10.00m、歩車道境界ブロック 15.00m、歩車道境界ブロック 2.00m、歩車道境界ブロック 22.00m、歩車道境界ブロック 1.00m
防護柵工	1式	698,077	
防護柵工	1式	698,077	車止めポラード(1) 8.00本、型枠 5.80m <sup>2</sup> 、コンクリート 0.40m <sup>3</sup> 、車止めポラード(2) 12.00本、横断防止柵 11.00m、横断防止柵(材料費) 9.00m
付属物工	1式	11,571	
付属物工	1式	11,571	案内看板 3.00箇所
植栽工	1式	41,572	
植栽工	1式	41,572	道路植栽(植樹) 8.00本、道路植栽(植樹)(材料費) 6.00本、客土(材料費) 1.00m <sup>3</sup>
舗装工	1式	1,452,240	
アスファルト舗装工〔車道舗装(1)〕	1式	44,100	下層路盤 6.00m <sup>2</sup> 、上層路盤 6.00m <sup>2</sup> 、表層 6.00m <sup>2</sup>
アスファルト舗装工〔車道舗装(2)〕	1式	758,254	路床砂置換 37.00m <sup>3</sup> 、下層路盤 73.00m <sup>2</sup> 、上層路盤 73.00m <sup>2</sup> 、表層 73.00m <sup>2</sup>
アスファルト舗装工〔歩道舗装〕	1式	266,054	路床砂置換 7.00m <sup>3</sup> 、上層路盤 73.00m <sup>2</sup> 、表層(歩道部) 73.00m <sup>2</sup>
薄層カラー舗装工	1式	239,820	薄層カラー舗装 35.00m <sup>2</sup>
視覚障害者誘導用ブロック工	1式	144,012	路盤 12.00m <sup>2</sup> 、視覚障害者誘導用ブロック(1) 3.00m <sup>2</sup> 、視覚障害者誘導用ブロック(2) 9.00m <sup>2</sup>
区画線工	1式	488,226	
区画線工	1式	488,226	区画線消去 354.00m、区画線 131.00m、区画線 23.00m、区画線 80.00m、区画線 2.00m、区画線 139.00m

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 三沢空港駐車場改良外工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
【建築工事】			
直接工事費			
ルーフ設置工〔横断歩道ルーフ(東)〕	1式	142,377,092	
仮設工	1式	69,681,252	
土工	1式	2,473,994	墨出し 17.20m <sup>2</sup> 、養生 87.00m <sup>2</sup> 、整理清掃後片付け 87.00m <sup>2</sup> 、枠組本足場【手すり先行方式】 298.00m <sup>2</sup> 、内部仕上足場【手すり先行方式】 87.00m <sup>2</sup> 、災害防止 298.00m <sup>2</sup> 、仮設材運搬 1.00式
地業工	1式	281,611	根切り 129.00m <sup>3</sup> 、床付け 20.70m <sup>2</sup> 、杭間ざらい 16.00本、埋戻し 71.40m <sup>3</sup> 、機械運搬費 1.00往復
鉄筋工	1式	2,068,264	砂利地業 1.20m <sup>3</sup> 、捨コンクリート(材料費) 1.00m <sup>3</sup> 、コンクリート打設手間 1.00m <sup>3</sup> 、拡底板付刃付鋼管杭(材料費) 16.00本、パイルキャップ(材料費) 16.00個、施工費 1.00式、施工管理費 1.00式、資材運搬費 1.00式、施工機械費 1.00式、重機回送費 1.00式、杭頭補強 16.00箇所
コンクリート工	1式	203,550	異形鉄筋(材料費) 0.70t、異形鉄筋(材料費) 0.20t、鉄筋加工組立 0.90t、鉄筋運搬費 0.90t
型枠工	1式	444,062	基礎コンクリート(材料費) 17.50m <sup>3</sup> 、コンクリート打設手間 17.50m <sup>3</sup> 、ポンプ圧送 1.00回
鉄骨・屋根膜工	1式	381,699	普通合板型枠 40.20m <sup>2</sup> 、型枠運搬費 40.20m <sup>2</sup>
ルーフ設置工〔横断歩道ルーフ(西)〕	1式	63,828,072	工場製作費 1.00式、運搬費 1.00式、アンカーボルト埋込 16.00本、アンカーボルト(材料費) 16.00本、柱底均しモルタル 4.00箇所
仮設工	1式	72,695,840	
土工	1式	2,729,173	墨出し 17.20m <sup>2</sup> 、養生 98.50m <sup>2</sup> 、整理清掃後片付け 98.50m <sup>2</sup> 、枠組本足場【手すり先行方式】 324.00m <sup>2</sup> 、内部仕上足場【手すり先行方式】 98.50m <sup>2</sup> 、災害防止 324.00m <sup>2</sup> 、仮設材運搬 1.00式
地業工	1式	286,620	根切り 132.00m <sup>3</sup> 、床付け 20.70m <sup>2</sup> 、杭間ざらい 16.00本、埋戻し 74.30m <sup>3</sup> 、機械運搬費 1.00往復
鉄筋工	1式	2,072,664	砂利地業 1.20m <sup>3</sup> 、捨コンクリート(材料費) 1.00m <sup>3</sup> 、コンクリート打設手間 1.00m <sup>3</sup> 、拡底板付刃付鋼管杭(材料費) 16.00本、パイルキャップ(材料費) 16.00個、施工費 1.00式、施工管理費 1.00式、資材運搬費 1.00式、施工機械費 1.00式、重機回送費 1.00式、杭頭補強 16.00箇所
コンクリート工	1式	203,550	異形鉄筋(材料費) 0.70t、異形鉄筋(材料費) 0.20t、鉄筋加工組立 0.90t、鉄筋運搬費 0.90t
型枠工	1式	444,062	基礎コンクリート(材料費) 17.50m <sup>3</sup> 、コンクリート打設手間 17.50m <sup>3</sup> 、ポンプ圧送 1.00回
鉄骨・屋根膜工	1式	381,699	普通合板型枠 40.20m <sup>2</sup> 、型枠運搬費 40.20m <sup>2</sup>
	1式	66,578,072	工場製作費 1.00式、運搬費 1.00式、アンカーボルト埋込 16.00本、アンカーボルト(材料費) 16.00本、柱底均しモルタル 4.00箇所

件名 三沢空港駐車場改良外工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
【土木工事】			
直接工事費	1式	4,463,261	
間接工事費	1式	3,057,057	
共通仮設費(計)	1式	1,033,244	
共通仮設費(率)	1式	838,200	
現場環境改善費	1式	195,044	
現場管理費	1式	2,023,813	
工事原価	1式	7,520,318	
一般管理費等	1式	1,816,674	
契約保証費	1式	3,008	
工事価格	1式	9,340,000	

件名 三沢空港駐車場改良外工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
【建築工事】			
直接工事費	1式	142,377,092	
共通仮設費	1式	5,381,854	
純工事費	1式	147,758,946	
現場管理費	1式	16,962,727	
工事原価	1式	164,721,673	
一般管理費等	1式	22,812,439	
契約保証費	1式	65,888	
工事価格	1式	187,600,000	
合併予定工事価格	1式	196,940,000	