

契約の内容

契約年月日	令和8年4月16日
契約業者名	畑中建設工業株式会社
契約業者の住所	青森県八戸市沼館四丁目6番6号
工事の名称	三沢空港駐車場改良外工事
工事場所	青森県三沢市大字三沢字下夕沢83-198 三沢空港内
工事種別	空港土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和8年4月16日
工期（至）	令和9年1月29日
契約金額	¥145,420,000円（税込み）

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事				事業区分	空港整備
					工事区分	土木工事
工事区分・工程・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
【土木工事】						
撤去工						
構造物取壊し工						
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m		200.00		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m ²		276.00		
縁石撤去工						
歩車道境界ブロック撤去		m		50.00		無筋構造物 V=1.5m ³
地先境界ブロック撤去		m		56.00		無筋構造物 V=0.6m ³
パーキングブロック撤去		個		36.00		無筋構造物 V=0.7m ³ 鉄筋構造物 V=1.4m ³
防護柵撤去工						
横断防止柵撤去	H=800mm	m		56.00		
伐開除根等処理工						
中高木撤去	幹φ20cm	本		4.00		
低木撤去	H=1300mm	m ²		30.00		
道路土工						
作業土工						
床掘り		m ³		45.00		基面整正含む
埋戻し	流用土	m ³		11.00		

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事				事業区分	空港整備
					工事区分	土木工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
縁石工						
縁石工						
歩車道境界ブロック(1)	標準部(片面R) H=200mm	m		48.00		
歩車道境界ブロック(2)	標準部(両面R) H=200mm	m		5.00		
歩車道境界ブロック(3)	切下げ部 H=200~100mm	m		2.00		
歩車道境界ブロック(4)	バリアフリー型 H=100mm	m		48.00		
パーキングブロック	H=200mm, W=600mm	個		26.00		L=16m(0.6m/個換算)
防護柵工						
防護柵工						
横断防止柵	H=800mm	m		41.00		
門型車止め	H=650mm, W=2,000mm	箇所		3.00		
植栽工						
植栽工						
低木	イヌツゲ W=0.5m、H=1.0m程度	m ²		15.00		N=60本(1本/0.25m ² 換算) 客土 V=9m ³
舗装工						
アスファルト舗装工						
〔車道舗装(1)〕						
上層路盤	粒度調整碎石 t=20cm	m ²		82.00		
表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m ²		82.00		

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事				事業区分	空港整備
					工事区分	土木工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
[車道舗装(2)]						
下層路盤	RC-40 t=30cm	m2		25.00		
上層路盤	粒度調整碎石 t=20cm	m2		25.00		
表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2		25.00		
[車道舗装(3)]						
路床砂置換	t=50cm	m2		53.00		流用土 V=27m3
下層路盤	RC-40 t=30cm	m2		53.00		
上層路盤	粒度調整碎石 t=20cm	m2		53.00		
表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2		53.00		
[歩道舗装]						
路床砂置換	t=10cm	m2		80.00		流用土 V=8m3
路盤	粒度調整碎石 t=10cm	m2		80.00		
表層	再生細粒度アスコン t=3cm	m2		80.00		
薄層カラー舗装工						
薄層カラー舗装	青色	m2		54.00		

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事				事業区分	空港整備
					工事区分	土木工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
区画線工						
区画線工						
区画線消去	15cm換算	m		2,431.00		
区画線	熔融式 白色 t=1mm	m		2,333.00		
						実線(W=15cm) L=1,964m 実線(W=45cm) L=10m ゼブラ(W=15cm) L=51m ゼブラ(W=45cm) L=51m 矢印・記号・文字(15cm換算) L=257m

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事				事業区分	空港整備
					工事区分	建築工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
【建築工事】						
ルーフ設置工〔バスルーフ〕						
仮設工						
墨出し		m2		20.40		
養生		m2		60.80		
整理清掃後片付け		m2		60.80		
外部足場		m2		201.00		
内部仕上足場		m2		60.80		
災害防止		m2		201.00		
仮設材運搬		式		1.00		
土工						
根切り		m3		99.80		
床付け		m2		24.20		
杭間ざらい		本		16.00		
埋戻し	流用土	m3		36.90		
土工機械運搬費		式		1.00		

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事				事業区分	空港整備
					工事区分	建築工事
工事区分・工程・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
地業工						
砂利地業	再生砕石	m ³		1.50		
捨コンクリート	18-15-20(25)	m ³		1.20		
コンクリート打設手間	捨コンクリート	m ³		1.20		
拡底板付刃付鋼管杭	bDハ°イル φ190.7mm L=3.5m	本		16.00		ハ°イルキャップ N=16個
施工費		式		1.00		
施工管理費		式		1.00		
資材運搬費		式		1.00		
施工機械費		式		1.00		
重機回送費		式		1.00		
杭頭補強		箇所		16.00		
鉄筋工						
異形鉄筋(1)	SD295 D13	t		0.50		
異形鉄筋(2)	SD295 D16	t		0.30		
異形鉄筋(3)	SD345 D22	t		0.30		
鉄筋加工組立		t		1.10		
鉄筋運搬費		t		1.10		

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事				事業区分	空港整備
					工事区分	建築工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
コンクリート工						
基礎コンクリート	24-15-20(25)	m3		20.50		
コンクリート打設手間	基礎コンクリート	m3		20.50		
ポンプ圧送		式		1.00		
縦樋基礎	コンクリート製束石 B200mm×L200mm×H200mm	箇所		2.00		
型枠工						
普通合板型枠		m2		44.20		
型枠運搬費		m2		44.20		
鉄骨・屋根膜工						
工場製作費		式		1.00		
運搬費		式		1.00		
施工費		式		1.00		
アンカーボルト埋込	M20 L=400mm	本		16.00		
柱底均しモルタル	t=50mm	箇所		4.00		

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事				事業区分	空港整備
					工事区分	建築工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
ルーフ設置工〔歩道ルーフ〕						
仮設工						
墨出し		m2		31.80		
養生		m2		93.60		
整理清掃後片付け		m2		93.60		
外部足場		m2		257.00		
内部仕上足場		m2		93.60		
災害防止		m2		257.00		
仮設材運搬		式		1.00		
土工						
根切り		m3		96.30		
床付け		m2		39.70		
杭間ざらい		本		44.00		
埋戻し	流用土	m3		52.60		
土工機械運搬費		式		1.00		

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事				事業区分	空港整備
					工事区分	建築工事
工事区分・工程・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
地業工						
砂利地業	再生砕石	m3		6.00		
捨コンクリート	18-15-20(25)	m3		2.00		
コンクリート打設手間	捨コンクリート	m3		2.00		
H型PCパイロ	H-200×200 L=4.5m	本		44.00		
パイロ運搬費		式		1.00		
杭打機械損料	圧入式杭打機	式		1.00		
杭打機運搬費	トレーラー	式		1.00		
小運搬費	4tユニック	式		1.00		
地盤調査費	スクリーウエイト貫入試験	式		1.00		
労務費		式		1.00		
鉄筋工						
異形鉄筋(1)	SD295 D13	t		1.10		
異形鉄筋(2)	SD345 D22	t		0.30		
鉄筋加工組立		t		1.40		
鉄筋運搬費		t		1.40		

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事				事業区分	空港整備
					工事区分	建築工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
コンクリート工						
基礎コンクリート	24-15-20(25)	m3		15.30		
コンクリート打設手間	基礎コンクリート	m3		15.30		
ポンプ圧送		式		1.00		
型枠工						
普通合板型枠		m2		46.30		
型枠運搬費		m2		46.30		
鉄骨・屋根膜工						
工場製作費		式		1.00		
運搬費		式		1.00		
施工費		式		1.00		
アンカーボルト埋込	M20 L=400mm	本		44.00		
柱底均しモルタル	t=50mm	箇所		11.00		