

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年7月9日
契 約 業 者 名	畑中建設工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	青森県八戸市沼館四丁目6番6号
工 事 の 名 称	三沢空港駐車場改良外工事
工 事 場 所	青森県三沢市大字三沢字下夕沢83-198 三沢空港内
工 事 種 別	空港等土木工事
工 事 概 要	別紙のとおり
工 期 (自)	令和8年4月16日
工 期 (至)	令和9年1月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥145,420,000円 (税込み)
変 更 金 額	-¥66,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥145,354,000円 (税込み)
変 更 理 由	現状不一致により、区画線工の変更を行う。

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事(変更)				事業区分	空港整備
					工事区分	土木工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
【土木工事】						
撤去工						
構造物取壊し工						
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m	200.00	200.00	0.00	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2	276.00	276.00	0.00	
縁石撤去工						
歩車道境界ブロック撤去		m	50.00	50.00	0.00	無筋構造物 V=1.5m3
地先境界ブロック撤去		m	56.00	56.00	0.00	無筋構造物 V=0.6m3
パーキングブロック撤去		個	36.00	36.00	0.00	無筋構造物 V=0.7m3 鉄筋構造物 V=1.4m3
防護柵撤去工						
横断防止柵撤去	H=800mm	m	56.00	56.00	0.00	
伐開除根等処理工						
中高木撤去	幹φ20cm	本	4.00	4.00	0.00	
低木撤去	H=1300mm	m2	30.00	30.00	0.00	
道路土工						
作業土工						
床掘り		m3	45.00	45.00	0.00	基面整正含む
埋戻し	流用土	m3	11.00	11.00	0.00	

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事(変更)				事業区分	空港整備
					工事区分	土木工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
縁石工						
縁石工						
歩車道境界ブロック(1)	標準部(片面R) H=200mm	m	48.00	48.00	0.00	
歩車道境界ブロック(2)	標準部(両面R) H=200mm	m	5.00	5.00	0.00	
歩車道境界ブロック(3)	切下げ部 H=200～100mm	m	2.00	2.00	0.00	
歩車道境界ブロック(4)	バリアフリー型 H=100mm	m	48.00	48.00	0.00	
パーキングブロック	H=200mm, W=600mm	個	26.00	26.00	0.00	L=16m(0.6m/個換算)
防護柵工						
防護柵工						
横断防止柵	H=800mm	m	41.00	41.00	0.00	
門型車止め	H=650mm, W=2,000mm	箇所	3.00	3.00	0.00	
植栽工						
植栽工						
低木	イヌツゲ W=0.5m、H=1.0m程度	m2	15.00	15.00	0.00	N=60本(1本/0.25m2換算) 客土 V=9m3
舗装工						
アスファルト舗装工						
〔車道舗装(1)〕						
上層路盤	粒度調整碎石 t=20cm	m2	82.00	82.00	0.00	
表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	82.00	82.00	0.00	

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事(変更)				事業区分	空港整備
					工事区分	土木工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
〔車道舗装(2)〕						
下層路盤	RC-40 t=30cm	m2	25.00	25.00	0.00	
上層路盤	粒度調整碎石 t=20cm	m2	25.00	25.00	0.00	
表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	25.00	25.00	0.00	
〔車道舗装(3)〕						
路床砂置換	t=50cm	m2	53.00	53.00	0.00	流用土 V=27m3
下層路盤	RC-40 t=30cm	m2	53.00	53.00	0.00	
上層路盤	粒度調整碎石 t=20cm	m2	53.00	53.00	0.00	
表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	53.00	53.00	0.00	
〔歩道舗装〕						
路床砂置換	t=10cm	m2	80.00	80.00	0.00	流用土 V=8m3
路盤	粒度調整碎石 t=10cm	m2	80.00	80.00	0.00	
表層	再生細粒度アスコン t=3cm	m2	80.00	80.00	0.00	
薄層カラー舗装工						
薄層カラー舗装	青色	m2	54.00	54.00	0.00	

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事(変更)				事業区分	空港整備
					工事区分	土木工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
区画線工						
区画線工						
区画線消去	15cm換算	m	2,431.00	2,384.00	△ 47.00	
区画線	溶融式 白色 t=1mm	m	2,333.00	2,333.00	0.00	実線(W=15cm) L=1,964m 実線(W=45cm) L=10m ゼブラ(W=15cm) L=51m ゼブラ(W=45cm) L=51m 矢印・記号・文字(15cm換算) L=257m

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事(変更)				事業区分	空港整備
					工事区分	建築工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
【建築工事】						
ルーフ設置工〔バスルーフ〕						
仮設工						
墨出し		m2	20.40	20.40	0.00	
養生		m2	60.80	60.80	0.00	
整理清掃後片付け		m2	60.80	60.80	0.00	
外部足場		m2	201.00	201.00	0.00	
内部仕上足場		m2	60.80	60.80	0.00	
災害防止		m2	201.00	201.00	0.00	
仮設材運搬		式	1.00	1.00	0.00	
土工						
根切り		m3	99.80	99.80	0.00	
床付け		m2	24.20	24.20	0.00	
杭間ざらい		本	16.00	16.00	0.00	
埋戻し	流用土	m3	36.90	36.90	0.00	
土工機械運搬費		式	1.00	1.00	0.00	

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事(変更)				事業区分	空港整備
					工事区分	建築工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
地業工						
砂利地業	再生碎石	m3	1.50	1.50	0.00	
捨コンクリート	18-15-20(25)	m3	1.20	1.20	0.00	
コンクリート打設手間	捨コンクリート	m3	1.20	1.20	0.00	
拡底板付刃付鋼管杭	bDハイル φ190.7mm L=3.5m	本	16.00	16.00	0.00	ハイルキャップ N=16個
施工費		式	1.00	1.00	0.00	
施工管理費		式	1.00	1.00	0.00	
資材運搬費		式	1.00	1.00	0.00	
施工機械費		式	1.00	1.00	0.00	
重機回送費		式	1.00	1.00	0.00	
杭頭補強		箇所	16.00	16.00	0.00	
鉄筋工						
異形鉄筋(1)	SD295 D13	t	0.50	0.50	0.00	
異形鉄筋(2)	SD295 D16	t	0.30	0.30	0.00	
異形鉄筋(3)	SD345 D22	t	0.30	0.30	0.00	
鉄筋加工組立		t	1.10	1.10	0.00	
鉄筋運搬費		t	1.10	1.10	0.00	

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事(変更)				事業区分	空港整備
					工事区分	建築工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
コンクリート工						
基礎コンクリート	24-15-20(25)	m3	20.50	20.50	0.00	
コンクリート打設手間	基礎コンクリート	m3	20.50	20.50	0.00	
ポンプ圧送		式	1.00	1.00	0.00	
縦樋基礎	コンクリート製束石 B200mm×L200mm×H200mm	箇所	2.00	2.00	0.00	
型枠工						
普通合板型枠		m2	44.20	44.20	0.00	
型枠運搬費		m2	44.20	44.20	0.00	
鉄骨・屋根膜工						
工場製作費		式	1.00	1.00	0.00	
運搬費		式	1.00	1.00	0.00	
施工費		式	1.00	1.00	0.00	
アンカーボルト埋込	M20 L=400mm	本	16.00	16.00	0.00	
柱底均しモルタル	t=50mm	箇所	4.00	4.00	0.00	

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事(変更)				事業区分	空港整備
					工事区分	建築工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
ルーフ設置工〔歩道ルーフ〕						
仮設工						
墨出し		m2	31.80	31.80	0.00	
養生		m2	93.60	93.60	0.00	
整理清掃後片付け		m2	93.60	93.60	0.00	
外部足場		m2	257.00	257.00	0.00	
内部仕上足場		m2	93.60	93.60	0.00	
災害防止		m2	257.00	257.00	0.00	
仮設材運搬		式	1.00	1.00	0.00	
土工						
根切り		m3	96.30	96.30	0.00	
床付け		m2	39.70	39.70	0.00	
杭間ざらい		本	44.00	44.00	0.00	
埋戻し	流用土	m3	52.60	52.60	0.00	
土工機械運搬費		式	1.00	1.00	0.00	

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事(変更)					事業区分	空港整備
						工事区分	建築工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
地業工							
砂利地業	再生砕石	m3	6.00	6.00	0.00		
捨コンクリート	18-15-20(25)	m3	2.00	2.00	0.00		
コンクリート打設手間	捨コンクリート	m3	2.00	2.00	0.00		
H型PCパイロ	H-200×200 L=4.5m	本	44.00	44.00	0.00		
パイロ運搬費		式	1.00	1.00	0.00		
杭打機械損料	圧入式杭打機	式	1.00	1.00	0.00		
杭打機運搬費	トレーラー	式	1.00	1.00	0.00		
小運搬費	4tユニック	式	1.00	1.00	0.00		
地盤調査費	スクリーウエイト貫入試験	式	1.00	1.00	0.00		
労務費		式	1.00	1.00	0.00		
鉄筋工							
異形鉄筋(1)	SD295 D13	t	1.10	1.10	0.00		
異形鉄筋(2)	SD345 D22	t	0.30	0.30	0.00		
鉄筋加工組立		t	1.40	1.40	0.00		
鉄筋運搬費		t	1.40	1.40	0.00		

工事数量総括表

工事名	三沢空港駐車場改良外工事(変更)				事業区分	空港整備
					工事区分	建築工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
コンクリート工						
基礎コンクリート	24-15-20(25)	m3	15.30	15.30	0.00	
コンクリート打設手間	基礎コンクリート	m3	15.30	15.30	0.00	
ポンプ圧送		式	1.00	1.00	0.00	
型枠工						
普通合板型枠		m2	46.30	46.30	0.00	
型枠運搬費		m2	46.30	46.30	0.00	
鉄骨・屋根膜工						
工場製作費		式	1.00	1.00	0.00	
運搬費		式	1.00	1.00	0.00	
施工費		式	1.00	1.00	0.00	
アンカーボルト埋込	M20 L=400mm	本	44.00	44.00	0.00	
柱底均しモルタル	t=50mm	箇所	11.00	11.00	0.00	