

予定価格の積算内訳書

令和8年度

空港名 三沢飛行場（三沢空港）

件名 三沢空港駐車場改良外工事

件名 三沢空港駐車場改良外工事

名称	数量	金額	内訳
【土木工事】			
直接工事費	1式	6,817,345	
撤去工	1式	453,117	
構造物取壊し工	1式	212,556	舗装版切断 200.00m、舗装版破砕 276.00m ²
縁石撤去工	1式	134,529	歩車道境界ブロック撤去 50.00m、構造物とりこわし 1.50m ³ 、地先境界ブロック撤去 56.00m、 構造物とりこわし 0.60m ³ 、構造物とりこわし 0.70m ³ 、構造物とりこわし 1.40m ³
防護柵撤去工	1式	49,392	横断防止柵撤去 56.00m
伐開除根等処理工	1式	56,640	中高木撤去 4.00本、低木撤去 30.00m ²
道路土工	1式	151,857	
作業土工	1式	151,857	床掘り 45.00m ³ 、埋戻し 11.00m ³
縁石工	1式	1,012,879	
縁石工	1式	1,012,879	歩車道境界ブロック 48.00m、歩車道境界ブロック 5.00m、歩車道境界ブロック 2.00m、 歩車道境界ブロック 48.00m、パーキングブロック 16.00m
防護柵工	1式	603,900	
防護柵工	1式	603,900	横断防止柵 41.00m、門型車止め 6.00m
植栽工	1式	330,060	
植栽工	1式	330,060	道路植栽(植樹) 60.00本、客土(材料費) 9.00m ³

件名 三沢空港駐車場改良外工事

名称	数量	金額	内訳
舗装工	1式	1,835,309	
アスファルト舗装工〔車道舗装(1)〕	1式	445,424	上層路盤 82.00m ² 、表層 82.00m ²
アスファルト舗装工〔車道舗装(2)〕	1式	183,925	下層路盤 25.00m ² 、上層路盤 25.00m ² 、表層 25.00m ²
アスファルト舗装工〔車道舗装(3)〕	1式	505,364	路床砂置換 27.00m ³ 、下層路盤 53.00m ² 、上層路盤 53.00m ² 、表層 53.00m ²
アスファルト舗装工〔歩道舗装〕	1式	295,272	路床砂置換 8.00m ³ 、上層路盤 80.00m ² 、表層 80.00m ²
薄層カラー舗装工	1式	405,324	薄層カラー舗装 54.00m ²
区画線工	1式	2,430,223	
区画線工	1式	2,430,223	区画線消去 2,431.00m、区画線 1,964.00m、区画線 10.00m、区画線 51.00m、区画線 51.00m、 区画線 257.00m

件名 三沢空港駐車場改良外工事

名称	数量	金額	内訳
【建築工事】			
直接工事費	1式	96,550,567	
ルーフ設置工〔バスルーフ〕	1式	44,205,688	
仮設工	1式	1,481,872	墨出し 20.40m ² 、養生 60.80m ² 、整理清掃後片付け 60.80m ² 、枠組本足場【手すり先行方式】 201.00m ² 、内部仕上足場【手すり先行方式】 60.80m ² 、災害防止 201.00m ² 、仮設材運搬 1.00式
土工	1式	228,596	根切り 99.80m ³ 、床付け 24.20m ² 、杭間ざらい 16.00本、埋戻し 36.90m ³ 、機械運搬費 1.00往復
地業工	1式	1,805,491	砂利地業 1.50m ³ 、捨コンクリート(材料費) 1.20m ³ 、コンクリート打設手間 1.20m ³ 、拡底板付刃付鋼管杭(材料費) 16.00本、パイルキャップ(材料費) 16.00個、施工費 1.00式、施工管理費 1.00式、資材運搬費 1.00式、施工機械費 1.00式、重機回送費 1.00式、杭頭補強 16.00箇所
鉄筋工	1式	227,376	異形鉄筋(材料費) 0.50t、異形鉄筋(材料費) 0.30t、異形鉄筋(材料費) 0.30t、鉄筋加工組立 1.10t、鉄筋運搬費 1.10t
コンクリート工	1式	517,747	基礎コンクリート(材料費) 20.50m ³ 、コンクリート打設手間 20.50m ³ 、ポンプ圧送 1.00回、縦樋基礎 2.00箇所
型枠工	1式	365,842	普通合板型枠 44.20m ² 、型枠運搬費 44.20m ²
鉄骨・屋根膜工	1式	39,578,764	工場製作費 1.00式、運搬費 1.00式、施工費 1.00式、アンカーボルト埋込 16.00本、アンカーボルト(材料費) 16.00本、柱底均しモルタル 4.00箇所

件名 三沢空港駐車場改良外工事

名称	数量	金額	内訳
ルーフ設置工 [歩道ルーフ]	1式	52,344,879	
仮設工	1式	1,479,968	墨出し 31.80m ² 、養生 93.60m ² 、整理清掃後片付け 93.60m ² 、枠組本足場【手すり先行方式】 257.00m ² 、内部仕上足場【手すり先行方式】 93.60m ² 、災害防止 257.00m ² 、仮設材運搬 1.00式
土工	1式	307,107	根切り 96.30m ³ 、床付け 39.70m ² 、杭間ざらい 44.00本、埋戻し 52.60m ³ 、機械運搬費 1.00往復
地業工	1式	1,588,920	砂利地業 6.00m ³ 、捨コンクリート(材料費) 2.00m ³ 、コンクリート打設手間 2.00m ³ 、H型PCパイプ(材料費) 44.00本、パイプ運搬費 1.00式、杭打機械損料 1.00式、杭打機運搬費 1.00式、小運搬費 1.00式、地盤調査費 1.00式、労務費 1.00式
鉄筋工	1式	289,907	異形鉄筋(材料費) 1.10t、異形鉄筋(材料費) 0.30t、鉄筋加工組立 1.40t、鉄筋運搬費 1.40t
コンクリート工	1式	400,250	基礎コンクリート(材料費) 15.30m ³ 、コンクリート打設手間 15.30m ³ 、ポンプ圧送 1.00回
型枠工	1式	383,224	普通合板型枠 46.30m ² 、型枠運搬費 46.30m ²
鉄骨・屋根膜工	1式	47,895,503	工場製作費 1.00式、運搬費 1.00式、施工費 1.00式、アンカーボルト埋込 44.00本、アンカーボルト(材料費) 44.00本、柱底均しモルタル 11.00箇所

件名 三沢空港駐車場改良外工事

名称	数量	金額	内訳
【土木工事】			
直接工事費	1式	6,817,345	
間接工事費	1式	4,366,347	
共通仮設費(計)	1式	1,477,317	
共通仮設費(率)	1式	1,186,899	
現場環境改善費	1式	290,418	
現場管理費	1式	2,889,030	
工事原価	1式	11,183,692	
一般管理費等	1式	2,431,835	
契約保証費	1式	4,473	
工事価格	1式	13,620,000	

件名 三沢空港駐車場改良外工事

名称	数量	金額	内訳
【建築工事】			
直接工事費	1式	96,550,567	
共通仮設費	1式	4,093,744	
純工事費	1式	100,644,311	
現場管理費	1式	14,100,267	
工事原価	1式	114,744,578	
一般管理費等	1式	14,809,525	
契約保証費	1式	45,897	
工事価格	1式	129,600,000	
合併予定工事価格	1式	143,220,000	