（第１回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年10月21日
契約業者名	畑中建設工業株式会社
契約業者の住所	青森県八戸市沼館四丁目６番６号
工事の名称	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設上部外工事
工事場所	青森県八戸港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和8年6月25日
工期（至）	令和9年3月29日
変更前の契約金額	¥189,200,000円（税込み）
変更金額	¥35,750,000円（税込み）
変更後の契約金額	¥224,950,000円（税込み）
変更理由	現状不一致及び計画変更により、上部工と裏込・裏埋工の変更を行う。設計変更により、裏込・裏埋工の変更を行う。また特記仕様書に基づく、共通仮設費（技術管理費）の変更を行う。 併せて、工期を令和９年３月２９日まで延伸する。

工事名	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設上部外工事（変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	航路泊地（埋没）付帯施設

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘　　要
航路泊地（埋没）付帯施設						
裏込・裏埋工						
裏埋土工						
掘削		m3	40,000.00	40,000.00	0.00	(概)
土砂等運搬		m3	40,000.00	40,000.00	0.00	(概)
盛土		m3	36,000.00	36,000.00	0.00	(概)
砕石敷設		m2	0.00	2,086.00	2,086.00	積込391m3、運搬391m3、敷均し313m3
伐木除根工						
伐木		m2	0.00	4,741.00	4,741.00	(概)
集積積込み		m2	0.00	4,741.00	4,741.00	(概) 運搬・処分費は未計上
飛砂防止シート工						
飛砂防止シート撤去		m2	0.00	1,753.00	1,753.00	(概) 運搬・処分費は未計上
進入路整備						
掘削		m3	0.00	4,119.00	4,119.00	(概)
土砂等運搬		m3	0.00	4,119.00	4,119.00	(概)
盛土		m3	0.00	3,707.00	3,707.00	(概)
基礎捨石撤去・運搬		m3	0.00	428.00	428.00	(概)
砕石敷設		m2	0.00	1,209.00	1,209.00	(概)積込227m3、運搬227m3、敷均し181m3
吸出し防止工						
防砂シート撤去・敷設		m	254.00	329.00	75.00	
防砂シート敷設	t＝4.2㎜以上　不織布	m2	0.00	333.00	333.00	(概)　材料費は未計上
防砂シート端部固定	t＝6㎜、B=65㎜	m	254.00	356.00	102.00	

工事名	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設上部外工事（変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	航路泊地（埋没）付帯施設

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘　　要
上部工						
上部コンクリート工（１）	D-3（1）工区	スパン	23.00	23.00	0.00	
足場		m2	593.00	0.00	△ 593.00	
型枠		m2	593.00	557.00	△ 36.00	
底面		m2	325.00	325.00	0.00	
伸縮目地		m2	129.00	121.00	△ 8.00	
コンクリート	18-8-40 BB	m3	650.00	611.00	△ 39.00	
上部コンクリート工（２）	D-3（2）工区	スパン	28.00	28.00	0.00	
足場		m2	715.00	0.00	△ 715.00	
型枠		m2	715.00	672.00	△ 43.00	
底面		m2	380.00	380.00	0.00	
伸縮目地		m2	151.00	142.00	△ 9.00	
コンクリート	18-8-40 BB	m3	761.00	715.00	△ 46.00	
上部コンクリート工（３）	D-3（3）工区	スパン	0.00	15.00	15.00	
型枠		m2	0.00	343.00	343.00	
底面		m2	0.00	203.00	203.00	
伸縮目地		m2	0.00	73.00	73.00	
コンクリート	18-8-40 BB	m3	0.00	365.00	365.00	
上部コンクリート工（４）	D-3（4）工区	スパン	0.00	5.00	5.00	
型枠		m2	0.00	109.00	109.00	
底面		m2	0.00	67.00	67.00	
伸縮目地		m2	0.00	29.00	29.00	
コンクリート	18-8-40 BB	m3	0.00	121.00	121.00	

工事名	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設上部外工事（変更）	事業区分	港湾整備
		工事区分	航路泊地（埋没）付帯施設

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘　　要
共通仮設						
共通仮設費						
技術管理費						
技術管理（１）	諸経費動向調査	式	1.00	1.00	0.00	諸経費動向調査　１工事
技術管理（２）	施工実態調査	式	0.00	1.00	1.00	モニタリング調査　１工種