

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 八戸港

件名 八戸港八太郎地区岸壁（-13m）外（災害復旧）築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外(災害復旧)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
1号ふ頭岸壁(-13m)	1式	56,493,426	
構造物撤去工			
撤去工	1式	19,470,240	
撤去工	1式	3,800,292	舗装版切断 168.00m、舗装版破碎 1,414.00m ² 、掘削 459.00m ³ 、土砂等運搬 459.00m ³ 、殻運搬 283.00m ³ 、処分費 651.00 t
舗装工			
舗装工	1式	15,669,948	
アスファルト舗装工			
アスファルト舗装工	1式	15,669,948	路床整地転圧 1,414.00m ² 、路盤材敷均し転圧 1,414.00m ² 、路盤材敷均し転圧 1,414.00m ² 、機械舗設(小規模)(1) 1,414.00m ² 、プライムコート 1,414.00m ² 、機械舗設(小規模)(2) 1,414.00m ² 、機械舗設(小規模)(3) 1,414.00m ² 、タックコート(1) 2,828.00m ² 、機械舗設(小規模)(4) 1,414.00m ² 、タックコート(2) 1,414.00m ²
4号ふ頭岸壁(-12m)	1式	37,023,186	
構造物撤去工			
撤去工	1式	7,784,118	
撤去工	1式	7,784,118	舗装版切断 605.00m、舗装版破碎 2,747.00m ² 、掘削 936.00m ³ 、土砂等運搬 936.00m ³ 、殻運搬 549.00m ³ 、処分費 1,263.00 t
舗装工			
舗装工	1式	29,239,068	
アスファルト舗装工			
アスファルト舗装工	1式	29,239,068	路床整地転圧 2,747.00m ² 、路盤材敷均し転圧 2,747.00m ² 、路盤材敷均し転圧 2,747.00m ² 、機械舗設(1) 2,747.00m ² 、機械舗設(2) 2,747.00m ² 、機械舗設(3) 2,747.00m ² 、機械舗設(4) 2,747.00m ²

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 八戸港八太郎地区岸壁(-13m)外(災害復旧)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	56,493,426	
間接工事費	1式	19,270,943	
共通仮設費(計)	1式	4,300,845	
共通仮設費(率)	1式	3,861,142	
現場環境改善費	1式	439,703	
現場管理費	1式	14,970,098	
工事原価	1式	75,764,369	
一般管理費等	1式	14,165,796	
契約保証費	1式	29,835	
工事価格	1式	89,960,000	
予定工事価格	1式	89,960,000	