

総括表

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設上部外工事(二次変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事の一時中止に伴う増加費用					0	
					4,045,000	4,045,000
直接工事費					198,005,284	
					219,304,693	21,299,409
間接工事費	19,624,460 + 46,792,551				66,417,011	
	21,581,143 + 51,498,563				73,079,706	6,662,695
共通仮設	7,033,789 + 11,701,919 + 888,752				19,624,460	
	7,811,498 + 12,825,708 + 943,937				21,581,143	1,956,683
共通仮設費(積上)					7,033,789	
					7,811,498	777,709
共通仮設費(率)					11,701,919	
	$219,443,533 \times (11,701,919 \div 198,005,284) \times (6.27\% \div 6.34\%)$				12,825,708	1,123,789
現場環境改善費					888,752	
	$219,443,533 \times (888,752 \div 198,005,284) \times (0.46\% \div 0.48\%)$				943,937	55,185
現場管理費					46,792,551	
	$240,885,836 \times (46,792,551 \div 217,629,744) \times (22.75\% \div 22.88\%)$				51,498,563	4,706,012
工事原価	198,005,284 + 19,624,460 + 46,792,551				264,422,295	
	4,045,000 + 219,304,693 + 21,581,143 + 51,498,563				296,429,399	32,007,104
一般管理費等					20,277,705	
	$296,429,399 \times (20,277,705 \div 264,422,295) \times (12.99\% \div 13.26\%) - 8,753$				22,260,601	1,982,896
工事価格	264,422,295 + 20,277,705				284,700,000	
	296,429,399 + 22,260,601				318,690,000	33,990,000
消費税等相当額	284,700,000 × 10.00%				28,470,000	
	318,690,000 × 10.00%				31,869,000	3,399,000
請負工事費	284,700,000 + 28,470,000				313,170,000	
	318,690,000 + 31,869,000				350,559,000	37,389,000

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設上部外工事(二次変更)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					198,005,284	
					219,304,693	21,299,409
航路泊地(埋没)付帯施設					198,005,284	
					219,304,693	21,299,409
上部工					185,265,117	
					199,849,884	14,584,767
上部コンクリート工					185,265,117	
					199,849,884	14,584,767
支保		m	943.00	28,234	26,624,662	
				32,237	30,399,491	3,774,829
削孔	φ25mm L=200mm	孔	3,816.00	564	2,152,224	
差筋	SD345 D19, D25	kg	8,973.00	344	3,086,712	
鉄筋	SD345 D19	kg	82,419.00	258	21,264,102	
				277	22,830,063	1,565,961
型枠		m ²	1,133.00	26,419	29,932,727	
				29,421	33,333,993	3,401,266
伸縮目地	瀝青質系	m ²	395.00	2,226	879,270	
コンクリート	24-12-25(20) BB	m ³	2,773.00	36,540	101,325,420	
				38,647	107,168,131	5,842,711
消波工					12,723,702	
					19,438,344	6,714,642
消波ブロック工					12,723,702	
					19,438,344	6,714,642
消波ブロック据付	六脚ブロック A1.10形	個	134.00	94,953	12,723,702	
			120.00	95,138	11,416,560	-1,307,142
消波ブロック移設	六脚ブロック A1.10形	個	0.00	0	0	
			83.00	96,648	8,021,784	8,021,784
雑工					16,465	

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設上部外工事(二次変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
その他雑工					16,465	
点検孔設置	φ100mm L=2.00m	箇所	37.00	445	16,465	
共通仮設費(積上)					7,033,789	
共通仮設費					7,811,498	777,709
運搬費					0	
仮設材等運搬	敷鉄板 (B1,524mm×L6,096mm、t=22mm)	式	0.00	0	0	
事業損失防止施設費			1.00	707,519	707,519	707,519
敷鉄板設置・撤去	敷鉄板 (B1,524mm×L6,096mm、t=22mm)	枚	0.00	0	0	
安全費			42.00	3,305	138,840	138,840
安全対策	航行誘導船	式	1.00	6,967,905	6,967,905	-68,650
技術管理費					65,884	
技術管理		式	1.00	65,884	65,884	

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設上部外工事(二次変更)

番号：1

名称：支保組立組外(重力式)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保組立組外(重力式)	クレーン抜き	m	100.00	6,300.00	630,000		
引船	鋼D 600PS型	日	2.00	305,497.00	610,994	2.00H / 8H	
クレーン付台船	150t吊	日	2.00	1,044,668.00	2,089,336	6.00H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m			33,303.00	3,330,330		

番号：4

名称：鉄筋加工組立 SD345 D19

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D19	kg	1,030.00	82.50	84,975		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	68.00	68,000		
クレーン付台船	150t吊	日	0.10	1,044,668.00	104,466	6.00H / 8H	
引船	鋼D 600PS型	日	0.10	305,497.00	30,549	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			287.00	287,990		

番号：5

名称：鋼製型枠組立組外(重力式)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	8,050.00	805,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)45t吊	日	1.00	77,300.00	77,300	8H	
クレーン付台船	150t吊	日	1.50	1,044,668.00	1,567,002	6.00H / 8H	
引船	鋼D 600PS型	日	1.50	305,497.00	458,245	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			29,075.00	2,907,547		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設上部外工事(二次変更)

番号：8

名称：コンクリート運搬(台船バケット)

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	150t吊	日	1.04	1,044,668.00	1,086,454	6.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	2.08	218,780.00	455,062	8H	
引船	鋼D 600PS型	日	1.04	322,505.00	335,405	4.00H / 8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)45t吊	日	0.52	77,300.00	40,196	8H	
コンクリートバケット	3.0m ³	日	12.48	4,130.00	51,542		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,968,659.00	9,843		
合 計	作業能力：100.00m ³			19,785.00	1,978,502		

番号：13

名称：ブロック運搬仮置(2)(陸上連携方式) 六脚ブロック(21.022t/個) 陸上～陸上

1日当り(76個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	82,300.00	82,300	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	82,300.00	82,300	8H	
トレーラ	25t積	日	3.00	77,115.00	231,345	6.30H / 8H	
とび工		人	2.00	24,800.00	49,600		
普通作業員		人	4.00	17,900.00	71,600		
雑材料	全体の%	%	0.50	517,145.00	2,585		
合 計	作業能力：76.00個			6,838.00	519,730		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設上部外工事(二次変更)

番号：15

名称：ブロック運搬据付(2)(海上一連方式) 六脚ブロック(21.022t/個) 陸上～水上

1日当り(19個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,247,775.00	1,247,775	4.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	325,150.00	325,150	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	24,800.00	49,600		
普通作業員		人	4.00	17,900.00	71,600		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,694,125.00	8,470		
合 計	作業能力：19.00個			89,610.00	1,702,595		

番号：19

名称：ブロック運搬仮置(海上一連方式) 六脚ブロック(21.022t/個) 水上～陸上

1日当り(18個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,321,302.00	1,321,302	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	326,782.00	326,782	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	24,800.00	49,600		
普通作業員		人	4.00	17,900.00	71,600		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,769,284.00	8,846		
合 計	作業能力：18.00個			98,785.00	1,778,130		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設上部外工事(二次変更)

番号：20

名称：ブロック運搬据付(1スイング内) 六脚ブロック(21.022t/個) 水上～水上

1日当り(35個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,321,302.00	1,321,302	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	326,782.00	326,782	2.00H / 8H	
とび工		人	1.00	24,800.00	24,800		
普通作業員		人	3.00	17,900.00	53,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,726,584.00	8,632		
合 計	作業能力：35.00個			49,577.00	1,735,216		

番号：21

名称：ブロック運搬据付(海上一連方式) 六脚ブロック(21.022t/個) 陸上～水上

1日当り(19個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,250,937.00	1,250,937	4.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	326,782.00	326,782	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	24,800.00	49,600		
普通作業員		人	4.00	17,900.00	71,600		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,698,919.00	8,494		
合 計	作業能力：19.00個			89,863.00	1,707,413		

番号：22

名称：仮設材等運搬(1) 敷鉄板(往路)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	229,731.00	229,731		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	101,055.00	101,055		
合 計	作業能力：1.00式			330,786.00	330,786		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設上部外工事(二次変更)

番号：23

名称：仮設材等運搬(2) 敷鉄板(復路)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	275,678.00	275,678		
取卸し・積込み費用		式	1.00	101,055.00	101,055		
合 計	作業能力：1.00式			376,733.00	376,733		

番号：24

名称：敷鉄板設置・撤去

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.295	26,900.00	7,935		
とび工		人	0.295	24,800.00	7,316		
普通作業員		人	0.295	17,900.00	5,280		
バックホウ(クロー型)運転		日	0.295	50,080.00	14,773		
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	35,304.00	346		
合 計	作業能力：100.00m ²			356.00	35,650		

番号：17

名称：航行誘導船 就業8H・交通船 FRP D70PS型

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
航行誘導船	FRP D 70PS型 3.0t	日	60.30	125,797.00	7,585,559	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	7,585,559.00	37,927		
合 計	作業能力：1.00式			7,623,486.00	7,623,486		

単価表一覧

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設上部外工事(二次変更)

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	引船	鋼D 600PS型	日	305,497	2.00H / 8H	1	支保組立組外(重力式)	
						4	鉄筋加工組立	SD345 D19
						5	鋼製型枠組立組外(重力式)	
2	クレーン付台船	150t吊	日	1,044,668	6.00H / 8H	1	支保組立組外(重力式)	
						4	鉄筋加工組立	SD345 D19
						5	鋼製型枠組立組外(重力式)	
						8	コンクリート運搬(台船バケット)	
4	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)45t吊	日	77,300	8H	5	鋼製型枠組立組外(重力式)	
						8	コンクリート運搬(台船バケット)	
5	台船	鋼300t積	日	218,780	8H	8	コンクリート運搬(台船バケット)	
6	引船	鋼D 600PS型	日	322,505	4.00H / 8H	8	コンクリート運搬(台船バケット)	
7	コンクリートバケット	3.0m3	日	4,130		8	コンクリート運搬(台船バケット)	
8	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	82,300	8H	13	ブロック運搬仮置(2)(陸上連携方式)	六脚ブロック(21.022t/個) 陸上～陸上
						13	ブロック運搬仮置(2)(陸上連携方式)	六脚ブロック(21.022t/個) 陸上～陸上
9	トレーラ	25t積	日	77,115	6.30H / 8H	13	ブロック運搬仮置(2)(陸上連携方式)	六脚ブロック(21.022t/個) 陸上～陸上
10	起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1,247,775	4.00H / 8H	15	ブロック運搬据付(2)(海上一連方式)	六脚ブロック(21.022t/個) 陸上～水上
11	引船	鋼D 700PS型	日	325,150	2.00H / 8H	15	ブロック運搬据付(2)(海上一連方式)	六脚ブロック(21.022t/個) 陸上～水上
12	起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1,321,302	6.00H / 8H	19	ブロック運搬仮置(海上一連方式)	六脚ブロック(21.022t/個) 水上～陸上
						20	ブロック運搬据付(1スイング内)	六脚ブロック(21.022t/個) 水上～水上
13	引船	鋼D 700PS型	日	326,782	2.00H / 8H	19	ブロック運搬仮置(海上一連方式)	六脚ブロック(21.022t/個) 水上～陸上
						20	ブロック運搬据付(1スイング内)	六脚ブロック(21.022t/個) 水上～水上
						21	ブロック運搬据付(海上一連方式)	六脚ブロック(21.022t/個) 陸上～水上
14	起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1,250,937	4.00H / 8H	21	ブロック運搬据付(海上一連方式)	六脚ブロック(21.022t/個) 陸上～水上
15	パック枠(コーラ型)運転		日	50,080		24	敷鉄板設置・撤去	
16	航行誘導船	FRP D 70PS型 3.0t	日	125,797	8H	17	航行誘導船	就業8H・交通船 FRP D70PS型

単価表

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設上部外工事(二次変更)

単価表番号：1

単価表名称：引船 鋼D 600PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	137.00	67.50	9,247		
高級船員		人	4.30	29,000.00	124,700	$\beta=2.15$	
普通船員		人	2.15	22,600.00	48,590	$\beta=2.15$	
損料(引船[鋼製])	D 600PS型	時間	2.00	3,880.00	7,760		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 600PS型	日	3.20	36,000.00	115,200	$\alpha=3.20$	供用日
合 計					305,497		

単価表番号：2

単価表名称：クレーン付台船 150t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	196.00	67.90	13,308		
船団長		人	2.15	29,000.00	62,350	$\beta=2.15$	
普通船員		人	10.75	22,600.00	242,950	$\beta=2.15$	
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン150t吊 台船1,000t積	日	1.00	62,700.00	62,700		運転日
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン150t吊 台船1,000t積	日	3.20	207,300.00	663,360	$\alpha=3.20$	供用日
合 計					1,044,668		

単価表番号：4

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)45t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ])	45t吊	日	1.00	77,300.00	77,300		
合 計					77,300		

単価表

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設上部外工事(二次変更)

単価表番号：5

単価表名称：台船 鋼300t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	4.30	22,600.00	97,180	$\beta=2.15$	
損料(台船)	300t積	日	3.20	38,000.00	121,600	$\alpha=3.20$	供用日
合 計					218,780		

単価表番号：6

単価表名称：引船 鋼D 600PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	274.00	67.50	18,495		
高級船員		人	4.30	29,000.00	124,700	$\beta=2.15$	
普通船員		人	2.15	22,600.00	48,590	$\beta=2.15$	
損料(引船[鋼製])	D 600PS型	時間	4.00	3,880.00	15,520		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 600PS型	日	3.20	36,000.00	115,200	$\alpha=3.20$	供用日
合 計					322,505		

単価表番号：7

単価表名称：コンクリートバケット 3.0m³

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料(コンクリートバケット [鋼製])	バケット規格3.0m ³ 質量8.1t	日	1.00	2,030.00	2,030		運転日
損料(コンクリートバケット [鋼製])	バケット規格3.0m ³ 質量8.1t	日	2.00	1,050.00	2,100		供用日
合 計					4,130		

単価表

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設上部外工事(二次変更)

単価表番号：8

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)50t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ])	50t吊	日	1.00	82,300.00	82,300		
合 計					82,300		

単価表番号：9

単価表名称：トレーラ 25t積

1日当り 6.30H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	113.00	100.00	11,300		
運転手(特殊)		人	1.00	26,600.00	26,600		
損料(トレーラ[セミ])	25t積	時間	6.30	1,550.00	9,765		運転時間
損料(トレーラ[セミ])	25t積	日	1.90	15,500.00	29,450		供用日
合 計					77,115		

単価表番号：10

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	310.00	67.50	20,925		
船団長		人	2.15	29,000.00	62,350	$\beta=2.15$	
高級船員		人	2.15	29,000.00	62,350	$\beta=2.15$	
普通船員		人	10.75	22,600.00	242,950	$\beta=2.15$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 150t吊	時間	4.00	29,200.00	116,800		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 150t吊	日	3.20	232,000.00	742,400	$\alpha=3.20$	供用日
合 計					1,247,775		

単価表

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設上部外工事(二次変更)

単価表番号：11

単価表名称：引船 鋼D 700PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	160.00	67.50	10,800		
高級船員		人	4.30	29,000.00	124,700	$\beta=2.15$	
普通船員		人	2.15	22,600.00	48,590	$\beta=2.15$	
損料(引船[鋼製])	D 700PS型	時間	2.00	4,450.00	8,900		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 700PS型	日	3.20	41,300.00	132,160	$\alpha=3.20$	供用日
合 計					325,150		

単価表番号：12

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	464.00	77.70	36,052		
船団長		人	2.15	29,000.00	62,350	$\beta=2.15$	
高級船員		人	2.15	29,000.00	62,350	$\beta=2.15$	
普通船員		人	10.75	22,600.00	242,950	$\beta=2.15$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 150t吊	時間	6.00	29,200.00	175,200		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 150t吊	日	3.20	232,000.00	742,400	$\alpha=3.20$	供用日
合 計					1,321,302		

単価表

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設上部外工事(二次変更)

単価表番号：13

単価表名称：引船 鋼D 700PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	160.00	77.70	12,432		
高級船員		人	4.30	29,000.00	124,700	$\beta=2.15$	
普通船員		人	2.15	22,600.00	48,590	$\beta=2.15$	
損料(引船[鋼製])	D 700PS型	時間	2.00	4,450.00	8,900		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 700PS型	日	3.20	41,300.00	132,160	$\alpha=3.20$	供用日
合 計					326,782		

単価表番号：14

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	310.00	77.70	24,087		
船団長		人	2.15	29,000.00	62,350	$\beta=2.15$	
高級船員		人	2.15	29,000.00	62,350	$\beta=2.15$	
普通船員		人	10.75	22,600.00	242,950	$\beta=2.15$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 150t吊	時間	4.00	29,200.00	116,800		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 150t吊	日	3.20	232,000.00	742,400	$\alpha=3.20$	供用日
合 計					1,250,937		

単価表

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設上部外工事(二次変更)

単価表番号：15

単価表名称：バックホウ(クローラ)運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	1.000	26,600.00	26,600		
軽油	1. 2号	L	112.000	110.20	12,342		
賃料(バックホウ(クローラ) [標準・クレ]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t	日	1.060	10,500.00	11,130		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	50,072.00	8		
合 計					50,080		

単価表番号：16

単価表名称：航行誘導船 FRP D 70PS型 3.0t

8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	30.00	67.50	2,025		
高級船員		人	2.15	29,000.00	62,350	$\beta=2.15$	
普通船員		人	2.15	22,600.00	48,590	$\beta=2.15$	
損料(交通船[FRP製])	D 70PS型 3.0GT	日	1.00	3,200.00	3,200		運転日
損料(交通船[FRP製])	D 70PS型 3.0GT	日	3.20	3,010.00	9,632	$\alpha=3.20$	供用日
合 計					125,797		