

総括表

秋田港外港地区防波堤(第二南)本体工事(変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					219,212,937	
					219,208,300	-4,637
間接工事費	17,881,460 + 54,644,153				72,525,613	
	18,435,596 + 60,838,355				79,273,951	6,748,338
共通仮設	4,373,237 + 12,521,421 + 986,802				17,881,460	
	4,927,659 + 12,521,156 + 986,781				18,435,596	554,136
共通仮設費(積上)					4,373,237	
					4,927,659	554,422
共通仮設費(率)					12,521,421	
	$219,208,300 \times (12,521,421 \div 219,212,937) \times (5.78\% \div 5.78\%)$				12,521,156	-265
現場環境改善費					986,802	
	$219,208,300 \times (986,802 \div 219,212,937) \times (0.46\% \div 0.46\%)$				986,781	-21
現場管理費					54,644,153	
	$237,285,896 \times (54,644,153 \div 237,094,397) \times (25.72\% \div 23.12\%)$				60,838,355	6,194,202
工事原価	219,212,937 + 17,881,460 + 54,644,153				291,738,550	
	219,208,300 + 18,435,596 + 60,838,355				298,482,251	6,743,701
一般管理費等					42,791,450	
	$298,124,251 \times (42,791,450 \div 291,738,550) \times (14.74\% \div 14.78\%) - 1,995$				43,607,749	816,299
工事価格	291,738,550 + 42,791,450				334,530,000	
	298,482,251 + 43,607,749				342,090,000	7,560,000
消費税等相当額	$334,530,000 \times 10.00\%$				33,453,000	
	$342,090,000 \times 10.00\%$				34,209,000	756,000
請負工事費	334,530,000 + 33,453,000				367,983,000	
	342,090,000 + 34,209,000				376,299,000	8,316,000

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

秋田港外港地区防波堤(第二南)本体工事(変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					219,212,937	
					219,208,300	-4,637
防波堤・防砂堤・導流堤					219,212,937	
					219,208,300	-4,637
本体工〔ケーソン式〕(海上打継)						
					60,914,666	
ケーソン製作工(1)					57,424,591	
支保		m	110.00	9,200	1,012,000	
枠組足場		m ²	724.00	2,506	1,814,344	
内足場		m ²	1,205.00	2,033	2,449,765	
鉄筋	SD345	kg	79,274.00	207	16,409,718	
型枠		m ²	3,937.00	5,863	23,082,631	
コンクリート	30-12-25 BB	m ³	619.00	20,295	12,562,605	
付帯設備加工		式	1.00	93,528	93,528	
ケーソン進水据付工(1)					3,490,075	
上蓋		函	1.00	886,043	886,043	
仮置	L30.5m×B24.7m(27.7m)×H23.0m 7,472t/函	函	1.00	2,604,032	2,604,032	
本体工〔ケーソン式〕(FD製作)					158,298,271	
					158,293,634	-4,637
ケーソン製作工(2)					156,853,147	
					156,848,510	-4,637

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

秋田港外港地区防波堤(第二南)本体工事(変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ケーソン製作用台船		式	1.00	56,652,997	56,652,997	
マット	摩擦増大マット敷設	函	- 1.00	9,050,330	- 9,050,330	
型枠足場		m ²	- 967.00	2,165	- 2,093,555	
内足場		m ²	- 1,819.00	1,693	- 3,079,567	
鉄筋	SD345	kg	163,364.00	184	30,058,976	
型枠		m ²	4,881.00	5,041	24,605,121	
コンクリート	30-12-25 BB	m ³	-1,498.00	20,065	- 30,057,370	
付帯設備加工				- 1,255,231	- 1,255,231	
ケーソン進水据付工(2)		式	- 1.00	1,250,594	- 1,250,594	-4,637
進水	L30.2m×B25.1m(28.1m)×H8.0m 3,703t/函				1,445,124	
仮置	L30.2m×B25.1m(28.1m)×H8.0m 3,703t/函	函	- 1.00	751,921	- 751,921	
		函	-1.00	693,203	- 693,203	
共通仮設費(積上)					4,373,237	
共通仮設費					- 4,927,659	554,422
運搬費					4,373,237	
					- 4,927,659	554,422
建設機械器具等運搬					-4,025,162	
32 分解組立運搬	クローラークレーン				4,025,162	
		台	1.00	4,025,162	- 4,025,162	

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

秋田港外港地区防波堤(第二南)本体工事(変更)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安全費					179,204	
安全対策		式	1.00	179,204	179,204	
技術管理費					168,871	
技術管理(1)	間接工事費等諸経費動向調査・施工実態調査				526,871	358,000
技術管理(1)		式	1.00	168,871	168,871	
技術管理(2)	遠隔臨場費用		0.00	0	0	
技術管理(2)		式	1.00	358,000	358,000	358,000
営繕費					0	
現場環境改善費					196,422	196,422
現場環境改善費	快適トイレ		0.00	0	0	
現場環境改善費		式	1.00	196,422	196,422	196,422

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

秋田港外港地区防波堤(第二南)本体工事(変更)

番号：26

名称：通水孔取付

1m当り (1m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポリ塩化ビニル管	薄肉管 (VU-100)	m	1.00	421.00	421		
合 計	作業能力：1.00m			421.00	421		

番号：36

名称：遠隔臨場費用

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
遠隔臨場費用		式	1.00	358,000.00	358,000		
合 計	作業能力：1.00式			358,000.00	358,000		

番号：37

名称：快適トイレ

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
快適トイレ	男性用1基、女性用1基	式	1.00	214,020.00	214,020		
合 計	作業能力：1.00式			214,020.00	214,020		