

総括表

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設基礎外工事(変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					78,790,568	
					92,367,247	13,576,679
間接工事費	7,521,212 + 20,585,186				28,106,398	
	10,830,598 + 24,395,764				35,226,362	7,119,964
共通仮設	1,738,039 + 5,231,645 + 551,528				7,521,212	
	4,183,782 + 6,034,122 + 612,694				10,830,598	3,309,386
共通仮設費(積上)					1,738,039	
					4,183,782	2,445,743
共通仮設費(率)					5,231,645	
	$92,833,525 \times (5,231,645 \div 78,790,568) \times (6.50\% \div 6.64\%)$				6,034,122	802,477
現場環境改善費					551,528	
	$92,833,525 \times (551,528 \div 78,790,568) \times (0.66\% \div 0.70\%)$				612,694	61,166
現場管理費					20,585,186	
	$103,197,845 \times (20,585,186 \div 86,311,780) \times (23.64\% \div 23.85\%)$				24,395,764	3,810,578
工事原価	78,790,568 + 7,521,212 + 20,585,186				106,896,966	
	92,367,247 + 10,830,598 + 24,395,764				127,593,609	20,696,643
一般管理費等					15,703,034	
	$127,593,609 \times (15,703,034 \div 106,896,966) \times (16.57\% \div 16.95\%) - 6,749$				18,316,391	2,613,357
工事価格	106,896,966 + 15,703,034				122,600,000	
	127,593,609 + 18,316,391				145,910,000	23,310,000
消費税等相当額	122,600,000 × 10.00%				12,260,000	
	145,910,000 × 10.00%				14,591,000	2,331,000
請負工事費	122,600,000 + 12,260,000				134,860,000	
	145,910,000 + 14,591,000				160,501,000	25,641,000

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設基礎外工事(変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					78,790,568	
航路泊地(埋没)付帯施設					92,367,247	13,576,679
構造物撤去工					78,790,568	
撤去工					92,367,247	13,576,679
ブロック撤去	テトラポッド6.3t型	個	2,500.00	8,544	21,360,000	
仮設工					21,360,000	
仮設道路工					157,320	
掘削	作業ヤード	m ³	230.00	448	103,040	
盛土	作業ヤード	m ³	230.00	236	54,280	
仮設道路設置	±20cm	m ²	2,758.00	1,274	3,513,692	3,513,692
車両転回場所		式	1.00	679,406	679,406	679,406
基礎工					57,273,248	
基礎捨石工					66,656,829	9,383,581
基礎捨石	30~300kg/個程度	m ³	1,404.00	7,652	10,743,408	10,743,408
捨石荒均し	±20cm(±50cm荒均し済み)	m ²	5,240.00	6,586	34,510,640	
吸出し防止工					46,383,633	11,872,993
					0.00	0
					22,762,608	
					20,273,196	-2,489,412

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設基礎外工事(変更)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防砂シート敷設	t=4.2mm		9,076.00	2,508	22,762,608	
		m ²	1,437.00	14,108	20,273,196	-2,489,412
共通仮設費(積上)					1,738,039	
					4,183,782	2,445,743
共通仮設費					1,738,039	
					4,183,782	2,445,743
運搬費					1,199,978	
					3,137,365	1,937,387
建設機械器具等運搬	分解組立運搬				1,199,978	
9 分解組立運搬	クローラークレーン					
		台	1.00	1,199,978	1,199,978	
仮設材等運搬			0.00	0	0	
		式	1.00	1,937,387	1,937,387	1,937,387
事業損失防止施設費					0	
					466,278	466,278
敷鉄板設置・撤去			0.00	0	0	
		式	1.00	466,278	466,278	466,278
安全費					354,061	
					396,139	42,078
安全対策	安全監視員			354,061	354,061	
		式	1.00	396,139	396,139	42,078
技術管理費					184,000	
技術管理	諸経費動向調査・施工突態調査					
		式	1.00	184,000	184,000	

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設基礎外工事(変更)

番号: 1

名称: ブロック撤去・仮置(陸上連携方式) 撤去場所~ブロック仮置場所

1日当り(70個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.00	67,000.00	67,000	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	1.00	79,429.00	79,429	8H	
トラック	11t積	日	6.00	51,374.00	308,244	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	28,670.00	57,340		
普通作業員		人	4.00	20,790.00	83,160		
雑材料	全体の%	%	0.50	595,173.00	2,975		
合 計	作業能力: 70.00個			8,544.00	598,148		

番号: 2

名称: 掘削 クレーン作業通路

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	クレーン作業通路	m3	1.00	448.9	448.9		
合 計	作業能力: 1.00m3			448.9	448.9		

番号: 3

名称: 盛土 クレーン作業通路

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土	クレーン作業通路	m3	1.00	236.1	236.1		
合 計	作業能力: 1.00m3			236.1	236.1		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設基礎外工事(変更)

番号：13

名称：仮設道路設置

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩ズリ		m ³	299.00	3,660.00	1,094,340		
ブルドーザ(排出ガス対策型)	15t級	日	1.60	78,538.00	125,660	5.30H / 8H	
普通作業員		人	2.40	20,790.00	49,896		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,269,896.00	6,349		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,276.00	1,276,245		

番号：14

名称：仮設道路設置 車両転回場所

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩ズリ		m ³	434.00	3,660.00	1,588,440		
ブルドーザ(排出ガス対策型)	15t級	日	1.60	78,538.00	125,660	5.30H / 8H	
普通作業員		人	2.40	20,790.00	49,896		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,763,996.00	8,819		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			1,772.00	1,772,815		

番号：15

名称：土木シート敷設

600m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木シート			660.00	810.00	534,600		
普通作業員		人	9.00	20,790.00	187,110		
雑材料	全体の%	%	0.50	721,710.00	3,608		
合 計	作業能力：600.00m ²			1,208.00	725,318		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設基礎外工事(変更)

番号：16

名称：現場鋼材切断 吊鉄筋 φ40mm

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場鋼材切断	吊鉄筋 φ40mm	箇所	1.00	2,000.00	2,000		
合 計	作業能力：1.00箇所			2,000.00	2,000		

番号：17

名称：捨石投入 陸上投入

1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
割石(基礎捨石)	30~300kg/個	m ³	1,250.00	5,600.00	7,000,000		
クラムシェル(油圧ロープ式)	平積1.0m ³	日	4.01	104,573.00	419,337	6.30H / 8H	
潜水世話役		人	0.20	53,550.00	10,710		
潜水士		人	1.00	53,550.00	53,550		
潜水連絡員		人	1.00	34,970.00	34,970		
潜水送気員		人	1.00	34,230.00	34,230		
空気圧縮機	2.0m ³ /min	日	1.00	3,707.00	3,707	8H	
クレーン付きトラック	4t積み 2.9t吊	日	1.00	47,778.00	47,778	5.80H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	7,604,282.00	38,021		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			7,642.00	7,642,303		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設基礎外工事(変更)

番号：4

名称：捨石荒均し（陸上） +1.50m以上

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	1.10	74,532.00	81,985	6.30H / 8H	
特殊作業員		人	1.40	27,930.00	39,102		
普通作業員		人	12.40	20,790.00	257,796		
雑材料	全体の%	%	0.50	378,883.00	1,894		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,807.00	380,777		

番号：5

名称：捨石荒均し（陸上潮待ち） +0.40m～+1.50m未満

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	1.20	74,532.00	89,438	6.30H / 8H	
特殊作業員		人	1.50	27,930.00	41,895		
普通作業員		人	13.60	20,790.00	282,744		
雑材料	全体の%	%	0.50	414,077.00	2,070		
合 計	作業能力：100.00m ²			4,161.00	416,147		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設基礎外工事(変更)

番号：6

名称：捨石荒均し（水中潮待ち） ±0.00m～+0.40m未満

1日当り（15.5m²）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水世話役		人	0.20	53,550.00	10,710		
潜水土		人	1.00	53,550.00	53,550		
潜水連絡員		人	1.00	34,970.00	34,970		
潜水送気員		人	1.00	34,230.00	34,230		
空気圧縮機(排出ガス対策型)	2.0m ³ /min	日	1.00	3,707.00	3,707	8H	
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.00	47,778.00	47,778	5.80H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	184,945.00	924		
合 計	作業能力：15.50m ²			11,991.00	185,869		

番号：7

名称：捨石荒均し（水中） ±0.00m以下

1日当り（22.1m²）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水世話役		人	0.20	53,550.00	10,710		
潜水土		人	1.00	53,550.00	53,550		
潜水連絡員		人	1.00	34,970.00	34,970		
潜水送気員		人	1.00	34,230.00	34,230		
空気圧縮機(排出ガス対策型)	2.0m ³ /min	日	1.00	3,707.00	3,707	8H	
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.00	47,778.00	47,778	5.80H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	184,945.00	924		
合 計	作業能力：22.10m ²			8,410.00	185,869		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設基礎外工事(変更)

番号：8

名称：防砂シート敷設

1日当り (516m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート	t=4.2mm	m ²	568.00	1,940.00	1,101,920		
潜水世話役		人	0.20	53,550.00	10,710		
潜水土		人	1.00	53,550.00	53,550		
潜水連絡員		人	1.00	34,970.00	34,970		
潜水送気員		人	1.00	34,230.00	34,230		
空気圧縮機(排出ガス対策型)	2.0m ³ /min	日	1.00	3,707.00	3,707	8H	
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.00	47,778.00	47,778	5.80H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,286,865.00	6,434		
合 計	作業能力：516.00m ²			2,506.00	1,293,299		

番号：18

名称：防砂シート材料費

1日当り (516m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート	t=4.2mm	m ²	568.00	1,940.00	1,101,920		
合 計	作業能力：516.00m ²			2,135.00	1,101,920		

番号：9

名称：分解組立運搬 クローラークレーン

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.50	47,400.00	71,100	8H	
特殊作業員		人	5.50	27,930.00	153,615		
運搬費等率	特定項目の%	%	434.00	224,715.00	975,263		
合 計	作業能力：1.00台			1,199,978.00	1,199,978		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設基礎外工事(変更)

番号：19

名称：仮設材等運搬(1)敷鉄板(貸与品) 113枚(往路)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	618,062.00	618,062		
取卸し・積込み費用		式	1.00	271,875.00	271,875		
合 計	作業能力：1.00式			889,937.00	889,937		

番号：20

名称：仮設材等運搬(2)敷鉄板(貸与品) 133枚(復路)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	727,455.00	727,455		
取卸し・積込み費用		式	1.00	319,995.00	319,995		
合 計	作業能力：1.00式			1,047,450.00	1,047,450		

番号：21

名称：敷鉄板設置(貸与品) 113枚

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.152	31,500.00	4,788		
とび工		人	0.152	28,670.00	4,357		
普通作業員		人	0.152	20,790.00	3,160		
バックホ(クロー型)運転		日	0.152	56,650.00	8,610		
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	20,915.00	205		
合 計	作業能力：100.00m ²			211.00	21,120		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設基礎外工事(変更)

番号：22

名称：敷鉄板撤去（貸与品） 133枚

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.143	31,500.00	4,504		
とび工		人	0.143	28,670.00	4,099		
普通作業員		人	0.143	20,790.00	2,972		
バックホ(加-型)運転		日	0.143	56,650.00	8,100		
諸雑費（率+まるめ）		%	1.000	19,675.00	195		
合 計	作業能力：100.00m ²			198.00	19,870		

番号：10

名称：安全監視員 巡視・保安

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	29.09	13,550.00	394,169		
雑材料	全体の%	%	0.50	394,169.00	1,970		
合 計	作業能力：1.00式			396,139.00	396,139		

番号：11

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		工事	1.00	100,000.00	100,000		
合 計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		

代価表・施工パッケージ

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設基礎外工事(変更)

番号：12

名称：施工実態調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モニタリング調査		工種	2.00	42,000.00	84,000		
合 計	作業能力：1.00式			84,000.00	84,000		

単価表一覧

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設基礎外工事(変更)

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	67,000	8H	1	ブロック撤去・仮置(陸上連携方式)	撤去場所～ブロック仮置場所
2	クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	79,429	8H	1	ブロック撤去・仮置(陸上連携方式)	撤去場所～ブロック仮置場所
3	トラック	11t積	日	51,374	4.70H / 8H	1	ブロック撤去・仮置(陸上連携方式)	撤去場所～ブロック仮置場所
4	ブルドーザ(排出ガス対策型)	15t級	日	78,538	5.30H / 8H	13	仮設道路設置	
						14	仮設道路設置	
5	クラムシェル(油圧ロープ式)	平積1.0m3	日	104,573	6.30H / 8H	17	捨石投入	陸上投入
6	空気圧縮機	2.0m3/min	日	3,707	8H	17	捨石投入	陸上投入
7	クレーン付きトラック	4t積み 2.9t吊	日	47,778	5.80H / 8H	17	捨石投入	陸上投入
8	バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	74,532	6.30H / 8H	4	捨石荒均し(陸上)	+1.50m以上
						5	捨石荒均し(陸上潮待ち)	+0.40m～+1.50m未満
9	空気圧縮機(排出ガス対策型)	2.0m3/min	日	3,707	8H	6	捨石荒均し(水中潮待ち)	±0.00m～+0.40m未満
						7	捨石荒均し(水中)	±0.00m以下
						8	防砂シート敷設	
10	クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	47,778	5.80H / 8H	6	捨石荒均し(水中潮待ち)	±0.00m～+0.40m未満
						7	捨石荒均し(水中)	±0.00m以下
						8	防砂シート敷設	
11	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	47,400	8H	9	分解組立運搬	クローラクレーン
12	バックホウ(クロー型)運転		日	56,650		21	敷鉄板設置(貸与品)	113枚
						22	敷鉄板撤去(貸与品)	133枚

単価表

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設基礎外工事(変更)

単価表番号：1

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)35t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ])	35t吊	日	1.00	67,000.00	67,000		
合 計					67,000		

単価表番号：2

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 65t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	91.00	119.00	10,829		
賃料(クローラクレーン)	(油圧駆動式) 65t吊	日	1.00	68,600.00	68,600		
合 計					79,429		

単価表番号：3

単価表名称：トラック 11t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	52.00	119.00	6,188		
運転手(一般)		人	1.00	27,510.00	27,510		
損料(トラック[普通型])	10~11t積	時間	4.70	1,020.00	4,794		運転時間
損料(トラック[普通型])	10~11t積	日	1.13	11,400.00	12,882		供用日
合 計					51,374		

単価表

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設基礎外工事(変更)

単価表番号：4

単価表名称：ブルドーザ(排出ガス対策型) 15t級

1日当り 5.30H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	80.00	130.70	10,456		
運転手(特殊)		人	1.00	31,290.00	31,290		
損料(ブルドーザ[普通・排出ガス対策型]第1)	15t級	時間	5.30	1,890.00	10,017		運転時間
損料(ブルドーザ[普通・排出ガス対策型]第2)	15t級	日	1.75	15,300.00	26,775		供用日
合 計					78,538		

単価表番号：5

単価表名称：クラムシェル(油圧ロープ式) 平積1.0m3

1日当り 6.30H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	109.00	119.00	12,971		
運転手(特殊)		人	1.00	31,290.00	31,290		
損料(ドラグライン及びクラムシェル[油圧])	平積1.0m3	時間	6.30	2,740.00	17,262		運転時間
損料(ドラグライン及びクラムシェル[油圧])	平積1.0m3	日	1.50	28,700.00	43,050		供用日
合 計					104,573		

単価表番号：6

単価表名称：空気圧縮機 2.0m3/min

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	17.00	119.00	2,023		
賃料(空気圧縮機)	2.0m3/min	日	1.56	1,080.00	1,684		
合 計					3,707		

単価表

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設基礎外工事(変更)

単価表番号: 7

単価表名称: クレーン付きトラック 4t積み 2.9t吊

5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	33.00	119.00	3,927		
運転手(特殊)		人	1.00	31,290.00	31,290		
損料(トラック[クレーン装置付])	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	5.80	586.00	3,398		運転時間
損料(トラック[クレーン装置付])	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	1.23	7,450.00	9,163		供用日
合 計					47,778		

単価表番号: 8

単価表名称: バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)

1日当り 6.30H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	101.00	119.00	12,019		
運転手(特殊)		人	1.00	31,290.00	31,290		
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排])	標準バケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3	時間	6.30	1,650.00	10,395		運転時間
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排])	標準バケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3	日	1.64	12,700.00	20,828		供用日
合 計					74,532		

単価表番号: 9

単価表名称: 空気圧縮機(排出ガス対策型) 2.0m3/min

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	17.00	119.00	2,023		
賃料(空気圧縮機)	2.0m3/min	日	1.56	1,080.00	1,684		
合 計					3,707		

単価表

八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設基礎外工事(変更)

単価表番号: 10

単価表名称: クレーン付トラック 4t積 2.9t吊

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	33.00	119.00	3,927		
運転手(特殊)		人	1.00	31,290.00	31,290		
損料(トラック[クレーン装置付])	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	5.80	586.00	3,398		運転時間
損料(トラック[クレーン装置付])	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	1.23	7,450.00	9,163		供用日
合 計					47,778		

単価表番号: 11

単価表名称: ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ])	25t吊	日	1.00	47,400.00	47,400		
合 計					47,400		

単価表番号: 12

単価表名称: バックホウ(クローラ)運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	1.000	31,290.00	31,290		
軽油		L	112.000	123.20	13,798		
賃料(バックホウ(クローラ) [標準・クレ])	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t	日	1.060	10,900.00	11,554		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	56,642.00	8		
合 計					56,650		