

総括表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)基礎外工事(四次変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					274,285,723 292,501,305	18,215,582
間接工事費	44,749,999 + 85,056,658 47,984,619 + 92,742,877				129,806,657 140,727,496	10,920,839
共通仮設	10,353,755 + 33,271,647 + 1,124,597 10,899,944 + 35,913,947 + 1,170,728				44,749,999 47,984,619	3,234,620
共通仮設費（積上）					10,353,755 10,899,944	546,189
共通仮設費（率）					33,271,647 35,913,947	2,642,300
現場環境改善費					1,124,597 1,170,728	46,131
現場管理費					85,056,658 92,742,877	7,686,219
工事原価	274,285,723 + 44,749,999 + 85,056,658 292,501,305 + 47,984,619 + 92,742,877				404,092,380 433,228,801	29,136,421
一般管理費等					56,164,475 59,562,901	3,398,426
測量業務					3,048,298	
設計業務					0 4,480,000	4,480,000
工事価格	404,092,380 + 56,164,475 + 3,048,298 433,228,801 + 59,562,901 + 7,528,298				463,305,153 500,320,000	37,014,847
消費税等相当額	463,305,153 × 10.00% 500,320,000 × 10.00%				46,330,515 50,032,000	3,701,485
請負工事費	463,305,153 + 46,330,515 500,320,000 + 50,032,000				509,635,668 550,352,000	40,716,332

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)基礎外工事(四次変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					274,285,723	
					292,501,305	18,215,582
防波堤					274,285,723	
					292,501,305	18,215,582
構造物撤去工					25,470,102	
					23,642,679	-1,827,423
撤去工					25,470,102	
					23,642,679	-1,827,423
ブロック撤去	エックスブロック		294.00	86,633	25,470,102	
		個	269.00	87,891	23,642,679	-1,827,423
基礎工					43,084,239	
					53,271,660	10,187,421
洗掘防止工					9,900,239	
					9,808,110	-92,129
洗掘防止	洗掘防止マット		1,037.00	9,547	9,900,239	
		m ²	1,010.00	9,711	9,808,110	-92,129
基礎捨石工					33,184,000	
					43,463,550	10,279,550
基礎捨石	30~500kg/個程度		3,050.00	10,880	33,184,000	
		m ³	4,030.00	10,785	43,463,550	10,279,550
被覆・根固工					205,731,382	
					215,586,966	9,855,584
被覆石工					149,535,557	
					158,174,058	8,638,501
被覆石	800~1,000kg/個程度		5,450.00	11,942	65,083,900	
		m ³	5,898.00	11,956	70,516,488	5,432,588
被覆均し	±30cm		3,193.00	26,449	84,451,657	
		m ²	3,185.00	27,522	87,657,570	3,205,913
被覆ブロック工					56,195,825	
					57,412,908	1,217,083
被覆ブロック据付	エックスブロック		665.00	84,505	56,195,825	
		個	684.00	83,937	57,412,908	1,217,083

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)基礎外工事(四次変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(積上)					10,353,755	
					10,899,944	546,189
共通仮設費					10,353,755	
					10,899,944	546,189
安全費					10,353,755	
					10,608,118	254,363
安全対策	安全監視船			10,353,755	10,353,755	
		式	1.00	10,608,118	10,608,118	254,363
技術管理費					0	
					212,200	212,200
技術管理(1)	諸経費動向調査		0.00	0	0	
		式	1.00	100,000	100,000	100,000
技術管理(2)	施工実態調査		0.00	0	0	
		式	1.00	112,200	112,200	112,200
営繕費					0	
					79,626	79,626
営繕			0.00	0	0	
		式	1.00	79,626	79,626	79,626

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)基礎外工事(四次変更)

番号：1

名称：ブロック撤去仮置(1)(海上一連方式) エックス[®]ロック10t型(10.299t/個) 水中～水中

1日当り(27個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,672,214.00	1,672,214	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	388,510.00	388,510	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	365,955.00	292,764	8H	
とび工		人	1.00	26,360.00	26,360		
普通作業員		人	3.00	21,110.00	63,330		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,443,178.00	12,215		
合 計	作業能力：27.00個			90,940.00	2,455,393		

番号：2

名称：ブロック撤去(2)-1(1スイング内) エックス[®]ロック16t型(16.228t/個) 水中～水中

1日当り(35個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,672,214.00	1,672,214	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	388,510.00	388,510	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	365,955.00	731,910	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,792,634.00	13,963		
合 計	作業能力：35.00個			80,188.00	2,806,597		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)基礎外工事(四次変更)

番号：3

名称：ブロック撤去仮置(2)-2(海上一連方式) エックスブロック16t型(16.228t/個) 水中～陸上

1日当り(21個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,672,214.00	1,672,214	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	388,510.00	388,510	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	365,955.00	292,764	8H	
とび工		人	1.00	26,360.00	26,360		
普通作業員		人	3.00	21,110.00	63,330		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,443,178.00	12,215		
合 計	作業能力：21.00個			116,923.00	2,455,393		

番号：4

名称：ブロック運搬仮置(2)-3(陸上連携方式) エックスブロック16t型(16.228t/個) 陸上～陸上

1日当り(76個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	85,600.00	85,600	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	85,600.00	85,600	8H	
トレーラ	25t積	日	3.00	82,046.00	246,138	6.30H / 8H	
とび工		人	2.00	26,360.00	52,720		
普通作業員		人	4.00	21,110.00	84,440		
雑材料	全体の%	%	0.50	554,498.00	2,772		
合 計	作業能力：76.00個			7,332.00	557,270		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)基礎外工事(四次変更)

番号：5

名称：合成樹脂系マット敷設 水深25～30m未満

1日当り (684m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
合成樹脂系マット	幅員12.47m, 厚さ5.0mm, 有効幅4.5m, 7ヶ-込み	m ²	752.40	5,753.00	4,328,557		
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	582,592.00	582,592	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	213,920.00	213,920	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	4.00	491,636.00	1,966,544	8H	
とび工		人	1.00	26,360.00	26,360		
普通作業員		人	9.00	21,110.00	189,990		
雑材料	全体の%	%	0.50	7,307,963.00	36,539		
合 計	作業能力：684.00m ²			10,737.00	7,344,502		

番号：6

名称：捨石投入 水深20m以上 [ICT費用計上]

1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
割栗石(基礎用)	30～500kg/個程度 比重2.5以上	m ³	1,300.00	8,800.00	11,440,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.07	365,955.00	391,571	8H	
施工管理システム	ICT基礎工(捨石投入)	日	1.07	31,616.00	33,829		
雑材料	全体の%	%	0.50	11,865,400.00	59,327		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			11,924.00	11,924,727		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)基礎外工事(四次変更)

番号：7

名称：被覆石投入 水深20m以上

1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
割栗石(被覆用)	800~1000kg/個程度 比重2.5以上	m ³	1,300.00	9,800.00	12,740,000		
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.13	365,955.00	413,529	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	13,153,529.00	65,767		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			13,219.00	13,219,296		

番号：8

名称：被覆均し(水中)-1 ±30cm・水深15~20m未満

1日当り (17.3m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	491,636.00	491,636	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	491,636.00	2,458		
合 計	作業能力：17.30m ²			28,560.00	494,094		

番号：9

名称：被覆均し(水中)-2 ±30cm・水深20~25m未満

1日当り (16m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	491,636.00	491,636	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	491,636.00	2,458		
合 計	作業能力：16.00m ²			30,880.00	494,094		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)基礎外工事(四次変更)

番号：10

名称：被覆均し(水中)-3 ±30cm・水深25～30m未満

1日当り (12.7m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	491,636.00	491,636	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	491,636.00	2,458		
合 計	作業能力：12.70m ²			38,905.00	494,094		

番号：11

名称：ブロック運搬仮置(1)-1(陸上連携方式) 3.135t/個 陸上～陸上

1日当り (124個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	49,800.00	49,800	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	49,800.00	49,800	8H	
トラック	11t積	日	4.00	48,120.00	192,480	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	26,360.00	52,720		
普通作業員		人	4.00	21,110.00	84,440		
雑材料	全体の%	%	0.50	429,240.00	2,146		
合 計	作業能力：124.00個			3,478.00	431,386		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)基礎外工事(四次変更)

番号：12

名称：ブロック運搬据付(1)-2(海上一連方式) 3.135t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]

1日当り (37個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	799,000.00	799,000	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	335,773.00	335,773	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	365,955.00	292,764	8H	
とび工		人	1.00	26,360.00	26,360		
普通作業員		人	3.00	21,110.00	63,330		
施工管理システム	ICTブロック据付工	日	1.00	1,088,000.00	1,088,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,605,227.00	13,026		
合 計	作業能力：37.00個			70,763.00	2,618,253		

番号：13

名称：ブロック運搬仮置(2)-1(陸上連携方式) 4.266t/個 陸上～陸上

1日当り (124個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	49,800.00	49,800	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	49,800.00	49,800	8H	
トラック	11t積	日	5.00	48,120.00	240,600	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	26,360.00	52,720		
普通作業員		人	4.00	21,110.00	84,440		
雑材料	全体の%	%	0.50	477,360.00	2,386		
合 計	作業能力：124.00個			3,868.00	479,746		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)基礎外工事(四次変更)

番号：14

名称：ブロック運搬据付(2)-2(海上一連方式) 4.266t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]

1日当り (36個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	799,000.00	799,000	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	335,773.00	335,773	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	365,955.00	292,764	8H	
とび工		人	1.00	26,360.00	26,360		
普通作業員		人	3.00	21,110.00	63,330		
施工管理システム	ICTブロック据付工	日	1.00	1,088,000.00	1,088,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,605,227.00	13,026		
合 計	作業能力：36.00個			72,729.00	2,618,253		

番号：15

名称：ブロック運搬仮置(3)-1(陸上連携方式) 10.299t/個 陸上～陸上

1日当り (88個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	85,600.00	85,600	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	85,600.00	85,600	8H	
トレーラ	25t積	日	3.00	82,046.00	246,138	6.30H / 8H	
とび工		人	2.00	26,360.00	52,720		
普通作業員		人	4.00	21,110.00	84,440		
雑材料	全体の%	%	0.50	554,498.00	2,772		
合 計	作業能力：88.00個			6,332.00	557,270		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)基礎外工事(四次変更)

番号：16

名称：ブロック運搬据付(3)-2(海上一連方式) 10.299t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]

1日当り(25個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,672,214.00	1,672,214	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	388,510.00	388,510	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	365,955.00	292,764	8H	
とび工		人	1.00	26,360.00	26,360		
普通作業員		人	3.00	21,110.00	63,330		
施工管理システム	ICTブロック据付工	日	1.00	1,088,000.00	1,088,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,531,178.00	17,655		
合 計	作業能力：25.00個			141,953.00	3,548,833		

番号：17

名称：ブロック運搬据付(3)-3(海上一連方式) 10.299t/個 水中～水中 [ICT費用計上]

1日当り(27個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,672,214.00	1,672,214	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	388,510.00	388,510	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	365,955.00	292,764	8H	
とび工		人	1.00	26,360.00	26,360		
普通作業員		人	3.00	21,110.00	63,330		
施工管理システム	ICTブロック据付工	日	1.00	1,088,000.00	1,088,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,531,178.00	17,655		
合 計	作業能力：27.00個			131,438.00	3,548,833		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)基礎外工事(四次変更)

番号：18

名称：ブロック据付(4)(1スイング) 16.228t/個 水中～水中 [ICT費用計上]

1日当り (35個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,672,214.00	1,672,214	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	388,510.00	388,510	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	365,955.00	731,910	8H	
施工管理システム	ICTブロック据付工	日	1.00	1,088,000.00	1,088,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,880,634.00	19,403		
合 計	作業能力：35.00個			111,429.00	3,900,037		

番号：19

名称：安全監視船 就業8H

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	71.50	163,207.00	11,669,300	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	11,669,300.00	58,346		
合 計	作業能力：1.00式			11,727,646.00	11,727,646		

番号：20

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		工事	1.00	100,000.00	100,000		
合 計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)基礎外工事(四次変更)

番号：21

名称：施工実態調査 モニタリング調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モニタリング調査		工種	3.00	37,400.00	112,200		
合 計	作業能力：1.00式			112,200.00	112,200		

番号：22

名称：快適トイレ

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
快適トイレ		式	1.00	88,030.00	88,030		
合 計	作業能力：1.00式			88,030.00	88,030		

単価表一覧

久慈港湾口地区防波堤(北堤)基礎外工事(四次変更)

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法						
1	起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1,672,214	6.00H / 8H	1	ブロック撤去仮置(1)(海上一連方式)	エックスブロック10t型(10.299t/個) 水中～水中						
						2	ブロック撤去(2)-1(1スイング内)	エックスブロック16t型(16.228t/個) 水中～水中						
						3	ブロック撤去仮置(2)-2(海上一連方式)	エックスブロック16t型(16.228t/個) 水中～陸上						
						16	ブロック運搬据付(3)-2(海上一連方式)	10.299t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]						
						17	ブロック運搬据付(3)-3(海上一連方式)	10.299t/個 水中～水中 [ICT費用計上]						
						18	ブロック据付(4)(1スイング)	16.228t/個 水中～水中 [ICT費用計上]						
2	引船	鋼D 700PS型	日	388,510	2.00H / 8H	1	ブロック撤去仮置(1)(海上一連方式)	エックスブロック10t型(10.299t/個) 水中～水中						
						2	ブロック撤去(2)-1(1スイング内)	エックスブロック16t型(16.228t/個) 水中～水中						
						3	ブロック撤去仮置(2)-2(海上一連方式)	エックスブロック16t型(16.228t/個) 水中～陸上						
						16	ブロック運搬据付(3)-2(海上一連方式)	10.299t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]						
						17	ブロック運搬据付(3)-3(海上一連方式)	10.299t/個 水中～水中 [ICT費用計上]						
						18	ブロック据付(4)(1スイング)	16.228t/個 水中～水中 [ICT費用計上]						
3	潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	365,955	8H	1	ブロック撤去仮置(1)(海上一連方式)	エックスブロック10t型(10.299t/個) 水中～水中						
						2	ブロック撤去(2)-1(1スイング内)	エックスブロック16t型(16.228t/個) 水中～水中						
						3	ブロック撤去仮置(2)-2(海上一連方式)	エックスブロック16t型(16.228t/個) 水中～陸上						
						6	捨石投入	水深20m以上 [ICT費用計上]						
						7	被覆石投入	水深20m以上						
						12	ブロック運搬据付(1)-2(海上一連方式)	3.135t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]						
						14	ブロック運搬据付(2)-2(海上一連方式)	4.266t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]						
						16	ブロック運搬据付(3)-2(海上一連方式)	10.299t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]						
						17	ブロック運搬据付(3)-3(海上一連方式)	10.299t/個 水中～水中 [ICT費用計上]						
						18	ブロック据付(4)(1スイング)	16.228t/個 水中～水中 [ICT費用計上]						
						4	ラフレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	85,600	8H	4	ブロック運搬仮置(2)-3(陸上連携方式)	エックスブロック16t型(16.228t/個) 陸上～陸上
												4	ブロック運搬仮置(2)-3(陸上連携方式)	エックスブロック16t型(16.228t/個) 陸上～陸上
15	ブロック運搬仮置(3)-1(陸上連携方式)	10.299t/個 陸上～陸上												
15	ブロック運搬仮置(3)-1(陸上連携方式)	10.299t/個 陸上～陸上												

単価表一覧

久慈港湾口地区防波堤(北堤)基礎外工事(四次変更)

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
5	トレーラ	25t積	日	82,046	6.30H / 8H	4	ブロック運搬仮置(2)-3(陸上連携方式)	エックスブロック16t型(16.228t/個) 陸上～陸上
						15	ブロック運搬仮置(3)-1(陸上連携方式)	10.299t/個 陸上～陸上
6	クレーン付台船	35～40t吊	日	582,592	6.00H / 8H	5	合成樹脂系マット敷設	水深25～30m未満
7	引船	鋼D 300PS型	日	213,920	2.00H / 8H	5	合成樹脂系マット敷設	水深25～30m未満
8	潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	491,636	8H	5	合成樹脂系マット敷設	水深25～30m未満
						8	被覆均し(水中)-1	±30cm・水深15～20m未満
						9	被覆均し(水中)-2	±30cm・水深20～25m未満
						10	被覆均し(水中)-3	±30cm・水深25～30m未満
9	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	49,800	8H	11	ブロック運搬仮置(1)-1(陸上連携方式)	3.135t/個 陸上～陸上
						11	ブロック運搬仮置(1)-1(陸上連携方式)	3.135t/個 陸上～陸上
						13	ブロック運搬仮置(2)-1(陸上連携方式)	4.266t/個 陸上～陸上
						13	ブロック運搬仮置(2)-1(陸上連携方式)	4.266t/個 陸上～陸上
10	トラック	11t積	日	48,120	4.70H / 8H	11	ブロック運搬仮置(1)-1(陸上連携方式)	3.135t/個 陸上～陸上
						13	ブロック運搬仮置(2)-1(陸上連携方式)	4.266t/個 陸上～陸上
11	クレーン付台船	80t吊	日	799,000	6.00H / 8H	12	ブロック運搬据付(1)-2(海上一連方式)	3.135t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]
						14	ブロック運搬据付(2)-2(海上一連方式)	4.266t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]
12	引船	鋼D 500PS型	日	335,773	2.00H / 8H	12	ブロック運搬据付(1)-2(海上一連方式)	3.135t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]
						14	ブロック運搬据付(2)-2(海上一連方式)	4.266t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]
13	安全監視船	FRP D 180PS型	日	163,207	6.00H / 8H	19	安全監視船	就業8H

単価表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)基礎外工事(四次変更)

単価表番号：1

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	464.00	84.70	39,300		
船団長		人	2.15	31,080.00	66,822	$\beta=2.15$	
高級船員		人	2.15	31,080.00	66,822	$\beta=2.15$	
普通船員		人	10.75	24,360.00	261,870	$\beta=2.15$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 150t吊	時間	6.00	39,300.00	235,800		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 150t吊	日	3.20	313,000.00	1,001,600	$\alpha=3.20$	供用日
合 計					1,672,214		

単価表番号：2

単価表名称：引船 鋼D 700PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	160.00	84.70	13,552		
高級船員		人	4.30	31,080.00	133,644	$\beta=2.15$	
普通船員		人	2.15	24,360.00	52,374	$\beta=2.15$	
損料(引船[鋼製])	D 700PS型	時間	2.00	5,350.00	10,700		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 700PS型	日	3.20	55,700.00	178,240	$\alpha=3.20$	供用日
合 計					388,510		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)基礎外工事(四次変更)

単価表番号：3

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3~5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	84.90	10,952		
潜水世話役		人	0.43	53,030.00	22,802	$\beta=2.15$	
潜水士		人	2.15	53,030.00	114,014	$\beta=2.15$	
潜水連絡員		人	2.15	34,130.00	73,379	$\beta=2.15$	
潜水送気員		人	2.15	33,920.00	72,928	$\beta=2.15$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	13,000.00	13,000		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3~5t吊	日	3.20	18,400.00	58,880	$\alpha=3.20$	供用日
合 計					365,955		

単価表番号：4

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)50t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ]	50t吊	日	1.00	85,600.00	85,600		
合 計					85,600		

単価表番号：5

単価表名称：トレーラ 25t積

1日当り 6.30H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	113.00	117.00	13,221		
運転手（特殊）		人	1.00	29,610.00	29,610		
損料（トレーラ[セミ]）	25t積	時間	6.30	1,550.00	9,765		運転時間
損料（トレーラ[セミ]）	25t積	日	1.90	15,500.00	29,450		供用日
合 計					82,046		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)基礎外工事(四次変更)

単価表番号：6

単価表名称：クレーン付台船 35~40t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	94.00	84.90	7,980		
船団長		人	2.15	31,080.00	66,822	$\beta=2.15$	
普通船員		人	10.75	24,360.00	261,870	$\beta=2.15$	
損料 (クレーン付台船)	クローラクレーン35~40t吊 台船300t積	日	1.00	13,600.00	13,600		運転日
損料 (クレーン付台船)	クローラクレーン35~40t吊 台船300t積	日	3.20	72,600.00	232,320	$\alpha=3.20$	供用日
合 計					582,592		

単価表番号：7

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	69.00	84.70	5,844		
高級船員		人	2.15	31,080.00	66,822	$\beta=2.15$	
普通船員		人	2.15	24,360.00	52,374	$\beta=2.15$	
損料 (引船[鋼製])	D 300PS型	時間	2.00	2,520.00	5,040		運転時間
損料 (引船[鋼製])	D 300PS型	日	3.20	26,200.00	83,840	$\alpha=3.20$	供用日
合 計					213,920		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)基礎外工事(四次変更)

単価表番号：8

単価表名称：潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3~5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	84.90	10,952		
潜水世話役		人	0.43	53,030.00	22,802	$\beta=2.15$	
潜水士		人	4.52	53,030.00	239,695	$\beta=2.15$	
潜水連絡員		人	2.15	34,130.00	73,379	$\beta=2.15$	
潜水送気員		人	2.15	33,920.00	72,928	$\beta=2.15$	
損料(潜水士船)	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	13,000.00	13,000		運転日
損料(潜水士船)	D 270PS型 3~5t吊	日	3.20	18,400.00	58,880	$\alpha=3.20$	供用日
合 計					491,636		

単価表番号：9

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ])	25t吊	日	1.00	49,800.00	49,800		
合 計					49,800		

単価表番号：10

単価表名称：トラック 11t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	52.00	117.00	6,084		
運転手(一般)		人	1.00	24,360.00	24,360		
損料(トラック[普通型])	10~11t積	時間	4.70	1,020.00	4,794		運転時間
損料(トラック[普通型])	10~11t積	日	1.13	11,400.00	12,882		供用日
合 計					48,120		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)基礎外工事(四次変更)

単価表番号：11

単価表名称：クレーン付台船 80t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	161.00	84.90	13,668		
船団長		人	2.15	31,080.00	66,822	$\beta=2.15$	
普通船員		人	10.75	24,360.00	261,870	$\beta=2.15$	
損料 (クレーン付台船)	クローラクレーン80t吊 台船700t積	日	1.00	32,000.00	32,000		運転日
損料 (クレーン付台船)	クローラクレーン80t吊 台船700t積	日	3.20	132,700.00	424,640	$\alpha=3.20$	供用日
合 計					799,000		

単価表番号：12

単価表名称：引船 鋼D 500PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	114.00	84.70	9,655		
高級船員		人	4.30	31,080.00	133,644	$\beta=2.15$	
普通船員		人	2.15	24,360.00	52,374	$\beta=2.15$	
損料 (引船[鋼製])	D 500PS型	時間	2.00	3,970.00	7,940		運転時間
損料 (引船[鋼製])	D 500PS型	日	3.20	41,300.00	132,160	$\alpha=3.20$	供用日
合 計					335,773		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)基礎外工事(四次変更)

単価表番号：13

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	84.70	3,133		
高級船員		人	2.15	31,080.00	66,822	$\beta=2.15$	
普通船員		人	2.15	24,360.00	52,374	$\beta=2.15$	
損料 (交通船[FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,390.00	9,390		運転日
損料 (交通船[FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	3.20	9,840.00	31,488	$\alpha=3.20$	供用日
合 計					163,207		