

積算内訳表

酒田港北港地区防波堤(北)(第二)本体工事(四次変更)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					269,070,805	
防波堤(北)(第二)					269,070,805	
本体工〔ケーソン式〕					269,070,805	
ケーソン製作工①					151,084,763	
ケーソン製作用台船		式	1.00	58,750,001	58,750,001	
マット		函	1.00	7,925,121	7,925,121	
鋼製枠組足場		m ²	958.00	2,161	2,070,238	
内足場		m ²	1,595.00	1,689	2,693,955	
鉄筋	SD345 D13~D19	kg	138,963.00	181	25,152,303	
型枠		m ²	4,905.00	5,029	24,667,245	
コンクリート	30-12-25(20)BB W/C=50%以下	m ³	1,350.00	22,058	29,778,300	
付帯設備取付		式	1.00	47,600	47,600	
ケーソン進水据付工①					9,790,003	
上蓋		函	1.00	6,735,922	6,735,922	
進水	調整函 L26.8m×B24.8m(27.8m)×H8.5m	回	1.00	755,613	755,613	
仮置	調整函 L26.8m×B24.8m(27.8m)×H8.5m	函	1.00	2,298,468	2,298,468	
ケーソン製作工②					49,931,740	
支保		m	103.00	8,635	889,405	

積算内訳表

酒田港北港地区防波堤(北)(第二)本体工事(四次変更)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼製枠組足場		m ²	676.00	2,426	1,639,976	
内足場		m ²	1,063.00	1,954	2,077,102	
鉄筋	SD345 D13~D19	kg	57,756.00	200	11,551,200	
型枠		m ²	3,679.00	5,677	20,885,683	
コンクリート	30-12-25 (20) BB W/C=50%以下	m ³	580.00	22,058	12,793,640	
付帯設備取付		式	1.00	94,734	94,734	
ケーソン進水据付工②					9,444,071	
上蓋		函	1.00	6,771,077	6,771,077	
仮置	調整函 L26.8m×B24.8m(27.8m)×H14.5m	函	1.00	2,672,994	2,672,994	
ケーソン製作工③					48,820,228	
支保		m	103.00	8,823	908,769	
鋼製枠組足場		m ²	620.00	2,484	1,540,080	
内足場		m ²	1,063.00	1,966	2,089,858	
鉄筋	SD345 D13~D19	kg	61,000.00	204	12,444,000	
型枠		m ²	3,372.00	5,895	19,877,940	
コンクリート	30-12-25 (20) BB W/C=50%以下	m ³	532.00	22,145	11,781,140	
付帯設備取付		式	1.00	178,441	178,441	
共通仮設費(積上)					16,824,380	
					17,493,422	669,042

積算内訳表

酒田港北港地区防波堤(北)(第二)本体工事(四次変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費					16,824,380	
回航・えい航費					17,493,422	669,042
回航	FD6000t積	回	2.00	7,225,405	14,450,810	
運搬費					2,205,120	
建設機械器具等運搬	クローラークレーン	式	1.00	2,205,120	2,205,120	
技術管理費					168,450	
諸経費動向調査		式	1.00	91,549	91,549	225,400
施工実態調査		式	1.00	76,901	76,901	
施工管理		式	0.00	0	0	
営繕費		式	1.00	225,400	225,400	225,400
現場環境改善					0	
		式	1.00	443,642	443,642	443,642

上段：原金額 下段：変更金額

総括表

酒田港北港地区防波堤(北)(第二)本体工事(四次変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					269,070,805	
間接工事費	32,901,824 + 68,179,327 33,570,866 + 76,030,300				101,081,151 109,601,166	8,520,015
共通仮設	16,824,380 + 14,973,299 + 1,104,145 17,493,422 + 14,973,299 + 1,104,145				32,901,824 33,570,866	669,042
共通仮設費 (積上)					16,824,380 17,493,422	669,042
共通仮設費 (率)					14,973,299	
現場環境改善費	$269,070,805 \times (14,973,299 \div 269,070,805) \times (5.63\% \div 5.63\%)$				1,104,145	
現場管理費	$269,070,805 \times (1,104,145 \div 269,070,805) \times (0.43\% \div 0.43\%)$				68,179,327 76,030,300	7,850,973
工事原価	269,070,805 + 32,901,824 + 68,179,327 269,070,805 + 33,570,866 + 76,030,300				370,151,956 378,671,971	8,520,015
一般管理費等	$378,446,571 \times (52,273,547 \div 370,151,956) \times (14.22\% \div 14.27\%) - 1,525$				52,273,547 53,256,139	982,592
建設キャリアアップシステム利用料					0 31,890	31,890
工事価格	370,151,956 + 52,273,547 378,671,971 + 53,256,139 + 31,890				422,425,503 431,960,000	9,534,497
消費税等相当額	$422,425,503 \times 10.00\%$ $431,960,000 \times 10.00\%$				42,242,550 43,196,000	953,450
請負工事費	422,425,503 + 42,242,550 431,960,000 + 43,196,000				464,668,053 475,156,000	10,487,947

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

酒田港北港地区防波堤(北)(第二)本体工事(四次変更)

番号：48

名称：遠隔臨場機器導入

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
遠隔臨場機器導入費		式	1.00	225,400.00	225,400		
合 計	作業能力：1.00式			225,400.00	225,400		

番号：49

名称：快適トイレ

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
快適トイレ		式	1.00	484,400.00	484,400		
合 計	作業能力：1.00式			484,400.00	484,400		