

合併積算内訳表

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					93,391,590	
					101,193,433	7,801,843
防波堤					93,391,590	
					101,193,433	7,801,843
被覆・根固工					75,634,390	
					79,527,153	3,892,763
被覆石工					58,367,990	
					56,333,910	-2,034,080
被覆石	800~1,000kg/個程度	m ³	1,357.00		24,032,470	
			1,233.00	17,710	21,836,430	-2,196,040
被覆均し	±30cm		848.00		34,335,520	
		m ²	852.00	40,490	34,497,480	161,960
被覆ブロック工					17,266,400	
					23,193,243	5,926,843
被覆ブロック据付	エックスブロック		191.00	90,400	17,266,400	
		個	171.00	135,633	23,193,243	5,926,843
消波工					17,757,200	
					21,666,280	3,909,080
消波ブロック工					17,757,200	
					21,666,280	3,909,080
消波ブロック据付	シーロック80tB型			443,930	17,757,200	
		個	40.00	541,657	21,666,280	3,909,080
共通仮設費(積上)					16,191,540	
					19,262,692	3,071,152
共通仮設費					16,191,540	
					19,262,692	3,071,152
運搬費					8,575,996	
建設機械器具等運搬	クローラクレーン				8,575,996	
1-12 分解組立運搬	クローラクレーン200t吊	台	2.00	4,287,998	8,575,996	

合併積算内訳表

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安全費					7,615,544	
					7,501,196	-114,348
安全対策	安全監視船	式	1.00	7,615,544	7,615,544	
				7,501,196	7,501,196	-114,348
技術管理費					0	
					3,185,500	3,185,500
技術管理(1)	諸経費動向調査	式	0.00	0	0	
			1.00	120,000	120,000	120,000
技術管理(2)	施工実態調査	式	0.00	0	0	
			1.00	155,500	155,500	155,500
技術管理(3)	BIM/CIM活用工事に要する費用	式	0.00	0	0	
			1.00	2,910,000	2,910,000	2,910,000

上段：原金額 下段：変更金額

合併積算総括表

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					93,391,590	
					101,193,433	7,801,843
間接工事費	28,650,138 + 33,037,023				61,687,161	
	32,591,954 + 35,323,771				67,915,725	6,228,564
共通仮設	16,191,540 + 11,860,885 + 597,713				28,650,138	
	19,262,692 + 12,701,243 + 628,019				32,591,954	3,941,816
共通仮設費(積上)					16,191,540	
					19,262,692	3,071,152
共通仮設費(率)					11,860,885	
	$101,193,433 \times (11,860,885 \div 93,391,590) \times (12.66\% \div 12.81\%)$				12,701,243	840,358
現場環境改善費					597,713	
	$101,193,433 \times (597,713 \div 93,391,590) \times (0.64\% \div 0.66\%)$				628,019	30,306
現場管理費					33,037,023	
	$130,875,387 \times (33,037,023 \div 122,041,728) \times (27.03\% \div 27.11\%)$				35,323,771	2,286,748
工事原価	93,391,590 + 28,650,138 + 33,037,023				155,078,751	
	101,193,433 + 32,591,954 + 35,323,771				169,109,158	14,030,407
一般管理費等					24,921,249	
	$166,199,158 \times (24,921,249 \div 155,078,751) \times (16.00\% \div 16.15\%) - 9,398$				26,450,842	1,529,593
みなとカメラ撤去外					0	
					28,150,000	28,150,000
工事価格	155,078,751 + 24,921,249				180,000,000	
	169,109,158 + 26,450,842 + 28,150,000				223,710,000	43,710,000
測量業務価格					0	
					8,840,000	8,840,000
合計価格					180,000,000	
	223,710,000 + 8,840,000				232,550,000	52,550,000
消費税等相当額	180,000,000 × 10.00%				18,000,000	
	232,550,000 × 10.00%				23,255,000	5,255,000
請負工事費	180,000,000 + 18,000,000				198,000,000	
	232,550,000 + 23,255,000				255,805,000	57,805,000

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(変更)

番号：1-6
 名称：ブロック運搬据付(海上一連方式) (1) エックスブロック4t型 (4.266t/個) 陸上～水中 1日当り (35個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	1,221,223.00	1,221,223	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	506,225.00	506,225	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	734,690.00	587,752	8H	
とび工		人	1.00	29,170.00	29,170		
普通作業員		人	3.00	23,560.00	70,680		
施工管理システム		日	1.00	1,462,000.00	1,462,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,877,050.00	19,385		
合 計	作業能力：35.00個			111,326.00	3,896,435		

番号：1-7
 名称：ブロック運搬据付(海上一連方式) (2) エックスブロック6t型 (6.025t/個) 陸上～水中 1日当り (28個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 120t吊	日	1.00	2,170,471.00	2,170,471	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	582,587.00	582,587	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	734,690.00	587,752	8H	
とび工		人	1.00	29,170.00	29,170		
普通作業員		人	3.00	23,560.00	70,680		
施工管理システム		日	1.00	1,462,000.00	1,462,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	4,902,660.00	24,513		
合 計	作業能力：28.00個			175,970.00	4,927,173		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(変更)

番号：1-8

名称：ブロック運搬据付(海上一連方式) (3) エックス7 ロック8t型 (8.211t/個) 陸上～水中

1日当り (26個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	2,469,491.00	2,469,491	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	582,587.00	582,587	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	734,690.00	587,752	8H	
とび工		人	1.00	29,170.00	29,170		
普通作業員		人	3.00	23,560.00	70,680		
施工管理システム		日	1.00	1,462,000.00	1,462,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,201,680.00	26,008		
合 計	作業能力：26.00個			201,064.00	5,227,688		

番号：1-10

名称：ブロック運搬据付(海上一連方式) (1) シーロック80tB型 (79.99t/個) 陸上-水中

1日当り (14個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 300t吊	日	1.00	4,662,379.00	4,662,379	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	1.00	966,694.00	966,694	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	542,767.00	434,213	8H	
とび工		人	1.00	29,170.00	29,170		
普通作業員		人	3.00	23,560.00	70,680		
施工管理システム		日	1.00	1,462,000.00	1,462,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	7,625,136.00	38,125		
合 計	作業能力：14.00個			547,375.00	7,663,261		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(変更)

番号：1-13

名称：安全監視船 就業8H

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	32.80	239,858.00	7,867,342	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	7,867,342.00	39,336		
合 計	作業能力：1.00式			7,906,678.00	7,906,678		

番号：1-14

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		工事	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

番号：1-15

名称：施工実態調査 モニタリング調査、詳細調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
詳細調査	ブロック据付工	件	1.00	107,200.00	107,200		
モニタリング調査		工種	1.00	48,300.00	48,300		
合 計	作業能力：1.00式			155,500.00	155,500		

番号：1-16

名称：BIM/CIM費用

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技術管理費		式	1.00	2,910,000.00	2,910,000		
合 計	作業能力：1.00式			2,910,000.00	2,910,000		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(変更)

番号：2-1

名称：測量準備 水中部及び気中部

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量準備		式	1.00	133,900.00	133,900		
合 計	作業能力：1.00式			133,900.00	133,900		

番号：2-2

名称：機材運搬(1) (2往復当り) 水中部測量用

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	28,700.00	57,400		
トラック	2t積	日	1.00	33,298.00	33,298	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	90,698.00	906		
合 計	作業能力：1.00式			91,604.00	91,604		

番号：2-3

名称：機材運搬(2) (2往復当り) 気中部測量用

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機材運搬		式	1.00	1,242,500.00	1,242,500		
合 計	作業能力：1.00式			1,242,500.00	1,242,500		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(変更)

番号：2-4

名称：艀装テスト(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,729.00	3,729	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.50	52,300.00	78,450		
測量技師補		人	1.50	41,100.00	61,650		
測量助手		人	1.00	34,900.00	34,900		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	52,622.00	52,622	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	657,591.00	6,575		
合 計	作業能力：1.00式			664,166.00	664,166		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(変更)

番号：2-5

名称：測深(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,729.00	3,729	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	122,576.00	122,576	8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.00	52,300.00	52,300		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	67,080.00	67,080		
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	885,800.00	885,800		
雑材料	全体の%	%	2.00	1,250,635.00	25,012		
合 計	作業能力：1.00式			1,275,647.00	1,275,647		

番号：2-6

名称：UAVによる空中撮影(グリーンレーザー測量)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
気中部測量	出来形管理資料作成含む	式	1.00	1,239,500.00	1,239,500		
合 計	作業能力：1.00式			1,239,500.00	1,239,500		

番号：2-7

名称：3次元設計データ作成(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
3次元データ作成		式	1.00	196,200.00	196,200		
合 計	作業能力：1.00式			196,200.00	196,200		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(変更)

番号：2-8

名称：業務成果品

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	96,000.00	96,000		
合 計	作業能力：1.00式			96,000.00	96,000		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(変更)

単価表番号: 1-1

単価表名称: 潜水士船 D 270PS型 3~5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	97.10	12,525		
潜水世話役		人	0.61	57,120.00	34,843	$\beta=3.05$	
潜水士		人	3.05	57,120.00	174,216	$\beta=3.05$	
潜水連絡員		人	3.05	37,430.00	114,161	$\beta=3.05$	
潜水送気員		人	3.05	37,640.00	114,802	$\beta=3.05$	
損料 (潜水士船)	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料 (潜水士船)	D 270PS型 3~5t吊	日	4.30	18,400.00	79,120	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					542,767		

単価表番号: 1-2

単価表名称: 潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3~5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	97.10	12,525		
潜水世話役		人	0.61	57,120.00	34,843	$\beta=3.05$	
潜水士		人	6.41	57,120.00	366,139	$\beta=3.05$	
潜水連絡員		人	3.05	37,430.00	114,161	$\beta=3.05$	
潜水送気員		人	3.05	37,640.00	114,802	$\beta=3.05$	
損料 (潜水士船)	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料 (潜水士船)	D 270PS型 3~5t吊	日	4.30	18,400.00	79,120	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					734,690		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(変更)

単価表番号：1-8

単価表名称：クレーン付台船 80t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	161.00	97.10	15,633		
船団長		人	3.05	33,660.00	102,663	$\beta=3.05$	
普通船員		人	15.25	26,830.00	409,157	$\beta=3.05$	
損料 (クレーン付台船)	クローラクレーン80t吊 台船700t積	日	1.00	32,000.00	32,000		運転日
損料 (クレーン付台船)	クローラクレーン80t吊 台船700t積	日	4.30	153,900.00	661,770	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					1,221,223		

単価表番号：1-9

単価表名称：引船 鋼D 500PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	114.00	97.00	11,058		
高級船員		人	6.10	33,660.00	205,326	$\beta=3.05$	
普通船員		人	3.05	26,830.00	81,831	$\beta=3.05$	
損料 (引船[鋼製])	D 500PS型	時間	2.00	4,460.00	8,920		運転時間
損料 (引船[鋼製])	D 500PS型	日	4.30	46,300.00	199,090	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					506,225		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(変更)

単価表番号：1-10

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	404.00	97.00	39,188		
船団長		人	3.05	33,660.00	102,663	$\beta=3.05$	
高級船員		人	3.05	33,660.00	102,663	$\beta=3.05$	
普通船員		人	15.25	26,830.00	409,157	$\beta=3.05$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 120t吊	時間	6.00	37,800.00	226,800		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 120t吊	日	4.30	300,000.00	1,290,000	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					2,170,471		

単価表番号：1-11

単価表名称：引船 鋼D 700PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	160.00	97.00	15,520		
高級船員		人	6.10	33,660.00	205,326	$\beta=3.05$	
普通船員		人	3.05	26,830.00	81,831	$\beta=3.05$	
損料(引船[鋼製])	D 700PS型	時間	2.00	6,010.00	12,020		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 700PS型	日	4.30	62,300.00	267,890	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					582,587		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(変更)

単価表番号: 1-12

単価表名称: 起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	464.00	97.00	45,008		
船団長		人	3.05	33,660.00	102,663	$\beta=3.05$	
高級船員		人	3.05	33,660.00	102,663	$\beta=3.05$	
普通船員		人	15.25	26,830.00	409,157	$\beta=3.05$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 150t吊	時間	6.00	45,100.00	270,600		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 150t吊	日	4.30	358,000.00	1,539,400	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					2,469,491		

単価表番号: 1-15

単価表名称: 起重機船(非航旋回) 鋼D 300t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	1,012.00	97.00	98,164		
船団長		人	3.05	33,660.00	102,663	$\beta=3.05$	
高級船員		人	3.05	33,660.00	102,663	$\beta=3.05$	
普通船員		人	18.30	26,830.00	490,989	$\beta=3.05$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 300t吊	時間	6.00	96,400.00	578,400		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 300t吊	日	4.30	765,000.00	3,289,500	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					4,662,379		

単価表

単価表番号: 1-16

単価表名称: 引船 鋼D 1500PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	342.00	97.00	33,174		
高級船員		人	9.15	33,660.00	307,989	$\beta=3.05$	
普通船員		人	3.05	26,830.00	81,831	$\beta=3.05$	
損料(引船[鋼製])	D 1,500PS型	時間	2.00	11,700.00	23,400		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 1,500PS型	日	4.30	121,000.00	520,300	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					966,694		

単価表番号: 1-18

単価表名称: 安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	97.00	3,589		
高級船員		人	3.05	33,660.00	102,663	$\beta=3.05$	
普通船員		人	3.05	26,830.00	81,831	$\beta=3.05$	
損料(交通船[FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料(交通船[FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	4.30	9,850.00	42,355	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					239,858		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(変更)

単価表番号：2-1

単価表名称：トラック 2t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	18.00	129.20	2,325		
運転手(一般)		人	1.00	26,300.00	26,300		
損料(トラック[普通型])	2t積	時間	4.70	273.00	1,283		運転時間
損料(トラック[普通型])	2t積	日	1.13	3,000.00	3,390		供用日
合 計					33,298		

単価表番号：2-2

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	7.00	155.00	1,085		
損料(ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動])	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2.00	287.00	574		運転時間
損料(ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動])	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,740.00	2,070		供用日
合 計					3,729		

単価表番号：2-3

単価表名称：測量船 FRP D 70PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	44.00	97.00	4,268		
高級船員		人	1.20	33,000.00	39,600	$\beta=1.20$	
損料(交通船[FRP製])	D 70PS型 3.0GT	日	1.00	3,210.00	3,210		運転日
損料(交通船[FRP製])	D 70PS型 3.0GT	日	1.65	3,360.00	5,544	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					52,622		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(変更)

単価表番号: 2-4

単価表名称: 測量船 FRP D 70PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	44.00	97.00	4,268		
高級船員		人	3.05	33,000.00	100,650	$\beta=3.05$	
損料 (交通船 [FRP製])	D 70PS型 3.0GT	日	1.00	3,210.00	3,210		運転日
損料 (交通船 [FRP製])	D 70PS型 3.0GT	日	4.30	3,360.00	14,448	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					122,576		

【その他工事(一括計上)】
みなとカメラ撤去外

積算内訳表

久慈港みなとカメラ撤去外

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					15,111,188	
みなとカメラ撤去外					15,111,188	
撤去工					2,961,010	
機器撤去工					2,673,086	
機器撤去	既設(小袖海岸)				730,981	
1 みなとカメラ	カメラ本体、ハウジング、雲台含む	台	1.00	194,129	194,129	
2 屋外機側盤		面	1.00	179,855	179,855	
3 非常用発電機		台	1.00	182,568	182,568	
4 無線通信装置		架	1.00	174,429	174,429	
配管・配線撤去工					37,004	
5 厚鋼電線管撤去	G36	m	1.00	2,307	2,307	
6 低圧電力用ケーブル撤去(1)	CE2sq-3C(管内配線)	m	9.00	746	6,714	
7 低圧電力用ケーブル撤去(2)	CE5.5sq-2C(管内配線)	m	5.00	746	3,730	
8 低圧電力用ケーブル撤去(3)	CV5.5sq-3C(管内配線)	m	8.00	746	5,968	
9 制御用ケーブル撤去	CEE1.25sq-12C(管内配線)	m	9.00	746	6,714	
10 LANケーブル撤去	Cat-5e(管内配線)	m	10.00	312	3,120	

積算内訳表

久慈港みなとカメラ撤去外

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
11 同軸ケーブル撤去	5C-2V	m	9.00	939	8,451	
既存設備撤去工					1,905,101	
12 除草		m ²	900.00	651	585,900	
13 床掘		m ³	5.08	25,708	130,596	
14 フェンス撤去		m	8.00	22,950	183,600	
15 架台撤去		式	1.00	204,107	204,107	
16 カメラポール撤去		本	1.00	204,602	204,602	
17 コンクリート基礎撤去		m ³	4.84	17,370	84,070	
18 埋戻し(1)	床掘土	m ³	5.08	28,453	144,541	
19 埋戻し(2)	購入土	m ³	4.55	45,865	208,685	
20 埋戻し土運搬	材料費込	式	1.00	159,000	159,000	
現場発生品運搬					287,924	
現場発生品運搬					190,514	
21 現場発生品積込荷卸(1)	移設機器	t	0.77	119,019	91,644	
22 現場発生品運搬(1)	移設機器：小袖海岸～久慈港出張所	t	0.77	96,142	74,029	
23 現場発生品積込荷卸(2)	廃棄機器	t	0.10	10,200	1,020	

積算内訳表

久慈港みなとカメラ撤去外

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
24 工事発生品運搬 (2)	廃棄機器 (金属くず) : 小袖海岸-処分場	t	0.10	14,690	1,469	
25 工事発生品積込積卸 (3)	コンクリート殻	m ³	4.84	1,249	6,045	
26 工事発生品運搬 (3)	コンクリート殻 : 小袖海岸-処分場	m ³	4.84	3,266	15,807	
27 工事発生品運搬 (4)	アスファルト殻 : 久慈港出張所-処分場	m ³	0.20	2,500	500	
処分費					97,410	
28 処分費 (1)	金属くず	t	0.10	10,000	1,000	
29 処分費 (2)	Co殻 (有筋)	t	11.86	2,000	23,720	
30 処分費 (3)	木くず	t	9.00	8,000	72,000	
31 処分費 (4)	As殻	t	0.46	1,500	690	
付帯工					12,150,178	
カメラ取付架台工					12,150,178	
架台材料					866,551	
32 架台材料 (1)	上段ステージ	式	1.00	292,100	292,100	
33 架台材料 (2)	下段ステージ	式	1.00	287,400	287,400	
34 架台材料 (3)	昇降設備	式	1.00	281,400	281,400	
35 架台材料 (4)	カメラ取付架台	式	1.00	5,651	5,651	

積算内訳表

久慈港みなとカメラ撤去外

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
架台製作工					4,914,952	
36 架台製作(1)	上段ステージ	基	1.00	313,872	313,872	
37 架台製作(2)	下段ステージ	基	1.00	311,688	311,688	
38 架台製作(3)	昇降設備	基	1.00	124,800	124,800	
39 架台製作(4)	カメラ取付架台	基	1.00	42,120	42,120	
40 架台荷卸		式	1.00	133,080	133,080	
41 架台運搬		式	1.00	457,000	457,000	
42 コンクリート柱製作		本	4.00	660,000	2,640,000	
43 コンクリート柱荷卸		本	4.00	70,098	280,392	
44 コンクリート柱運搬	工場-久慈港出張所	式	1.00	612,000	612,000	
架台塗装工					586,528	
45 溶融亜鉛めっき		式	1.00	210,686	210,686	
46 塗装前処理		m ²	74.78	1,267	94,746	
47 工場塗装(1)	下塗	m ²	74.78	1,484	110,973	
48 工場塗装(2)	中塗	m ²	74.78	861	64,385	
49 工場塗装(3)	上塗	m ²	74.78	1,414	105,738	

積算内訳表

久慈港みなとカメラ撤去外

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
架台設置工					5,781,723	
50 舗装版切断		m	16.00	715.7	11,451	
51 アスファルト舗装版破碎・積み		m ³	0.20	4,951	990	
52 コンクリート柱建柱		本	4.00	444,000	1,776,000	
53 舗装復旧		m ²	3.37	3,206	10,804	
54 架台等設置(1)	上段ステージ	基	1.00	1,144,210	1,144,210	
55 架台等設置(2)	下段ステージ	基	1.00	1,144,210	1,144,210	
56 架台等設置(3)	昇降設備	基	1.00	216,225	216,225	
57 架台等設置(4)	カメラ取付架台	基	1.00	158,905	158,905	
58 足場工		掛m ²	272.00	4,849	1,318,928	
機械経費					424	
59 機械経費		式	1.00	424	424	

総括表

久慈港みなとカメラ撤去外

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					15,111,188	
間接工事費	1,559,474 + 6,734,947				8,294,421	
共通仮設費(率)	15,111,188 × 10.32%				1,559,474	
現場管理費	16,670,662 × 40.40%				6,734,947	
工事原価	15,111,188 + 8,294,421				23,405,609	
一般管理費等	23,405,609 × 20.24%				4,735,029	
契約保証費	23,405,609 × 0.04%				9,362	
工事価格	23,405,609 + 4,735,029 + 9,362				28,150,000	

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外

番号：1

名称：みなとカメラ カメラ本体、ハウジング、雲台含む

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.670	33,560.00	22,485		
運転手(特殊)		人	1.670	32,640.00	54,508		
特殊作業員		人	0.670	28,360.00	19,001		
普通作業員		人	0.670	23,560.00	15,785		
電気通信技術員		人	0.670	26,100.00	17,487		
電工		人	0.270	27,130.00	7,325		
バックホ(クレーン) [標準・クレーン機能付]	排ガス型(2次) 山積0.28m3 1.7t吊	日	0.670	17,615.00	11,802		
クローラクレーン	油圧圧縮ジブ型・4脚式ミニクレーン	日	1.000	29,505.00	29,505		
クレーン付トラック	ベーストラック2t積 2t吊	日	0.330	11,770.00	3,884		
高所作業車(トラック架装リフト車) ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日	0.330	16,502.00	5,445		
不整地運搬車 [クレーン装置付]	1.7t積 1t吊	日	1.000	6,902.00	6,902		
合 計	作業能力：1.00台			194,129.00	194,129		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外

番号：2

名称：屋外機側盤

1面当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.670	33,560.00	22,485		
運転手(特殊)		人	1.670	32,640.00	54,508		
特殊作業員		人	0.330	28,360.00	9,358		
普通作業員		人	0.670	23,560.00	15,785		
電気通信技術員		人	0.670	26,100.00	17,487		
電工		人	0.300	27,130.00	8,139		
バックホ(加-5) [標準・クレーン機能付]	排ガス型(2次) 山積0.28m3 1.7t吊	日	0.670	17,615.00	11,802		
クローラクレーン	油圧圧縮ジブ型・4脚式ミニクレーン	日	1.000	29,505.00	29,505		
クレーン付トラック	ベーストラック2t積・2t吊	日	0.330	11,770.00	3,884		
不整地運搬車 [加-5型クレーン装置付]	1.7t積 1t吊	日	1.000	6,902.00	6,902		
合 計	作業能力：1.00面			179,855.00	179,855		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外

番号：3

名称：非常用発電機

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.670	33,560.00	22,485		
運転手(特殊)		人	1.670	32,640.00	54,508		
特殊作業員		人	0.330	28,360.00	9,358		
普通作業員		人	0.670	23,560.00	15,785		
電気通信技術員		人	0.670	26,100.00	17,487		
電工		人	0.400	27,130.00	10,852		
バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付]	排ガス型(2次) 山積0.28m3 1.7t吊	日	0.670	17,615.00	11,802		
クローラクレーン	油圧圧縮ジブ型・4脚式ミニクレーン	日	1.000	29,505.00	29,505		
クレーン付トラック	ベーストラック2t積 2t吊	日	0.330	11,770.00	3,884		
不整地運搬車 [クロー型クレーン装置付]	1.7t積 1t吊	日	1.000	6,902.00	6,902		
合 計	作業能力：1.00台			182,568.00	182,568		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外

番号：4

名称：無線通信装置

1架当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.670	33,560.00	22,485		
運転手(特殊)		人	1.670	32,640.00	54,508		
特殊作業員		人	0.330	28,360.00	9,358		
普通作業員		人	0.670	23,560.00	15,785		
電気通信技術員		人	0.670	26,100.00	17,487		
電工		人	0.100	27,130.00	2,713		
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付]	排ガス型(2次) 山積0.28m3 1.7t吊	日	0.670	17,615.00	11,802		
クローラクレーン	油圧圧縮ジブ型・4脚式ミニクレーン	日	1.000	29,505.00	29,505		
クレーン付トラック	ベーストラック2t積 2t吊	日	0.330	11,770.00	3,884		
不整地運搬車 [クレーン装置付]	1.7t積 1t吊	日	1.000	6,902.00	6,902		
合 計	作業能力：1.00架			174,429.00	174,429		

番号：5

名称：厚鋼電線管撤去 G36

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	8.500	27,130.00	230,605		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	230,605.00	95		
合 計	作業能力：100.00m			2,307.00	230,700		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外

番号：6

名称：低圧電力用ケーブル撤去(1) CE2sq-3C(管内配線)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.750	27,130.00	74,607		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	74,607.00	3		
合 計	作業能力：100.00m			746.00	74,610		

番号：7

名称：低圧電力用ケーブル撤去(2) CE5.5sq-2C(管内配線)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.750	27,130.00	74,607		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	74,607.00	3		
合 計	作業能力：100.00m			746.00	74,610		

番号：8

名称：低圧電力用ケーブル撤去(3) CV5.5sq-3C(管内配線)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.750	27,130.00	74,607		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	74,607.00	3		
合 計	作業能力：100.00m			746.00	74,610		

番号：9

名称：制御用ケーブル撤去 CEE1.25sq-12C(管内配線)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	2.750	27,130.00	74,607		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	74,607.00	3		
合 計	作業能力：100.00m			746.00	74,610		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外

番号：10

名称：LANケーブル撤去 Cat-5e(管内配線)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電気		人	1.150	27,130.00	31,199		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	31,199.00	1		
合 計	作業能力：100.00m			312.00	31,200		

番号：11

名称：同軸ケーブル撤去 5C-2V

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電気通信技術員		人	0.100	26,100.00	2,610		
電気		人	0.250	27,130.00	6,782		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	9,392.00	0		
合 計	作業能力：10.00m			939.00	9,392		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外

番号：12
名称：除草

900m²当り (900m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	2.000	33,560.00	67,120		
運転手(特殊)		人	4.000	32,640.00	130,560		
運転手(一般)		人	2.000	26,830.00	53,660		
特殊作業員		人	8.000	28,360.00	226,880		
普通作業員		人	1.000	23,560.00	23,560		
バックホ(クレーン) [標準・クレーン機能付]	排ガス型(3次) 山積0.28m ³ 1.7t吊	日	2.000	22,230.00	44,460		
ダンプトラック(オフロード・ディーゼル)	2t積級	日	2.000	10,849.00	21,698		
草刈機[肩掛式]	カッタ径255mm	日	4.500	1,050.00	4,725		
不整地運搬車 [クレーン型クレーン装置付]	1.7t積 1t吊	日	2.000	6,902.00	13,804		
合 計	作業能力：900.00m ²			651.00	586,467		

番号：13
名称：床掘

5.08m³当り (5.08m³)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	33,560.00	33,560		
運転手(特殊)		人	1.500	32,640.00	48,960		
普通作業員		人	1.000	23,560.00	23,560		
バックホ(クレーン) [標準・クレーン機能付]	排ガス型(2次) 山積0.28m ³ 1.7t吊	日	1.000	17,615.00	17,615		
不整地運搬車 [クレーン型クレーン装置付]	1.7t積 1t吊	日	1.000	6,902.00	6,902		
合 計	作業能力：5.08m ³			25,708.00	130,597		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外

番号：14

名称：フェンス撤去

8m当り (8m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	33,560.00	33,560		
運転手(特殊)		人	1.500	32,640.00	48,960		
普通作業員		人	1.000	23,560.00	23,560		
バックホウ(クローラ) [超小旋回・クレーン機能付]	山積0.28/平積0.2m3吊能力1.7t 排ガス対策型(3次)	日	1.000	7,470.00	7,470		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型(第1次) 17/20kVA	日	1.000	4,640.00	4,640		
コンクリートカッタ [手動式・湿式]	切削深5cm級 ブレード径φ20cm	日	1.000	29,004.00	29,004		
クローラクレーン	油圧圧縮ジブ型・4脚式ミニクレーン	日	1.000	29,505.00	29,505		
不整地運搬車 [クローラ型クレーン装置付]	1.7t積 1t吊	日	1.000	6,902.00	6,902		
合 計	作業能力：8.00m			22,950.00	183,601		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外

番号：15
 名称：架台撤去

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.670	33,560.00	22,485		
運転手(特殊)		人	1.670	32,640.00	54,508		
特殊作業員		人	0.670	28,360.00	19,001		
普通作業員		人	0.670	23,560.00	15,785		
とび工		人	0.670	29,170.00	19,543		
バックホウ(クローラ)[超小旋回・クレーン機能付]	山積0.28/平積0.2m3吊能力1.7t 排ガス対策型(3次)	日	0.670	7,470.00	5,004		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	排ガス対策型(第1次) 17/20kVA	日	0.670	4,640.00	3,108		
コンクリートカッタ[手動式・湿式]	切削深5cm級 ブレード径φ20cm	日	0.670	29,004.00	19,432		
クローラクレーン	油圧圧縮ジブ型・4脚式ミニクレーン	日	1.000	29,505.00	29,505		
クレーン付トラック	ベーストラック2t積 2t吊	日	0.330	11,770.00	3,884		
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日	0.300	16,502.00	4,950		
不整地運搬車[加圧型クレーン装置付]	1.7t積 1t吊	日	1.000	6,902.00	6,902		
合 計	作業能力：1.00式			204,107.00	204,107		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外

番号：16

名称：カメラポール撤去

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.670	33,560.00	22,485		
運転手(特殊)		人	1.670	32,640.00	54,508		
特殊作業員		人	0.670	28,360.00	19,001		
普通作業員		人	0.670	23,560.00	15,785		
とび工		人	0.670	29,170.00	19,543		
バックホウ(クローラ) [超小旋回・クレーン機能付]	山積0.28/平積0.2m3吊能力1.7t 排ガス対策型(3次)	日	0.670	7,470.00	5,004		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型(第1次) 17/20kVA	日	0.670	4,640.00	3,108		
コンクリートカッタ [手動式・湿式]	切削深5cm級 ブレード径φ20cm	日	0.670	29,004.00	19,432		
クローラクレーン	油圧圧縮ジブ型・4脚式ミニクレーン	日	1.000	29,505.00	29,505		
クレーン付トラック	ベーストラック2t積 2t吊	日	0.330	11,770.00	3,884		
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日	0.330	16,502.00	5,445		
不整地運搬車 [クローラ型クレーン装置付]	1.7t積 1t吊	日	1.000	6,902.00	6,902		
合 計	作業能力：1.00本			204,602.00	204,602		

番号：17

名称：コンクリート基礎撤去

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1.000	17,361.00	17,361		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	17,361.00	9		
合 計	作業能力：1.00m3			17,370.00	17,370		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外

番号：18

名称：埋戻し(1) 床掘土

5.08m³当り (5.08m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	33,560.00	33,560		
運転手(特殊)		人	1.500	32,640.00	48,960		
運転手(一般)		人	0.500	26,830.00	13,415		
普通作業員		人	1.000	23,560.00	23,560		
バックホ(加-ラ) [標準・クレーン機能付]	排ガス型(2次) 山積0.28m ³ 1.7t吊	日	1.000	17,615.00	17,615		
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.000	533.00	533		
不整地運搬車 [加-ラ型クレーン装置付]	1.7t積 1t吊	日	1.000	6,902.00	6,902		
合 計	作業能力：5.08m ³			28,453.00	144,545		

番号：19

名称：埋戻し(2) 購入土

4.55m³当り (4.55m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	33,560.00	33,560		
運転手(特殊)		人	2.000	32,640.00	65,280		
運転手(一般)		人	1.000	26,830.00	26,830		
普通作業員		人	2.000	23,560.00	47,120		
バックホ(加-ラ) [標準・クレーン機能付]	排ガス型(2次) 山積0.28m ³ 1.7t吊	日	1.000	17,615.00	17,615		
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.000	533.00	533		
ダンプトラック [オノード・ディーゼル]	2t積級	日	1.000	10,849.00	10,849		
不整地運搬車 [加-ラ型クレーン装置付]	1.7t積 1t吊	日	1.000	6,902.00	6,902		
合 計	作業能力：4.55m ³			45,865.00	208,689		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外

番号：20

名称：埋戻し土運搬 材料費込

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費	埋戻し土 (材料費込)	式	1.000	159,000.00	159,000		
合 計	作業能力：1.00式			159,000.00	159,000		

番号：21

名称：現場発生品積込荷卸 (1) 移設機器

0.77t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊)		人	1.500	32,640.00	48,960		
普通作業員		人	0.500	23,560.00	11,780		
バックホ (加-ラ) [標準・クレーン機能付]	排ガス型 (2次) 山積0.28m3 1.7t吊	日	1.000	17,615.00	17,615		
クレーン付トラック	ベストラック2t積 2.9t吊	日	1.000	13,290.00	13,290		
合 計	作業能力：0.77t			119,019.00	91,645		

番号：22

名称：現場発生品運搬 (1) 移設機器：小袖海岸-久慈港出張所

0.77t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊)		人	1.500	32,640.00	48,960		
普通作業員		人	0.500	23,560.00	11,780		
クレーン付トラック	ベストラック2t積 2.9t吊	日	1.000	13,290.00	13,290		
合 計	作業能力：0.77t			96,142.00	74,030		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外

番号：23

名称：現場発生品積込荷卸(2) 廃棄機器

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品積込荷卸(2)	廃棄機器	t	1.000	10,200	10,200		
合 計	作業能力：1.00t			10,200	10,200		

番号：24

名称：工事発生品運搬(2) 廃棄機器（金属くず）：小袖海岸一処分場

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事発生品運搬(2)	廃棄機器（金属くず）：小袖海岸一処分場	t	1.000	14,690	14,690		
合 計	作業能力：1.00t			14,690	14,690		

番号：25

名称：工事発生品積込積卸(3) コンクリート殻

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事発生品積込積卸(3)	コンクリート殻	m3	1.000	1,249	1,249		
合 計	作業能力：1.00m3			1,249	1,249		

番号：26

名称：工事発生品運搬(3) コンクリート殻：小袖海岸一処分場

1m.3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事発生品運搬(3)	コンクリート殻：小袖海岸一処分場	m3	1.000	3,266	3,266		
合 計	作業能力：1.00m3			3,266	3,266		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外

番号：27

名称：工事発生品運搬(4) アスファルト殻：久慈港出張所一処分場

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事発生品運搬(4)	アスファルト殻：久慈港出張所一処分場	m ³	1.000	2,500	2,500		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,500	2,500		

番号：28

名称：処分費(1) 金属くず

1t当り(1t)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	金属くず	t	1.000	10,000.00	10,000		
合 計	作業能力：1.00t			10,000.00	10,000		

番号：29

名称：処分費(2) Co殻(有筋)

1t当り(1t)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	Co殻(有筋)	t	1.000	2,000.00	2,000		
合 計	作業能力：1.00t			2,000.00	2,000		

番号：30

名称：処分費(3) 木くず

1t当り(1t)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	木くず	t	1.000	8,000.00	8,000		
合 計	作業能力：1.00t			8,000.00	8,000		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外

番号：31

名称：処分費(4) As殻

1t当り(1t)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	As殻	t	1.000	1,500.00	1,500		
合 計	作業能力：1.00 t			1,500.00	1,500		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外

番号：32

名称：架台材料(1) 上段ステージ

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械構造用炭素鋼鋼管	STKM13A φ34.0×6.0	t	0.211	593,000.00	125,123		
鋼管	STKM φ48.6×6.0	t	0.011	626,000.00	6,886		
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	t	0.274	120,000.00	32,880		
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	t	0.031	149,000.00	4,619		
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×9	t	0.110	118,000.00	12,980		
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	t	0.031	118,000.00	3,658		
鋼板(厚板)	SS400 PL9	t	0.107	194,000.00	20,758		
鋼板(厚板)	SS400 PL6	t	0.001	194,000.00	194		
丸鋼	SS400 RB19	t	0.072	177,000.00	12,744		
平鋼	SS400 FB50×6	t	0.009	157,000.00	1,413		
鋼材(エキスバンドメタル)	SS400 XG22	t	0.081	217,000.00	17,577		
摩擦接合用高力ボルト	M16×50 (F8T)	組	16.000	131.00	2,096		
六角ボルト	M16×50	組	62.000	43.20	2,678		
六角ボルト	M16×80	組	32.000	61.40	1,964		
六角ボルト	M12×50	組	8.000	25.40	203		
チェーン	SUS304 ステンレスチェーン	m	1.300	10,000.00	13,000		
チェーン留具	SUS304 10mm ネジ止めジョイント	個	2.000	1,000.00	2,000		
ステンレスフック	SUS304 ライトフック	個	2.000	6,480.00	12,960		
諸雑費(率+まるめ)		%	13.000	141,724.00	18,367		
合 計	作業能力：1.00式			292,100.00	292,100		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外

番号：33

名称：架台材料(2) 下段ステージ

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械構造用炭素鋼鋼管	STKM13A φ34.0×6.0	t	0.211	593,000.00	125,123		
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	t	0.261	120,000.00	31,320		
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	t	0.016	149,000.00	2,384		
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×9	t	0.106	118,000.00	12,508		
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	t	0.031	118,000.00	3,658		
鋼板(厚板)	SS400 PL9	t	0.129	194,000.00	25,026		
丸鋼	SS400 RB19	t	0.072	177,000.00	12,744		
平鋼	SS400 FB50×6	t	0.009	157,000.00	1,413		
鋼材(エキスバンドメタル)	SS400 XG22	t	0.092	217,000.00	19,964		
摩擦接合用高力ボルト	M16×50 (F8T)	組	16.000	131.00	2,096		
六角ボルト	M16×50	組	58.000	43.20	2,505		
六角ボルト	M16×80	組	32.000	61.40	1,964		
六角ボルト	M12×50	組	4.000	25.40	101		
チェーン	SUS304 ステンレスチェーン	m	1.300	10,000.00	13,000		
チェーン留具	SUS304 10mm ネジ止めジョイント	個	2.000	1,000.00	2,000		
ステンレスフック	SUS304 ライトフック	個	2.000	6,480.00	12,960		
諸雑費(率+まるめ)		%	13.000	143,643.00	18,634		
合 計	作業能力：1.00式			287,400.00	287,400		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外

番号：34

名称：架台材料(3) 昇降設備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	t	0.138	118,000.00	16,284		
鉄筋(異形)	S0345 D22	t	0.040	108,200.00	4,328		
平鋼	SS400 FB65×6	t	0.017	160,000.00	2,720		
自在バンド	4BD-HE-23	個	6.000	4,120.00	24,720		
墜落防止装置	常設用 レール	m	11.700	4,690.00	54,873		
墜落防止装置	常設用 下部ストッパー	個	1.000	4,740.00	4,740		
墜落防止装置	常設用 上部ストッパー	個	1.000	4,740.00	4,740		
墜落防止装置	常設用 ジョイント	個	5.000	4,080.00	20,400		
墜落防止装置	常設用 取付金具	個	9.000	5,320.00	47,880		
墜落防止装置	常設用 安全器	個	1.000	54,100.00	54,100		
墜落防止装置	常設用 安全帯	式	1.000	16,100.00	16,100		
諸雑費(率+まるめ)		%	13.000	234,785.00	30,515		
合 計	作業能力：1.00式			281,400.00	281,400		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外

番号：35

名称：架台材料(4) カメラ取付架台

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
等辺山形鋼	SS400 75×75×6	t	0.011	118,000.00	1,298		
等辺山形鋼	SS400 50×50×6	t	0.007	118,000.00	826		
鋼板(厚板)	SS400 PL6	t	0.008	194,000.00	1,552		
六角ボルト	M12×50	組	4.000	25.40	101		
六角ボルト	M20×300	組	4.000	306.00	1,224		
諸雑費(率+まるめ)		%	13.000	5,001.00	650		
合 計	作業能力：1.00式			5,651.00	5,651		

番号：36

名称：架台製作(1) 上段ステージ

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械設備製作工		人	10.060	31,200.00	313,872		
合 計	作業能力：1.00基			313,872.00	313,872		

番号：37

名称：架台製作(2) 下段ステージ

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械設備製作工		人	9.990	31,200.00	311,688		
合 計	作業能力：1.00基			311,688.00	311,688		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外

番号：38

名称：架台製作(3) 昇降設備

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械設備製作工		人	4.000	31,200.00	124,800		
合 計	作業能力：1.00基			124,800.00	124,800		

番号：39

名称：架台製作(4) カメラ取付架台

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械設備製作工		人	1.350	31,200.00	42,120		
合 計	作業能力：1.00基			42,120.00	42,120		

番号：40

名称：架台荷卸

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	33,560.00	33,560		
普通作業員		人	2.000	23,560.00	47,120		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.000	52,400.00	52,400		
合 計	作業能力：1.00式			133,080.00	133,080		

番号：41

名称：架台運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費	架台	式	1.000	457,000.00	457,000		
合 計	作業能力：1.00式			457,000.00	457,000		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外

番号：42

名称：コンクリート柱製作

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポール	17-22-15	本	1.000	660,000.00	660,000		
合 計	作業能力：1.00本			660,000.00	660,000		

番号：43

名称：コンクリート柱荷卸

4本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	33,560.00	33,560		
特殊作業員		人	1.500	28,360.00	42,540		
運転手（一般）		人	0.500	26,830.00	13,415		
普通作業員		人	5.500	23,560.00	129,580		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.000	52,400.00	52,400		
クレーン付トラック	ベーストラック4t積 2.9t吊	日	0.500	17,801.00	8,900		
合 計	作業能力：4.00本			70,098.00	280,395		

番号：44

名称：コンクリート柱運搬 工場-久慈港出張所

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費	コンクリート柱	式	1.000	612,000.00	612,000		
合 計	作業能力：1.00式			612,000.00	612,000		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外

番号：45

名称：溶融亜鉛めっき

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶融亜鉛めっき	HDZT77 鉄骨溶接体	t	2.086	101,000.00	210,686		
合 計	作業能力：1.00式			210,686.00	210,686		

番号：46

名称：塗装前処理

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エッチングプライマー	原板プラスト	m ²	100.000	340.00	34,000		
橋りょう塗装工		人	2.300	39,170.00	90,091		
諸雑費（率+まるめ）		%	3.000	90,091.00	2,609		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,267.00	126,700		

番号：47

名称：工場塗装(1) 下塗

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗料	下塗り	kg	54.000	1,500.00	81,000		
エポキシ樹脂塗料用シンナー		L	6.353	640.00	4,065		
橋りょう塗装工		人	1.400	39,170.00	54,838		
諸雑費（率+まるめ）		%	10.000	85,065.00	8,497		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,484.00	148,400		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外

番号：48

名称：工場塗装(2) 中塗

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 白	kg	17.000	1,600.00	27,200		
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L	2.000	635.00	1,270		
橋りょう塗装工		人	1.400	39,170.00	54,838		
諸雑費(率+まるめ)		%	10.000	28,470.00	2,842		
合 計	作業能力：100.00m ²			861.00	86,150		

番号：49

名称：工場塗装(3) 上塗

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 白	kg	14.000	5,540.00	77,560		
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L	1.647	732.00	1,205		
橋りょう塗装工		人	1.400	39,170.00	54,838		
諸雑費(率+まるめ)		%	10.000	78,765.00	7,797		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,414.00	141,400		

番号：50

名称：舗装版切断

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断		m	1.000	715.7	715.7		
合 計	作業能力：1.00m			715.7	715.7		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外

番号：51

名称：アスファルト舗装版破碎・積み込み

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版破碎・積み込み		m ³	1.000	4,951	4,951		
合 計	作業能力：1.00m ³			4,951	4,951		

番号：52

名称：コンクリート柱建柱

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下柱設置工	φ450×8000ストレート	本	1.000	256,000.00	256,000		
上柱設置工	φ340×φ220×9000テーバー	本	1.000	188,000.00	188,000		
合 計	作業能力：1.00本			444,000.00	444,000		

番号：53

名称：舗装復旧

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装復旧		m ²	1.000	3,206	3,206		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,206	3,206		

番号：54

名称：架台等設置(1) 上段ステージ

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄骨工		人	21.000	28,660.00	601,860		
とび工		人	15.000	29,170.00	437,550		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	2.000	52,400.00	104,800		
合 計	作業能力：1.00基			1,144,210.00	1,144,210		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外

番号：55

名称：架台等設置(2) 下段ステージ

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄骨工		人	21.000	28,660.00	601,860		
とび工		人	15.000	29,170.00	437,550		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	2.000	52,400.00	104,800		
合 計	作業能力：1.00基			1,144,210.00	1,144,210		

番号：56

名称：架台等設置(3) 昇降設備

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄骨工		人	5.000	28,660.00	143,300		
とび工		人	2.500	29,170.00	72,925		
合 計	作業能力：1.00基			216,225.00	216,225		

番号：57

名称：架台等設置(4) カメラ取付架台

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄骨工		人	3.000	28,660.00	85,980		
とび工		人	2.500	29,170.00	72,925		
合 計	作業能力：1.00基			158,905.00	158,905		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外

番号：58

名称：足場工

100掛m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.600	33,560.00	53,696		
とび工		人	7.000	29,170.00	204,190		
普通作業員		人	1.300	23,560.00	30,628		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.400	52,400.00	73,360		
諸雑費 (率+まるめ)		%	34.000	361,874.00	123,026		
合 計	作業能力：100.00掛m ²			4,849.00	484,900		

番号：59

名称：機械経費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電気溶接機 [交流7-ク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流200A	日	2.000	208.00	416		
諸雑費 (率+まるめ)		%	2.000	416.00	8		
合 計	作業能力：1.00式			424.00	424		

単価表

久慈港みなとカメラ撤去外

単価表番号：1

単価表名称：バックホウ(クローラ)【標準・クレーン機能付】 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	34.220	139.00	4,756		
バックホウ(クローラ)【標準・クレーン機能付】	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	時間	5.800	699.00	4,054		運転時間
バックホウ(クローラ)【標準・クレーン機能付】	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	日	1.500	5,870.00	8,805		供用日
合 計					17,615		

単価表番号：2

単価表名称：クローラクレーン 油圧圧縮ジブ型・4脚式ミニクレーン

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	3.640	139.00	505		
クローラクレーン	油圧圧縮ジブ型・4脚式ミニクレーン	日	1.000	29,000.00	29,000		
合 計					29,505		

単価表番号：3

単価表名称：クレーン付トラック ベーストラック2t積 2t吊

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	23.000	139.00	3,197		
トラック【クレーン装置付】	2t積 2t吊	日	5.800	403.00	2,337		運転日
トラック【クレーン装置付】	2t積 2t吊	日	1.230	5,070.00	6,236		供用日
合 計					11,770		

単価表

久慈港みなとカメラ撤去外

単価表番号：4

単価表名称：高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	18.000	139.00	2,502		
高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日	1.400	10,000.00	14,000		
合 計					16,502		

単価表番号：5

単価表名称：不整地運搬車 [クローラ型クレーン装置付] 1.7t積 1t吊

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	5.270	139.00	732		
不整地運搬車 [クローラ型クレーン装置付]	積載1.7t積1t吊	日	1.000	6,170.00	6,170		
合 計					6,902		

単価表番号：6

単価表名称：バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付] 排ガス型（3次）山積0.28m3 1.7t吊

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	34.220	139.00	4,756		
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.28/平積0.2m3吊 排ガス対策型（3次）	時間	5.800	749.00	4,344		運転時間
バックホウ（クローラ）[標準]	山積0.28/平積0.2m3吊 排ガス対策型（3次）	日	1.500	6,300.00	9,450		供用日
バックホウ用アタッチメント	[掴み装置] 開口幅1700~2000爪幅400~750mm	時間	5.800	200.00	1,160		運転時間
バックホウ用アタッチメント	[掴み装置] 開口幅1700~2000爪幅400~750mm	日	1.500	1,680.00	2,520		供用日
合 計					22,230		

単価表

久慈港みなとカメラ撤去外

単価表番号：7

単価表名称：ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	20.650	139.00	2,870		
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】	2t積級	時間	5.900	380.00	2,242		運転時間
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】	2t積級	日	1.290	4,150.00	5,353		供用日
タイヤ損耗費	2～3t積級 普通 供用日	供用日	1.290	298.00	384		
合 計					10,849		

単価表番号：8

単価表名称：草刈機【肩掛式】 カッタ径255mm

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	レギュラー	L	5.200	149.00	774		
草刈機【肩掛式】	カッタ径255mm	日	1.000	276.00	276		運転日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,050.00	0		
合 計					1,050		

単価表番号：9

単価表名称：バックホウ（クローラ）【超小旋回・クレーン機能付】 山積0.28/平積0.2m3吊能力1.7t 排ガス対策型（3次）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊 排ガス対策型（3次）	日	1.000	7,470.00	7,470		
合 計					7,470		

単価表

久慈港みなとカメラ撤去外

単価表番号：10

単価表名称：発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】 排出ガス対策型(第1次) 17/20kVA

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	13.800	139.00	1,918		
発動発電機【ディーゼルエンジン駆動】	排出ガス対策型(第1次) 17/20kVA	日	1.650	1,650.00	2,722		
合 計					4,640		

単価表番号：11

単価表名称：コンクリートカッタ【手動式・湿式】 切削深5cm級 ブレード径φ20cm

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	レギュラー	L	1.000	149.00	149		
特殊作業員		人	1.000	28,360.00	28,360		
コンクリートカッタ【手動式・湿式】	切削深5cm級 ブレード径φ20cm	時間	1.000	203.00	203		運転時間
コンクリートカッタ【手動式・湿式】	切削深5cm級 ブレード径φ20cm	日	1.670	175.00	292		供用日
合 計					29,004		

単価表番号：12

単価表名称：クレーン付トラック ベーストラック2t積 2.9t吊

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	22.620	139.00	3,144		
トラック【クレーン装置付】	2t積 2.9t吊	時間	5.800	477.00	2,766		運転時間
トラック【クレーン装置付】	2t積 2.9t吊	日	1.230	6,000.00	7,380		供用日
合 計					13,290		

単価表

久慈港みなとカメラ撤去外

単価表番号：13

単価表名称：クレーン付トラック ベーストラック4t積 2.9t吊

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	31.000	139.00	4,309		
トラック【クレーン装置付】	4t積 2.9t吊	日	5.800	634.00	3,677		運転日
トラック【クレーン装置付】	4t積 2.9t吊	日	1.230	7,980.00	9,815		供用日
合 計					17,801		

単価表番号：14

単価表名称：電気溶接機【交流アーク式（手動）】 電撃防止器内蔵型 定格電流200A

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電気溶接機【交流アーク式（手動）】	電撃防止器内蔵型 定格電流200A	日	1.000	72.00	72		運転日
電気溶接機【交流アーク式（手動）】	電撃防止器内蔵型 定格電流200A	日	1.800	76.00	136		供用日
合 計					208		