

合併積算内訳表

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(二次変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					101,740,798	
					101,570,318	-170,480
防波堤					101,740,798	
					101,570,318	-170,480
被覆・根固工					79,810,158	
被覆石工					56,333,910	
被覆石	800~1,000kg/個程度	m ³	1,233.00	17,710	21,836,430	
被覆均し	±30cm	m ²	852.00	40,490	34,497,480	
被覆ブロック工					23,476,248	
被覆ブロック据付	エックスブロック	個	171.00	137,288	23,476,248	
消波工					21,930,640	
					21,760,160	-170,480
消波ブロック工					21,930,640	
					21,760,160	-170,480
消波ブロック据付	シーロック80tB型	個	40.00	548,266	21,930,640	
					544,004	21,760,160
						-170,480
共通仮設費(積上)					19,227,703	
					19,764,009	536,306
共通仮設費					19,227,703	
					19,764,009	536,306
運搬費					8,575,996	
建設機械器具等運搬	クローラクレーン				8,575,996	
1-12 分解組立運搬	クローラクレーン200t吊	台	2.00	4,287,998	8,575,996	

上段：原金額 下段：変更金額

合併積算内訳表

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(二次変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安全費					7,592,704	
安全対策	安全監視船	式	1.00	7,592,704	7,592,704	
技術管理費					3,059,003	
					3,269,623	210,620
技術管理(1)	諸経費動向調査	式	1.00	115,234	115,234	
技術管理(2)	施工実態調査	式	1.00	149,325	149,325	
技術管理(3)	BIM/CIM活用工事に要する費用	式	1.00	2,794,444	2,794,444	
技術管理(4)	遠隔臨場	式	0.00	0	0	
		式	1.00	210,620	210,620	210,620
営繕費					0	
					325,686	325,686
営繕	快適トイレ	式	0.00	0	0	
		式	1.00	325,686	325,686	325,686

上段：原金額 下段：変更金額

合併積算総括表

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(二次変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					101,740,798 101,570,318	-170,480
間接工事費	32,707,389 + 35,747,393 33,221,107 + 35,783,402				68,454,782 69,004,509	549,727
共通仮設	19,227,703 + 12,844,626 + 635,060 19,764,009 + 12,823,103 + 633,995				32,707,389 33,221,107	513,718
共通仮設費(積上)					19,227,703 19,764,009	536,306
共通仮設費(率)					12,844,626 12,823,103	-21,523
現場環境改善費	$101,570,318 \times (12,844,626 \div 101,740,798) \times (12.66\% \div 12.66\%)$				635,060	
現場管理費	$101,570,318 \times (635,060 \div 101,740,798) \times (0.63\% \div 0.63\%)$				633,995	-1,065
工事原価	131,786,361 + (35,747,393 + 131,653,743) × (27.02% ÷ 27.02%)				35,747,393 35,783,402	36,009
一般管理費等	101,740,798 + 32,707,389 + 35,747,393 101,570,318 + 33,221,107 + 35,783,402				170,195,580 170,574,827	379,247
みなとカメラ撤去外	$167,569,763 \times (26,783,289 \div 167,401,136) \times (15.98\% \div 15.98\%)$			- 5,998	26,783,289 26,804,270	20,981
工事価格	170,195,580 + 26,783,289 + 27,032,167 170,574,827 + 26,804,270 + 26,820,903				27,032,167 26,820,903	-211,264
測量業務価格					8,488,964 8,480,000	-8,964
合計価格	224,011,036 + 8,488,964 224,200,000 + 8,480,000				224,011,036 224,200,000	188,964
消費税等相当額	232,500,000 × 10.00% 232,680,000 × 10.00%				23,250,000 23,268,000	18,000
請負工事費	232,500,000 + 23,250,000 232,680,000 + 23,268,000				255,750,000 255,948,000	198,000

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(二次変更)

番号：1-1

名称：被覆石投入 水深10~20m未満

1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
割栗石(被覆用)	800~1000kg/個程度 比重2.5以上	m ³	1,300.00	13,650.00	17,745,000		
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.53	542,767.00	830,433	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	18,575,433.00	92,877		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			18,668.00	18,668,310		

番号：1-2

名称：被覆均し(水中) ±30cm 水深15~20m未満

1日当り (17.3m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	734,690.00	734,690	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	734,690.00	3,673		
合 計	作業能力：17.30m ²			42,679.00	738,363		

番号：1-3

名称：ブロック運搬仮置(陸上連携方式)(1) エックス7 ロック4t型(4.266t/個) 陸上~陸上

1日当り (124個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	46,400.00	46,400	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	46,400.00	46,400	8H	
トラック	11t積	日	4.00	52,065.00	208,260	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	29,170.00	58,340		
普通作業員		人	4.00	23,560.00	94,240		
雑材料	全体の%	%	0.50	453,640.00	2,268		
合 計	作業能力：124.00個			3,676.00	455,908		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(二次変更)

番号：1-4

名称：ブロック運搬仮置(陸上連携方式) (2) エクスプローラ6t型(6.025t/個) 陸上～陸上

1日当り(93個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.00	65,600.00	65,600	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.00	65,600.00	65,600	8H	
トラック	11t積	日	4.00	52,065.00	208,260	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	29,170.00	58,340		
普通作業員		人	4.00	23,560.00	94,240		
雑材料	全体の%	%	0.50	492,040.00	2,460		
合 計	作業能力：93.00個			5,317.00	494,500		

番号：1-5

名称：ブロック運搬仮置(陸上連携方式) (3) エクスプローラ8t型(8.211t/個) 陸上～陸上

1日当り(88個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	80,400.00	80,400	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	80,400.00	80,400	8H	
トレーラ	25t積	日	3.00	88,731.00	266,193	6.30H / 8H	
とび工		人	2.00	29,170.00	58,340		
普通作業員		人	4.00	23,560.00	94,240		
雑材料	全体の%	%	0.50	579,573.00	2,897		
合 計	作業能力：88.00個			6,618.00	582,470		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(二次変更)

番号：1-6

名称：ブロック運搬据付(海上一連方式)(1) エックスブロック4t型(4.266t/個) 陸上～水中

1日当り(35個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	1,221,223.00	1,221,223	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	506,225.00	506,225	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	734,690.00	587,752	8H	
とび工		人	1.00	29,170.00	29,170		
普通作業員		人	3.00	23,560.00	70,680		
施工管理システム		日	1.00	1,462,000.00	1,462,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,877,050.00	19,385		
合 計	作業能力：35.00個			111,326.00	3,896,435		

番号：1-7

名称：ブロック運搬据付(海上一連方式)(2) エックスブロック6t型(6.025t/個) 陸上～水中

1日当り(28個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 120t吊	日	1.00	2,170,471.00	2,170,471	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	582,587.00	582,587	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	734,690.00	587,752	8H	
とび工		人	1.00	29,170.00	29,170		
普通作業員		人	3.00	23,560.00	70,680		
施工管理システム		日	1.00	1,462,000.00	1,462,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	4,902,660.00	24,513		
合 計	作業能力：28.00個			175,970.00	4,927,173		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(二次変更)

番号：1-8

名称：ブロック運搬据付(海上一連方式) (3) エックスブロック8t型(8.211t/個) 陸上～水中

1日当り(26個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	2,469,491.00	2,469,491	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	582,587.00	582,587	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	734,690.00	587,752	8H	
とび工		人	1.00	29,170.00	29,170		
普通作業員		人	3.00	23,560.00	70,680		
施工管理システム		日	1.00	1,462,000.00	1,462,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,201,680.00	26,008		
合 計	作業能力：26.00個			201,064.00	5,227,688		

番号：1-9

名称：ブロック運搬仮置(陸上連携方式) シブロック80tB型(79.99t/個) 陸上-陸上

1日当り(53個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	164,279.00	164,279	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	164,279.00	164,279	8H	
セミトレーラ	85t積	日	3.00	234,000.00	702,000	8H	
とび工		人	2.00	29,170.00	58,340		
普通作業員		人	4.00	23,560.00	94,240		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,183,138.00	5,915		
合 計	作業能力：53.00個			22,434.00	1,189,053		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(二次変更)

番号：1-10

名称：ブロック運搬据付(海上一連方式)(1) シ-ロック80tB型(79.99t/個) 陸上-水中

1日当り(14個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 300t吊	日	1.00	4,662,379.00	4,662,379	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	1.00	966,694.00	966,694	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.80	542,767.00	434,213	8H	
とび工		人	1.00	29,170.00	29,170		
普通作業員		人	3.00	23,560.00	70,680		
施工管理システム		日	1.00	1,462,000.00	1,462,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	7,625,136.00	38,125		
合 計	作業能力：14.00個			547,375.00	7,663,261		

番号：1-11

名称：ブロック運搬据付(海上一連方式)(2) シ-ロック80tB型(79.99t/個) 陸上-水上

1日当り(14個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 300t吊	日	1.00	4,662,379.00	4,662,379	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	1.00	966,694.00	966,694	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	29,170.00	58,340		
普通作業員		人	4.00	23,560.00	94,240		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,781,653.00	28,908		
合 計	作業能力：14.00個			415,040.00	5,810,561		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(二次変更)

番号：1-12

名称：分解組立運搬 クローラクレーン200t吊

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	5.70	90,000.00	513,000	8H	
特殊作業員		人	20.50	28,360.00	581,380		
運搬費等率	特定項目の%	%	313.00	1,094,380.00	3,425,409		
合 計	作業能力：1.00台			4,519,789.00	4,519,789		

番号：1-13

名称：安全監視船 就業8H

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	32.80	239,858.00	7,867,342	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	7,867,342.00	39,336		
合 計	作業能力：1.00式			7,906,678.00	7,906,678		

番号：1-14

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		工事	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

番号：1-15

名称：施工実態調査 モニタリング調査、詳細調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
詳細調査	ブロック据付工	件	1.00	107,200.00	107,200		
モニタリング調査		工種	1.00	48,300.00	48,300		
合 計	作業能力：1.00式			155,500.00	155,500		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(二次変更)

番号：1-16

名称：BIM/CIM費用

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技術管理費		式	1.00	2,910,000.00	2,910,000		
合 計	作業能力：1.00式			2,910,000.00	2,910,000		

番号：1-17

名称：遠隔臨場

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
遠隔臨場		式	1.00	210,620.00	210,620		
合 計	作業能力：1.00式			210,620.00	210,620		

番号：1-18

名称：快適トイレ

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
快適トイレ		式	1.00	341,000.00	341,000		
合 計	作業能力：1.00式			341,000.00	341,000		

番号：2-1

名称：測量準備 水中部及び気中部

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量準備		式	1.00	133,900.00	133,900		
合 計	作業能力：1.00式			133,900.00	133,900		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(二次変更)

番号：2-2

名称：機材運搬(1)(2往復当り) 水中部測量用

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	28,700.00	57,400		
トラック	2t積	日	1.00	33,298.00	33,298	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	90,698.00	906		
合 計	作業能力：1.00式			91,604.00	91,604		

番号：2-3

名称：機材運搬(2)(2往復当り) 気中部測量用

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機材運搬		式	1.00	1,242,500.00	1,242,500		
合 計	作業能力：1.00式			1,242,500.00	1,242,500		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(二次変更)

番号：2-4

名称：艀装テスト(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,729.00	3,729	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.50	52,300.00	78,450		
測量技師補		人	1.50	41,100.00	61,650		
測量助手		人	1.00	34,900.00	34,900		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	52,622.00	52,622	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	657,591.00	6,575		
合 計	作業能力：1.00式			664,166.00	664,166		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(二次変更)

番号：2-5

名称：測深(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,729.00	3,729	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	122,576.00	122,576	8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.00	52,300.00	52,300		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	67,080.00	67,080		
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	885,800.00	885,800		
雑材料	全体の%	%	2.00	1,250,635.00	25,012		
合 計	作業能力：1.00式			1,275,647.00	1,275,647		

番号：2-6

名称：UAVによる空中撮影(グリーンレーザー測量)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
気中部測量	出来形管理資料作成含む	式	1.00	1,239,500.00	1,239,500		
合 計	作業能力：1.00式			1,239,500.00	1,239,500		

番号：2-7

名称：3次元設計データ作成(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
3次元データ作成		式	1.00	196,200.00	196,200		
合 計	作業能力：1.00式			196,200.00	196,200		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(二次変更)

番号：2-8

名称：業務成果品

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	96,000.00	96,000		
合 計	作業能力：1.00式			96,000.00	96,000		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(二次変更)

単価表番号：1-1

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3~5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	97.10	12,525		
潜水世話役		人	0.61	57,120.00	34,843	$\beta=3.05$	
潜水士		人	3.05	57,120.00	174,216	$\beta=3.05$	
潜水連絡員		人	3.05	37,430.00	114,161	$\beta=3.05$	
潜水送気員		人	3.05	37,640.00	114,802	$\beta=3.05$	
損料(潜水士船)	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料(潜水士船)	D 270PS型 3~5t吊	日	4.30	18,400.00	79,120	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					542,767		

単価表番号：1-2

単価表名称：潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3~5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	97.10	12,525		
潜水世話役		人	0.61	57,120.00	34,843	$\beta=3.05$	
潜水士		人	6.41	57,120.00	366,139	$\beta=3.05$	
潜水連絡員		人	3.05	37,430.00	114,161	$\beta=3.05$	
潜水送気員		人	3.05	37,640.00	114,802	$\beta=3.05$	
損料(潜水士船)	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料(潜水士船)	D 270PS型 3~5t吊	日	4.30	18,400.00	79,120	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					734,690		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(二次変更)

単価表番号：1-3

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料 (ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	25t吊	日	1.00	46,400.00	46,400		
合 計					46,400		

単価表番号：1-4

単価表名称：トラック 11t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	47.00	129.20	6,072		
運転手 (一般)		人	1.00	26,830.00	26,830		
損料 (トラック [普通型])	10~11t積	時間	4.70	1,120.00	5,264		運転時間
損料 (トラック [普通型])	10~11t積	日	1.13	12,300.00	13,899		供用日
合 計					52,065		

単価表番号：1-5

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)35t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料 (ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	35t吊	日	1.00	65,600.00	65,600		
合 計					65,600		

単価表番号：1-6

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)50t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料 (ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	50t吊	日	1.00	80,400.00	80,400		
合 計					80,400		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(二次変更)

単価表番号：1-7

単価表名称：トレーラ 25t積

1日当り 6.30H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	113.00	129.20	14,599		
運転手(特殊)		人	1.00	32,640.00	32,640		
損料(トレーラ[セミ])	25t積	時間	6.30	1,640.00	10,332		運転時間
損料(トレーラ[セミ])	25t積	日	1.90	16,400.00	31,160		供用日
合 計					88,731		

単価表番号：1-8

単価表名称：クレーン付台船 80t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	161.00	97.10	15,633		
船団長		人	3.05	33,660.00	102,663	$\beta=3.05$	
普通船員		人	15.25	26,830.00	409,157	$\beta=3.05$	
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン80t吊 台船700t積	日	1.00	32,000.00	32,000		運転日
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン80t吊 台船700t積	日	4.30	153,900.00	661,770	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					1,221,223		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(二次変更)

単価表番号：1-9

単価表名称：引船 鋼D 500PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	114.00	97.00	11,058		
高級船員		人	6.10	33,660.00	205,326	$\beta=3.05$	
普通船員		人	3.05	26,830.00	81,831	$\beta=3.05$	
損料(引船[鋼製])	D 500PS型	時間	2.00	4,460.00	8,920		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 500PS型	日	4.30	46,300.00	199,090	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					506,225		

単価表番号：1-10

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	404.00	97.00	39,188		
船団長		人	3.05	33,660.00	102,663	$\beta=3.05$	
高級船員		人	3.05	33,660.00	102,663	$\beta=3.05$	
普通船員		人	15.25	26,830.00	409,157	$\beta=3.05$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 120t吊	時間	6.00	37,800.00	226,800		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 120t吊	日	4.30	300,000.00	1,290,000	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					2,170,471		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(二次変更)

単価表番号：1-11

単価表名称：引船 鋼D 700PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	160.00	97.00	15,520		
高級船員		人	6.10	33,660.00	205,326	$\beta=3.05$	
普通船員		人	3.05	26,830.00	81,831	$\beta=3.05$	
損料 (引船[鋼製])	D 700PS型	時間	2.00	6,010.00	12,020		運転時間
損料 (引船[鋼製])	D 700PS型	日	4.30	62,300.00	267,890	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					582,587		

単価表番号：1-12

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	464.00	97.00	45,008		
船団長		人	3.05	33,660.00	102,663	$\beta=3.05$	
高級船員		人	3.05	33,660.00	102,663	$\beta=3.05$	
普通船員		人	15.25	26,830.00	409,157	$\beta=3.05$	
損料 (起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 150t吊	時間	6.00	45,100.00	270,600		運転時間
損料 (起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 150t吊	日	4.30	358,000.00	1,539,400	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					2,469,491		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(二次変更)

単価表番号：1-13

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 200t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	126.00	129.20	16,279		
賃料(クローラクレーン)	(油圧駆動式)200t吊	日	1.00	148,000.00	148,000		
合 計					164,279		

単価表番号：1-14

単価表名称：セミトレーラ 85t積

8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(セミトレーラ)	85t積	日	1.00	234,000.00	234,000		
合 計					234,000		

単価表番号：1-15

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 300t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	1,012.00	97.00	98,164		
船団長		人	3.05	33,660.00	102,663	$\beta=3.05$	
高級船員		人	3.05	33,660.00	102,663	$\beta=3.05$	
普通船員		人	18.30	26,830.00	490,989	$\beta=3.05$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 300t吊	時間	6.00	96,400.00	578,400		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 300t吊	日	4.30	765,000.00	3,289,500	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					4,662,379		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(二次変更)

単価表番号：1-16

単価表名称：引船 鋼D 1500PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	342.00	97.00	33,174		
高級船員		人	9.15	33,660.00	307,989	$\beta=3.05$	
普通船員		人	3.05	26,830.00	81,831	$\beta=3.05$	
損料(引船[鋼製])	D 1,500PS型	時間	2.00	11,700.00	23,400		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 1,500PS型	日	4.30	121,000.00	520,300	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					966,694		

単価表番号：1-17

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)60t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	60t吊	日	1.00	90,000.00	90,000		
合 計					90,000		

単価表番号：1-18

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	97.00	3,589		
高級船員		人	3.05	33,660.00	102,663	$\beta=3.05$	
普通船員		人	3.05	26,830.00	81,831	$\beta=3.05$	
損料(交通船[FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料(交通船[FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	4.30	9,850.00	42,355	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					239,858		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(二次変更)

単価表番号：2-1

単価表名称：トラック 2t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	18.00	129.20	2,325		
運転手（一般）		人	1.00	26,300.00	26,300		
損料（トラック[普通型]）	2t積	時間	4.70	273.00	1,283		運転時間
損料（トラック[普通型]）	2t積	日	1.13	3,000.00	3,390		供用日
合 計					33,298		

単価表番号：2-2

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	7.00	155.00	1,085		
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2.00	287.00	574		運転時間
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,740.00	2,070		供用日
合 計					3,729		

単価表番号：2-3

単価表名称：測量船 FRP D 70PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	44.00	97.00	4,268		
高級船員		人	1.20	33,000.00	39,600	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.00	3,210.00	3,210		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.65	3,360.00	5,544	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					52,622		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(二次変更)

単価表番号：2-4

単価表名称：測量船 FRP D 70PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	44.00	97.00	4,268		
高級船員		人	3.05	33,000.00	100,650	$\beta=3.05$	
損料(交通船[FRP製])	D 70PS型 3.0GT	日	1.00	3,210.00	3,210		運転日
損料(交通船[FRP製])	D 70PS型 3.0GT	日	4.30	3,360.00	14,448	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					122,576		

【その他一括計上】
みなとカメラ撤去外(二次変更)

積算内訳表

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					15,111,188	
					14,995,090	-116,098
みなとカメラ撤去外					15,111,188	
					14,995,090	-116,098
撤去工					2,961,010	
					2,989,224	28,214
機器撤去工					2,673,086	
					2,665,617	-7,469
機器撤去	既設(小袖海岸)				730,981	
1 みなとカメラ	カメラ本体、ハウジング、雲台含む	台	1.00	194,129	194,129	
2 屋外機側盤		面	1.00	179,855	179,855	
3 非常用発電機		台	1.00	182,568	182,568	
4 無線通信装置		架	1.00	174,429	174,429	
配管・配線撤去工					37,004	
5 厚鋼電線管撤去	G36	m	1.00	2,307	2,307	
6 低圧電力用ケーブル撤去(1)	OE2sq-3C(管内配線)	m	9.00	746	6,714	
7 低圧電力用ケーブル撤去(2)	CE5.5sq-2C(管内配線)	m	5.00	746	3,730	
8 低圧電力用ケーブル撤去(3)	CV5.5sq-3C(管内配線)	m	8.00	746	5,968	
9 制御用ケーブル撤去	CEE1.25sq-12C(管内配線)	m	9.00	746	6,714	
10 LANケーブル撤去	Cat-5e(管内配線)	m	10.00	312	3,120	

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
11 同軸ケーブル撤去	5C-2V	m	9.00	939	8,451	
既存設備撤去工					1,905,101	
					1,897,632	-7,469
12 除草		m ²	900.00	651	585,900	
13 床掘		m ³	5.08	25,708	130,596	
14 フェンス撤去		m	8.00	22,950	183,600	
15 架台撤去		式	1.00	204,107	204,107	
16 カメラポール撤去		本	1.00	204,602	204,602	
17 コンクリート基礎撤去		m ³	4.84	17,370	84,070	
		m ³	4.41	17,370	76,601	-7,469
18 埋戻し(1)	床掘土	m ³	5.08	28,453	144,541	
19 埋戻し(2)	購入土	m ³	4.55	45,865	208,685	
20 埋戻し土運搬	材料費込	式	1.00	159,000	159,000	
現場発生品運搬					287,924	
					323,607	35,683
現場発生品運搬					190,514	
					273,272	82,758
21 現場発生品積込荷卸(1)	移設機器	t	0.77	119,019	91,644	
22 現場発生品運搬(1)	移設機器：小袖海岸-久慈港出張所	t	0.77	96,142	74,029	
23 現場発生品積込荷卸(2)	廃棄機器	t	0.10	10,200	1,020	

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
24 工事発生品運搬(2)	廃棄機器(金属くず):小袖海岸一処分場	t	0.10	14,690	1,469	
25 工事発生品積込積卸(3)	コンクリート殻	m ³	4.84	1,249	6,045	
			4.41	1,249	5,508	-537
26 工事発生品運搬(3)	コンクリート殻:小袖海岸一処分場	m ³	4.84	3,266	15,807	
			4.41	3,266	14,403	-1,404
27 工事発生品運搬(4)	アスファルト殻:久慈港出張所一処分場	m ³	0.20	2,500	500	
			1.00	2,500	2,500	2,000
60. 工事場発生品積込荷卸(5)	架台、カメラポール、フェンス	t	0.00	0	0	
			1.50	10,200	15,300	15,300
61 工事発生品運搬(5)	架台、カメラポール、フェンス:小袖海岸一久慈港出張所	t	0.00	0	0	
			1.50	4,458	6,687	6,687
62 工事場発生品積込(6)	建設残土	m ³	0.00	0	0	
			7.00	2,024	14,168	14,168
63 工事発生品運搬(6)	建設残土:久慈港出張所一処分場	m ³	0.00	0	0	
			7.00	6,308	44,156	44,156
64 工事発生品積込・荷卸(7)	廃プラスチック	t	0.00	0	0	
			0.08	10,200	816	816
65 工事発生品運搬(7)	廃プラスチック:小袖海岸一処分場	t	0.00	0	0	
			0.08	19,660	1,572	1,572
処分費					97,410	
					50,335	-47,075
28 処分費(1)	金属くず	t	0.10	10,000	1,000	
			0.00	10,000	0	-1,000
29 処分費(2)	Co殻(有筋)	t	11.86	2,000	23,720	
			10.80	2,000	21,600	-2,120
30 処分費(3)	木くず	t	9.00	8,000	72,000	
			1.80	8,000	14,400	-57,600
31 処分費(4)	As殻	t	0.46	1,500	690	
			1.29	1,500	1,935	1,245
66 処分費(5)	建設残土	m ³	0.00	0	0	
			7.00	1,200	8,400	8,400

上段:原金額 下段:変更金額

積算内訳表

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
67 処分費(6)	廃プラスチック		0.00	0	0	
		t	0.08	50,000	4,000	4,000
付帯工					12,150,178	
					12,005,866	-144,312
カメラ取付架台工					12,150,178	
					12,005,866	-144,312
架台材料					866,551	
					639,441	-227,110
32 架台材料(1)	上段ステージ	式	1.00	292,100	292,100	
33 架台材料(2)	下段ステージ	式	1.00	287,400	287,400	
34 架台材料(3)	昇降設備	式	1.00	281,400	281,400	
		式	1.00	54,290	54,290	-227,110
35 架台材料(4)	カメラ取付架台	式	1.00	5,651	5,651	
架台製作工					4,914,952	
36 架台製作(1)	上段ステージ	基	1.00	313,872	313,872	
37 架台製作(2)	下段ステージ	基	1.00	311,688	311,688	
38 架台製作(3)	昇降設備	基	1.00	124,800	124,800	
39 架台製作(4)	カメラ取付架台	基	1.00	42,120	42,120	
40 架台荷卸		式	1.00	133,080	133,080	
41 架台運搬		式	1.00	457,000	457,000	
42 コンクリート柱製作		本	4.00	660,000	2,640,000	

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
43 コンクリート柱荷卸		本	4.00	70,098	280,392	
44 コンクリート柱運搬	工場-久慈港出張所	式	1.00	612,000	612,000	
架台塗装工					586,528	
45 溶融亜鉛めっき		式	1.00	210,686	210,686	
46 塗装前処理		m ²	74.78	1,267	94,746	
47 工場塗装(1)	下塗	m ²	74.78	1,484	110,973	
48 工場塗装(2)	中塗	m ²	74.78	861	64,385	
49 工場塗装(3)	上塗	m ²	74.78	1,414	105,738	
架台設置工					5,781,723	
					5,864,521	82,798
50 舗装版切断	(試掘含む)	m	16.00	715.7	11,451	
			21.27	715.7	15,222	3,771
51 アスファルト舗装版破碎・積込み	(試掘含む)	m ³	0.20	4,951	990	
			0.44	4,951	2,178	1,188
68 掘削(路盤・土砂)	(試掘)	m ³	0.00	0	0	
			6.74	2,967	19,997	19,997
69 埋戻し	(試掘)	m ³	0.00	0	0	
			2.83	4,035	11,419	11,419
70 下層路盤	(試掘)	m ²	0.00	0	0	
			8.70	1,478	12,858	12,858
71 上層路盤	(試掘)	m ²	0.00	0	0	
			8.70	1,485	12,919	12,919
52 コンクリート柱建柱		本	4.00	444,000	1,776,000	

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
53 舗装復旧	(試掘含む)		3.37	3,206	10,804	
		m ²	9.81	3,206	31,450	20,646
54 架台等設置(1)	上段ステージ	基	1.00	1,144,210	1,144,210	
55 架台等設置(2)	下段ステージ	基	1.00	1,144,210	1,144,210	
56 架台等設置(3)	昇降設備	基	1.00	216,225	216,225	
57 架台等設置(4)	カメラ取付架台	基	1.00	158,905	158,905	
58 足場工		掛m ²	272.00	4,849	1,318,928	
機械経費					424	
59 機械経費		式	1.00	424	424	

上段：原金額 下段：変更金額

総括表

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					15,111,188	
					14,995,090	-116,098
間接工事費	1,559,474 + 6,734,947				8,294,421	
	1,547,493 + 6,683,203				8,230,696	-63,725
共通仮設費(率)	15,111,188 × 10.32%				1,559,474	
	14,995,090 × 10.32%				1,547,493	-11,981
現場管理費	16,670,662 × 40.40%				6,734,947	
	16,542,583 × 40.40%				6,683,203	-51,744
工事原価	15,111,188 + 8,294,421				23,405,609	
	14,995,090 + 8,230,696				23,225,786	-179,823
一般管理費等	23,405,609 × 20.24%				4,735,029	
	23,225,786 × 20.24%				4,694,852	-40,177
契約保証費						
	23,405,609 × 0.04%				9,362	
工事価格	23,405,609 + 4,735,029 + 9,362				28,150,000	
	23,225,786 + 4,694,852 + 9,362				27,930,000	-220,000

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

番号：1
 名称：みなとカメラ カメラ本体、ハウジング、雲台含む 1台当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.670	33,560.00	22,485		
運転手(特殊)		人	1.670	32,640.00	54,508		
特殊作業員		人	0.670	28,360.00	19,001		
普通作業員		人	0.670	23,560.00	15,785		
電気通信技術員		人	0.670	26,100.00	17,487		
電工		人	0.270	27,130.00	7,325		
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付]	排ガス型(2次) 山積0.28m3 1.7t吊	日	0.670	17,615.00	11,802		
クローラクレーン	油圧圧縮ジブ型・4脚式ミニクレーン	日	1.000	29,505.00	29,505		
クレーン付トラック	ベーストラック2t積 2t吊	日	0.330	11,770.00	3,884		
高所作業車(トラック架装リフト車) ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日	0.330	16,502.00	5,445		
不整地運搬車 [クロー型クレーン装置付]	1.7t積 1t吊	日	1.000	6,902.00	6,902		
合 計	作業能力：1.00台			194,129.00	194,129		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

番号：2

名称：屋外機側盤

1面当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.670	33,560.00	22,485		
運転手(特殊)		人	1.670	32,640.00	54,508		
特殊作業員		人	0.330	28,360.00	9,358		
普通作業員		人	0.670	23,560.00	15,785		
電気通信技術員		人	0.670	26,100.00	17,487		
電工		人	0.300	27,130.00	8,139		
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付]	排ガス型(2次) 山積0.28m ³ 1.7t吊	日	0.670	17,615.00	11,802		
クローラクレーン	油圧圧縮ジブ型・4脚式ミニクレーン	日	1.000	29,505.00	29,505		
クレーン付トラック	ベーストラック2t積 2t吊	日	0.330	11,770.00	3,884		
不整地運搬車 [クレーン型クレーン装置付]	1.7t積 1t吊	日	1.000	6,902.00	6,902		
合 計	作業能力：1.00面			179,855.00	179,855		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

番号：3

名称：非常用発電機

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.670	33,560.00	22,485		
運転手(特殊)		人	1.670	32,640.00	54,508		
特殊作業員		人	0.330	28,360.00	9,358		
普通作業員		人	0.670	23,560.00	15,785		
電気通信技術員		人	0.670	26,100.00	17,487		
電工		人	0.400	27,130.00	10,852		
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付]	排ガス型(2次) 山積0.28m3 1.7t吊	日	0.670	17,615.00	11,802		
クローラクレーン	油圧圧縮ジブ型・4脚式ミニクレーン	日	1.000	29,505.00	29,505		
クレーン付トラック	ベーストラック2t積 2t吊	日	0.330	11,770.00	3,884		
不整地運搬車 [クロー型クレーン装置付]	1.7t積 1t吊	日	1.000	6,902.00	6,902		
合 計	作業能力：1.00台			182,568.00	182,568		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

番号：4

名称：無線通信装置

1架当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.670	33,560.00	22,485		
運転手(特殊)		人	1.670	32,640.00	54,508		
特殊作業員		人	0.330	28,360.00	9,358		
普通作業員		人	0.670	23,560.00	15,785		
電気通信技術員		人	0.670	26,100.00	17,487		
電工		人	0.100	27,130.00	2,713		
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付]	排ガス型(2次) 山積0.28m3 1.7t吊	日	0.670	17,615.00	11,802		
クローラクレーン	油圧圧縮ジブ型・4脚式ミニクレーン	日	1.000	29,505.00	29,505		
クレーン付トラック	ベーストラック2t積 2t吊	日	0.330	11,770.00	3,884		
不整地運搬車 [クレーン型クレーン装置付]	1.7t積 1t吊	日	1.000	6,902.00	6,902		
合 計	作業能力：1.00架			174,429.00	174,429		

番号：5

名称：厚鋼電線管撤去 G36

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電工		人	8.500	27,130.00	230,605		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	230,605.00	95		
合 計	作業能力：100.00m			2,307.00	230,700		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

番号：6

名称：低圧電力用ケーブル撤去(1) CE2sq-3C(管内配線)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電気		人	2.750	27,130.00	74,607		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	74,607.00	3		
合 計	作業能力：100.00m			746.00	74,610		

番号：7

名称：低圧電力用ケーブル撤去(2) CE5.5sq-2C(管内配線)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電気		人	2.750	27,130.00	74,607		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	74,607.00	3		
合 計	作業能力：100.00m			746.00	74,610		

番号：8

名称：低圧電力用ケーブル撤去(3) CV5.5sq-3C(管内配線)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電気		人	2.750	27,130.00	74,607		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	74,607.00	3		
合 計	作業能力：100.00m			746.00	74,610		

番号：9

名称：制御用ケーブル撤去 CEE1.25sq-12C(管内配線)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電気		人	2.750	27,130.00	74,607		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	74,607.00	3		
合 計	作業能力：100.00m			746.00	74,610		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

番号：10

名称：LANケーブル撤去 Cat-5e(管内配線)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電気		人	1.150	27,130.00	31,199		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	31,199.00	1		
合 計	作業能力：100.00m			312.00	31,200		

番号：11

名称：同軸ケーブル撤去 5C-2V

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電気通信技術員		人	0.100	26,100.00	2,610		
電気		人	0.250	27,130.00	6,782		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	9,392.00	0		
合 計	作業能力：10.00m			939.00	9,392		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

番号: 12

名称: 除草

900m²当り (900m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	2.000	33,560.00	67,120		
運転手(特殊)		人	4.000	32,640.00	130,560		
運転手(一般)		人	2.000	26,830.00	53,660		
特殊作業員		人	8.000	28,360.00	226,880		
普通作業員		人	1.000	23,560.00	23,560		
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付]	排ガス型(3次) 山積0.28m ³ 1.7t吊	日	2.000	22,230.00	44,460		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	日	2.000	10,849.00	21,698		
草刈機[肩掛式]	カッタ径255mm	日	4.500	1,050.00	4,725		
不整地運搬車 [クロー型クレーン装置付]	1.7t積 1t吊	日	2.000	6,902.00	13,804		
合 計	作業能力: 900.00m ²			651.00	586,467		

番号: 13

名称: 床掘

5.08m³当り (5.08m³)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	33,560.00	33,560		
運転手(特殊)		人	1.500	32,640.00	48,960		
普通作業員		人	1.000	23,560.00	23,560		
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付]	排ガス型(2次) 山積0.28m ³ 1.7t吊	日	1.000	17,615.00	17,615		
不整地運搬車 [クロー型クレーン装置付]	1.7t積 1t吊	日	1.000	6,902.00	6,902		
合 計	作業能力: 5.08m ³			25,708.00	130,597		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

番号：14

名称：フェンス撤去

8m当り(8m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	33,560.00	33,560		
運転手(特殊)		人	1.500	32,640.00	48,960		
普通作業員		人	1.000	23,560.00	23,560		
バックホウ(クローラ) [超小旋回・クレーン機能付]	山積0.28/平積0.2m3吊能力1.7t 排ガス対策型(3次)	日	1.000	7,470.00	7,470		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型(第1次) 17/20kVA	日	1.000	4,640.00	4,640		
コンクリートカッタ [手動式・湿式]	切削深5cm級 ブレード径φ20cm	日	1.000	29,004.00	29,004		
クローラクレーン	油圧圧縮ジブ型・4脚式ミニクレーン	日	1.000	29,505.00	29,505		
不整地運搬車 [クローラ型クレーン装置付]	1.7t積 1t吊	日	1.000	6,902.00	6,902		
合 計	作業能力：8.00m			22,950.00	183,601		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

番号：15

名称：架台撤去

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.670	33,560.00	22,485		
運転手(特殊)		人	1.670	32,640.00	54,508		
特殊作業員		人	0.670	28,360.00	19,001		
普通作業員		人	0.670	23,560.00	15,785		
とび工		人	0.670	29,170.00	19,543		
バックホウ(クローラ) [超小旋回・クレーン機能付]	山積0.28/平積0.2m3吊能力1.7t 排ガス対策型(3次)	日	0.670	7,470.00	5,004		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型(第1次) 17/20kVA	日	0.670	4,640.00	3,108		
コンクリートカッタ [手動式・湿式]	切削深5cm級 ブレード径φ20cm	日	0.670	29,004.00	19,432		
クローラクレーン	油圧圧縮ジブ型・4脚式ミニクレーン	日	1.000	29,505.00	29,505		
クレーン付トラック	ベーストラック2t積 2t吊	日	0.330	11,770.00	3,884		
高所作業車(トラック架装リフト車) ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日	0.300	16,502.00	4,950		
不整地運搬車 [クローラ型クレーン装置付]	1.7t積 1t吊	日	1.000	6,902.00	6,902		
合 計	作業能力：1.00式			204,107.00	204,107		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

番号：16

名称：カメラポール撤去

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.670	33,560.00	22,485		
運転手(特殊)		人	1.670	32,640.00	54,508		
特殊作業員		人	0.670	28,360.00	19,001		
普通作業員		人	0.670	23,560.00	15,785		
とび工		人	0.670	29,170.00	19,543		
バックホウ(クローラ) [超小旋回・クレーン機能付]	山積0.28/平積0.2m3吊能力1.7t 排ガス対策型(3次)	日	0.670	7,470.00	5,004		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型(第1次) 17/20kVA	日	0.670	4,640.00	3,108		
コンクリートカッター [手動式・湿式]	切削深5cm級 ブレード径φ20cm	日	0.670	29,004.00	19,432		
クローラクレーン	油圧圧縮ジブ型・4脚式ミニクレーン	日	1.000	29,505.00	29,505		
クレーン付トラック	ベーストラック2t積 2t吊	日	0.330	11,770.00	3,884		
高所作業車(トラック架装リフト車) ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日	0.330	16,502.00	5,445		
不整地運搬車 [カー型クレーン装置付]	1.7t積 1t吊	日	1.000	6,902.00	6,902		
合 計	作業能力：1.00本			204,602.00	204,602		

番号：17

名称：コンクリート基礎撤去

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m3	1.000	17,361.00	17,361		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	17,361.00	9		
合 計	作業能力：1.00m3			17,370.00	17,370		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

番号：18

名称：埋戻し(1) 床掘土

5.08m³当り (5.08m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	33,560.00	33,560		
運転手(特殊)		人	1.500	32,640.00	48,960		
運転手(一般)		人	0.500	26,830.00	13,415		
普通作業員		人	1.000	23,560.00	23,560		
バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付]	排ガス型(2次) 山積0.28m ³ 1.7t吊	日	1.000	17,615.00	17,615		
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.000	533.00	533		
不整地運搬車 [クロー型クレーン装置付]	1.7t積 1t吊	日	1.000	6,902.00	6,902		
合 計	作業能力：5.08m ³			28,453.00	144,545		

番号：19

名称：埋戻し(2) 購入土

4.55m³当り (4.55m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	33,560.00	33,560		
運転手(特殊)		人	2.000	32,640.00	65,280		
運転手(一般)		人	1.000	26,830.00	26,830		
普通作業員		人	2.000	23,560.00	47,120		
バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付]	排ガス型(2次) 山積0.28m ³ 1.7t吊	日	1.000	17,615.00	17,615		
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.000	533.00	533		
ダンプトラック [オンロード・デ・イゼル]	2t積級	日	1.000	10,849.00	10,849		
不整地運搬車 [クロー型クレーン装置付]	1.7t積 1t吊	日	1.000	6,902.00	6,902		
合 計	作業能力：4.55m ³			45,865.00	208,689		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

番号: 20

名称: 埋戻し土運搬 材料費込

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費	埋戻し土 (材料費込)	式	1.000	159,000.00	159,000		
合 計	作業能力: 1.00式			159,000.00	159,000		

番号: 21

名称: 現場発生品積込荷卸(1) 移設機器

0.77t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	1.500	32,640.00	48,960		
普通作業員		人	0.500	23,560.00	11,780		
バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付]	排ガス型(2次) 山積0.28m3 1.7t吊	日	1.000	17,615.00	17,615		
クレーン付トラック	ベーストラック2t積 2.9t吊	日	1.000	13,290.00	13,290		
合 計	作業能力: 0.77t			119,019.00	91,645		

番号: 22

名称: 現場発生品運搬(1) 移設機器: 小袖海岸-久慈港出張所

0.77t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	1.500	32,640.00	48,960		
普通作業員		人	0.500	23,560.00	11,780		
クレーン付トラック	ベーストラック2t積 2.9t吊	日	1.000	13,290.00	13,290		
合 計	作業能力: 0.77t			96,142.00	74,030		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

番号：23

名称：現場発生品積込荷卸(2) 廃棄機器

1t当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場発生品積込荷卸(2)	廃棄機器	t	1.000	10,200	10,200		
合計	作業能力：1.00t			10,200	10,200		

番号：24

名称：工事発生品運搬(2) 廃棄機器(金属くず)：小袖海岸一処分場

1t当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
工事発生品運搬(2)	廃棄機器(金属くず)：小袖海岸一処分場	t	1.000	14,690	14,690		
合計	作業能力：1.00t			14,690	14,690		

番号：25

名称：工事発生品積込積卸(3) コンクリート殻

1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
工事発生品積込積卸(3)	コンクリート殻	m3	1.000	1,249	1,249		
合計	作業能力：1.00m3			1,249	1,249		

番号：26

名称：工事発生品運搬(3) コンクリート殻：小袖海岸一処分場

1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
工事発生品運搬(3)	コンクリート殻：小袖海岸一処分場	m3	1.000	3,266	3,266		
合計	作業能力：1.00m3			3,266	3,266		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

番号：27

名称：工事発生品運搬(4) アスファルト殻：久慈港出張所一処分場

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事発生品運搬(4)	アスファルト殻：久慈港出張所一処分場	m ³	1.000	2,500	2,500		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,500	2,500		

番号：60

名称：工事場発生品積込荷卸(5) 架台、カメラポール、フェンス

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事場発生品積込荷卸(5)	架台、カメラポール、フェンス	t	1.000	10,200	10,200		
合 計	作業能力：1.00t			10,200	10,200		

番号：61

名称：工事発生品運搬(5) 架台、カメラポール、フェンス：小袖海岸一久慈港出張所

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事発生品運搬(5)	架台、カメラポール、フェンス：小袖海岸一久慈港出張所	t	1.000	4,458	4,458		
合 計	作業能力：1.00t			4,458	4,458		

番号：62

名称：工事場発生品積込(6) 建設残土

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事場発生品積込(6)	建設残土	m ³	1.000	2,024	2,024		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,024	2,024		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

番号：63

名称：工事発生品運搬(6) 建設残土：久慈港出張所一処分場

1m3当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
工事発生品運搬(6)	建設残土：久慈港出張所一処分場	m3	1.000	6,308	6,308		
合計	作業能力：1.00m3			6,308	6,308		

番号：64

名称：工事発生品積込・荷卸(7) 廃プラスチック

1t当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
工事発生品積込・荷卸(7)	廃プラスチック	t	1.000	10,200	10,200		
合計	作業能力：1.00t			10,200	10,200		

番号：65

名称：工事発生品運搬(7) 廃プラスチック：小袖海岸一処分場

1t当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
工事発生品運搬(7)	廃プラスチック：小袖海岸一処分場	t	1.000	19,660	19,660		
合計	作業能力：1.00t			19,660	19,660		

番号：28

名称：処分費(1) 金属くず

1t当り(1t)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
処分費	金属くず	t	1.000	10,000.00	10,000		
合計	作業能力：1.00t			10,000.00	10,000		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

番号：29

名称：処分費(2) Co殻(有筋)

1t当り(1t)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	Co殻(有筋)	t	1.000	2,000.00	2,000		
合 計	作業能力：1.00 t			2,000.00	2,000		

番号：30

名称：処分費(3) 木くず

1t当り(1t)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	木くず	t	1.000	8,000.00	8,000		
合 計	作業能力：1.00 t			8,000.00	8,000		

番号：31

名称：処分費(4) As殻

1t当り(1t)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	As殻	t	1.000	1,500.00	1,500		
合 計	作業能力：1.00 t			1,500.00	1,500		

番号：66

名称：処分費(5) 建設残土

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	建設残土	m ³	1.000	1,200.00	1,200		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,200.00	1,200		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

番号：67

名称：処分費(6) 廃プラスチック

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	廃プラスチック	t	1.000	50,000.00	50,000		
合 計	作業能力：1.00 t			50,000.00	50,000		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

番号 : 32

名称 : 架台材料(1) 上段ステージ

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械構造用炭素鋼鋼管	STKM13A φ34.0×6.0	t	0.211	593,000.00	125,123		
鋼管	STKM φ48.6×6.0	t	0.011	626,000.00	6,886		
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	t	0.274	120,000.00	32,880		
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	t	0.031	149,000.00	4,619		
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×9	t	0.110	118,000.00	12,980		
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	t	0.031	118,000.00	3,658		
鋼板(厚板)	SS400 PL9	t	0.107	194,000.00	20,758		
鋼板(厚板)	SS400 PL6	t	0.001	194,000.00	194		
丸鋼	SS400 RB19	t	0.072	177,000.00	12,744		
平鋼	SS400 FB50×6	t	0.009	157,000.00	1,413		
鋼材(エキスパンドメタル)	SS400 XG22	t	0.081	217,000.00	17,577		
摩擦接合用高力ボルト	M16×50(F8T)	組	16.000	131.00	2,096		
六角ボルト	M16×50	組	62.000	43.20	2,678		
六角ボルト	M16×80	組	32.000	61.40	1,964		
六角ボルト	M12×50	組	8.000	25.40	203		
チェーン	SUS304 ステンレスチェーン	m	1.300	10,000.00	13,000		
チェーン留具	SUS304 10mm ネジ止めジョイント	個	2.000	1,000.00	2,000		
ステンレスフック	SUS304 ライトフック	個	2.000	6,480.00	12,960		
諸雑費(率+まるめ)		%	13.000	141,724.00	18,367		
合 計	作業能力 : 1.00式			292,100.00	292,100		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

番号 : 33

名称 : 架台材料(2) 下段ステージ

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械構造用炭素鋼鋼管	STKM13A φ34.0×6.0	t	0.211	593,000.00	125,123		
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	t	0.261	120,000.00	31,320		
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	t	0.016	149,000.00	2,384		
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×9	t	0.106	118,000.00	12,508		
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	t	0.031	118,000.00	3,658		
鋼板(厚板)	SS400 PL9	t	0.129	194,000.00	25,026		
丸鋼	SS400 RB19	t	0.072	177,000.00	12,744		
平鋼	SS400 FB50×6	t	0.009	157,000.00	1,413		
鋼材(エキスパンドメタル)	SS400 XG22	t	0.092	217,000.00	19,964		
摩擦接合用高力ボルト	M16×50(F8T)	組	16.000	131.00	2,096		
六角ボルト	M16×50	組	58.000	43.20	2,505		
六角ボルト	M16×80	組	32.000	61.40	1,964		
六角ボルト	M12×50	組	4.000	25.40	101		
チェーン	SUS304 ステンレスチェーン	m	1.300	10,000.00	13,000		
チェーン留具	SUS304 10mm ネジ止めジョイント	個	2.000	1,000.00	2,000		
ステンレスフック	SUS304 ライトフック	個	2.000	6,480.00	12,960		
諸雑費(率+まるめ)		%	13.000	143,643.00	18,634		
合 計	作業能力 : 1.00式			287,400.00	287,400		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

番号：34

名称：架台材料(3) 昇降設備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	t	0.138	118,000.00	16,284		
鉄筋(異形)	SD345 D22	t	0.040	108,200.00	4,328		
平鋼	SS400 FB65×6	t	0.017	160,000.00	2,720		
自在バンド	4BD-HE-23	個	6.000	4,120.00	24,720		
墜落防止装置	常設用 レール	m	0.000	4,690.00	0		
墜落防止装置	常設用 下部ストッパー	個	0.000	4,740.00	0		
墜落防止装置	常設用 上部ストッパー	個	0.000	4,740.00	0		
墜落防止装置	常設用 ジョイント	個	0.000	4,080.00	0		
墜落防止装置	常設用 取付金具	個	0.000	5,320.00	0		
墜落防止装置	常設用 安全器	個	0.000	54,100.00	0		
墜落防止装置	常設用 安全帯	式	0.000	16,100.00	0		
諸雑費(率+まるめ)		%	13.000	48,052.00	6,238		
合 計	作業能力：1.00式			54,290.00	54,290		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

番号：35

名称：架台材料(4) カメラ取付架台

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
等辺山形鋼	SS400 75×75×6	t	0.011	118,000.00	1,298		
等辺山形鋼	SS400 50×50×6	t	0.007	118,000.00	826		
鋼板(厚板)	SS400 PL6	t	0.008	194,000.00	1,552		
六角ボルト	M12×50	組	4.000	25.40	101		
六角ボルト	M20×300	組	4.000	306.00	1,224		
諸雑費(率+まるめ)		%	13.000	5,001.00	650		
合 計	作業能力：1.00式			5,651.00	5,651		

番号：36

名称：架台製作(1) 上段ステージ

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械設備製作工		人	10.060	31,200.00	313,872		
合 計	作業能力：1.00基			313,872.00	313,872		

番号：37

名称：架台製作(2) 下段ステージ

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械設備製作工		人	9.990	31,200.00	311,688		
合 計	作業能力：1.00基			311,688.00	311,688		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

番号：38

名称：架台製作(3) 昇降設備

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械設備製作工		人	4.000	31,200.00	124,800		
合 計	作業能力：1.00基			124,800.00	124,800		

番号：39

名称：架台製作(4) カメラ取付架台

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械設備製作工		人	1.350	31,200.00	42,120		
合 計	作業能力：1.00基			42,120.00	42,120		

番号：40

名称：架台荷卸

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	33,560.00	33,560		
普通作業員		人	2.000	23,560.00	47,120		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.000	52,400.00	52,400		
合 計	作業能力：1.00式			133,080.00	133,080		

番号：41

名称：架台運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費	架台	式	1.000	457,000.00	457,000		
合 計	作業能力：1.00式			457,000.00	457,000		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

番号：42

名称：コンクリート柱製作

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポール	17-22-15	本	1.000	660,000.00	660,000		
合 計	作業能力：1.00本			660,000.00	660,000		

番号：43

名称：コンクリート柱荷卸

4本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.000	33,560.00	33,560		
特殊作業員		人	1.500	28,360.00	42,540		
運転手（一般）		人	0.500	26,830.00	13,415		
普通作業員		人	5.500	23,560.00	129,580		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.000	52,400.00	52,400		
クレーン付トラック	ベーストラック4t積 2.9t吊	日	0.500	17,801.00	8,900		
合 計	作業能力：4.00本			70,098.00	280,395		

番号：44

名称：コンクリート柱運搬 工場→久慈港出張所

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費	コンクリート柱	式	1.000	612,000.00	612,000		
合 計	作業能力：1.00式			612,000.00	612,000		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

番号：45
 名称：溶融亜鉛めっき 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶融亜鉛めっき	HDZ177 鉄骨溶接体	t	2.086	101,000.00	210,686		
合 計	作業能力：1.00式			210,686.00	210,686		

番号：46
 名称：塗装前処理 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エッチングプライマー	原板プラスト	m ²	100.000	340.00	34,000		
橋りょう塗装工		人	2.300	39,170.00	90,091		
諸雑費（率+まるめ）		%	3.000	90,091.00	2,609		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,267.00	126,700		

番号：47
 名称：工場塗装(1) 下塗 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エポキシ樹脂塗料	下塗り	kg	54.000	1,500.00	81,000		
エポキシ樹脂塗料用シンナー		L	6.353	640.00	4,065		
橋りょう塗装工		人	1.400	39,170.00	54,838		
諸雑費（率+まるめ）		%	10.000	85,065.00	8,497		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,484.00	148,400		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

番号：48

名称：工場塗装(2) 中塗

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふっ素樹脂塗料	中塗り用 白	k g	17.000	1,600.00	27,200		
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用	L	2.000	635.00	1,270		
橋りょう塗装工		人	1.400	39,170.00	54,838		
諸雑費(率+まるめ)		%	10.000	28,470.00	2,842		
合 計	作業能力：100.00m ²			861.00	86,150		

番号：49

名称：工場塗装(3) 上塗

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふっ素樹脂塗料	上塗り用 白	k g	14.000	5,540.00	77,560		
塗料用シンナー	ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用	L	1.647	732.00	1,205		
橋りょう塗装工		人	1.400	39,170.00	54,838		
諸雑費(率+まるめ)		%	10.000	78,765.00	7,797		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,414.00	141,400		

番号：50

名称：舗装版切断 (試掘含む)

1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	(試掘含む)	m	1.000	715.7	715.7		
合 計	作業能力：1.00m			715.7	715.7		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

番号: 51
 名称: 7ｽﾌﾟﾙ舗装版破碎・積込み (試掘含む) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
7ｽﾌﾟﾙ舗装版破碎・積込み	(試掘含む)	m3	1.000	4,951	4,951		
合 計	作業能力: 1.00m3			4,951	4,951		

番号: 68
 名称: 掘削(路盤・土砂) (試掘) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削(路盤・土砂)	(試掘)	m3	1.000	2,967	2,967		
合 計	作業能力: 1.00m3			2,967	2,967		

番号: 69
 名称: 埋戻し (試掘) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	(試掘)	m3	1.000	4,035	4,035		
合 計	作業能力: 1.00m3			4,035	4,035		

番号: 70
 名称: 下層路盤 (試掘) 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤	(試掘)	m2	1.000	1,478	1,478		
合 計	作業能力: 1.00m2			1,478	1,478		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

番号：71

名称：上層路盤 (試掘)

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤	(試掘)	m ²	1.000	1,485	1,485		
合 計	作業能力：1.00m ²			1,485	1,485		

番号：52

名称：コンクリート柱建柱

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下柱設置工	φ450×8000ストレート	本	1.000	256,000.00	256,000		
上柱設置工	φ340×φ220×9000テーパー	本	1.000	188,000.00	188,000		
合 計	作業能力：1.00本			444,000.00	444,000		

番号：53

名称：舗装復旧 (試掘含む)

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装復旧	(試掘含む)	m ²	1.000	3,206	3,206		
合 計	作業能力：1.00m ²			3,206	3,206		

番号：54

名称：架台等設置(1) 上段ステージ

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄骨工		人	21.000	28,660.00	601,860		
とび工		人	15.000	29,170.00	437,550		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	2.000	52,400.00	104,800		
合 計	作業能力：1.00基			1,144,210.00	1,144,210		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

番号 : 55

名称 : 架台等設置(2) 下段ステージ

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄骨工		人	21.000	28,660.00	601,860		
とび工		人	15.000	29,170.00	437,550		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	2.000	52,400.00	104,800		
合 計	作業能力 : 1.00基			1,144,210.00	1,144,210		

番号 : 56

名称 : 架台等設置(3) 昇降設備

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄骨工		人	5.000	28,660.00	143,300		
とび工		人	2.500	29,170.00	72,925		
合 計	作業能力 : 1.00基			216,225.00	216,225		

番号 : 57

名称 : 架台等設置(4) カメラ取付架台

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄骨工		人	3.000	28,660.00	85,980		
とび工		人	2.500	29,170.00	72,925		
合 計	作業能力 : 1.00基			158,905.00	158,905		

代価表・施工パッケージ

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

番号：58

名称：足場工

100掛m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.600	33,560.00	53,696		
とび工		人	7.000	29,170.00	204,190		
普通作業員		人	1.300	23,560.00	30,628		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.400	52,400.00	73,360		
諸雑費 (率+まるめ)		%	34.000	361,874.00	123,026		
合 計	作業能力：100.00掛m2			4,849.00	484,900		

番号：59

名称：機械経費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電気溶接機 [交流7-ク式(手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流200A	日	2.000	208.00	416		
諸雑費 (率+まるめ)		%	2.000	416.00	8		
合 計	作業能力：1.00式			424.00	424		

単価表

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

単価表番号: 1

単価表名称: バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	34.220	139.00	4,756		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	時間	5.800	699.00	4,054		運転時間
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	日	1.500	5,870.00	8,805		供用日
合 計					17,615		

単価表番号: 2

単価表名称: クローラクレーン 油圧圧縮ジブ型・4脚式ミニクレーン

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	3.640	139.00	505		
クローラクレーン	油圧圧縮ジブ型・4脚式ミニクレーン	日	1.000	29,000.00	29,000		
合 計					29,505		

単価表番号: 3

単価表名称: クレーン付トラック ベーストラック2t積 2t吊

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	23.000	139.00	3,197		
トラック [クレーン装置付]	2 t 積 2 t 吊	日	5.800	403.00	2,337		運転日
トラック [クレーン装置付]	2 t 積 2 t 吊	日	1.230	5,070.00	6,236		供用日
合 計					11,770		

単価表

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

単価表番号：4

単価表名称：高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	18.000	139.00	2,502		
高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日	1.400	10,000.00	14,000		
合 計					16,502		

単価表番号：5

単価表名称：不整地運搬車 [クローラ型クレーン装置付] 1.7t積 1t吊

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	5.270	139.00	732		
不整地運搬車 [クローラ型クレーン装置付]	積載1.7t積1t吊	日	1.000	6,170.00	6,170		
合 計					6,902		

単価表番号：6

単価表名称：バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(3次) 山積0.28m3 1.7t吊

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	34.220	139.00	4,756		
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.28/平積0.2m3吊 排ガス対策型(3次)	時間	5.800	749.00	4,344		運転時間
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.28/平積0.2m3吊 排ガス対策型(3次)	日	1.500	6,300.00	9,450		供用日
バックホウ用アタッチメント	[掴み装置] 開口幅1700~2000爪幅400~750mm	時間	5.800	200.00	1,160		運転時間
バックホウ用アタッチメント	[掴み装置] 開口幅1700~2000爪幅400~750mm	日	1.500	1,680.00	2,520		供用日
合 計					22,230		

単価表

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

単価表番号：7

単価表名称：ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	20.650	139.00	2,870		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	5.900	380.00	2,242		運転時間
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	日	1.290	4,150.00	5,353		供用日
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 普通 供用日	供用日	1.290	298.00	384		
合 計					10,849		

単価表番号：8

単価表名称：草刈機[肩掛式] カッタ径255mm

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	レギュラー	L	5.200	149.00	774		
草刈機 [肩掛式]	カッタ径255mm	日	1.000	276.00	276		運転日換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	1,050.00	0		
合 計					1,050		

単価表番号：9

単価表名称：バックホウ(クローラ)[超小旋回・クレーン機能付] 山積0.28/平積0.2m3吊能力1.7t 排ガス対策型(3次)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊 排ガス対策型(3次)	日	1.000	7,470.00	7,470		
合 計					7,470		

単価表

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

単価表番号：10

単価表名称：発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次) 17/20kVA

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	13.800	139.00	1,918		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型(第1次) 17/20kVA	日	1.650	1,650.00	2,722		
合 計					4,640		

単価表番号：11

単価表名称：コンクリートカッター [手動式・湿式] 切削深5cm級 ブレード径φ20cm

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	レギュラー	L	1.000	149.00	149		
特殊作業員		人	1.000	28,360.00	28,360		
コンクリートカッター [手動式・湿式]	切削深5cm級 ブレード径φ20cm	時間	1.000	203.00	203		運転時間
コンクリートカッター [手動式・湿式]	切削深5cm級 ブレード径φ20cm	日	1.670	175.00	292		供用日
合 計					29,004		

単価表番号：12

単価表名称：クレーン付トラック ベーストラック2t積 2.9t吊

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	22.620	139.00	3,144		
トラック [クレーン装置付]	2t積 2.9t吊	時間	5.800	477.00	2,766		運転時間
トラック [クレーン装置付]	2t積 2.9t吊	日	1.230	6,000.00	7,380		供用日
合 計					13,290		

単価表

久慈港みなとカメラ撤去外(変更)

単価表番号：13

単価表名称：クレーン付トラック ベーストラック4t積 2.9t吊

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	31.000	139.00	4,309		
トラック [クレーン装置付]	4 t 積 2.9 t 吊	日	5.800	634.00	3,677		運転日
トラック [クレーン装置付]	4 t 積 2.9 t 吊	日	1.230	7,980.00	9,815		供用日
合 計					17,801		

単価表番号：14

単価表名称：電気溶接機[交流アーク式(手動)] 電撃防止器内蔵型 定格電流200A

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電気溶接機 [交流アーク式(手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流200A	日	1.000	72.00	72		運転日
電気溶接機 [交流アーク式(手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流200A	日	1.800	76.00	136		供用日
合 計					208		