

契約変更の内容(変更)

契約変更年月日	令和7年1月28日
契約業者名	株式会社小山組 代表取締役 小山 和則
契約業者の住所	岩手県久慈市新井田第4地割8番地6
工事の名称	久慈港湾口地区防波堤被覆外工事
工事場所	岩手県久慈市夏井町閉伊口付近及び久慈市長内町第40地割地内
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年6月25日
工期(至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額	¥178,200,000 円(税込み)
変更金額	¥1,925,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥180,125,000 円(税込み)
変更理由	特記仕様書に基づく共通仮設費(技術管理費及び営繕費)の確定により変更を行う。

工事名	久慈港湾口地区防波堤被覆外工事（変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤						
被覆・根固工						
被覆ブロック工						
被覆ブロック製作（１）	エックスブロック16t型	個	9.00	9.00	0.00	クレーン拘束費含む
被覆ブロック製作（２）	エックスブロック8t型	個	180.00	180.00	0.00	
根固ブロック工						
根固ブロック製作(1)（施工パッケージ）	(L)5.0m×(B)2.5m×(H)1.6m	個	10.00	10.00	0.00	
根固ブロック製作(2)（施工パッケージ）	(L)5.0m×(B)2.5m×(H)1.8m	個	12.00	12.00	0.00	
根固ブロック製作(3)	(L)5.0m×(B)2.5m(1.85m)× (H)1.8m(1.15m)	個	12.00	12.00	0.00	
消波工						
消波ブロック工						
消波ブロック製作	シーロック 80Bt型	個	40.00	40.00	0.00	一般養生 36個 給熱養生 4個 クレーン拘束費含む

工事名	久慈港湾口地区防波堤被覆外工事（変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
共通仮設							
共通仮設費							
運搬費							
分解組立運搬（１）	クローラクレーン200t吊	台	1.00	1.00	0.00	消波ブロック製作用 1台	
分解組立運搬（２）	クローラクレーン100t吊	台	1.00	1.00	0.00	被覆ブロック製作用 1台	
技術管理費							
技術管理（１）	施工実態調査	式	1.00	1.00	0.00	モニタリング調査：1工種	
技術管理（２）	諸経費動向調査	式		1.00	1.00		
技術管理（３）	遠隔臨場費用	式		1.00	1.00		
技術管理（４）	ICT活用施工管理モデル工事試行にかかる費用	式		1.00	1.00		
営繕費							
営繕	快適トイレ	式		1.00	1.00		