

契約変更の内容(変更)

契約変更年月日	令和7年3月7日
契約業者名	株式会社小山組 代表取締役 小山 和則
契約業者の住所	岩手県久慈市新井田第4地割8番地6
工事の名称	久慈港灯浮標整備工事
工事場所	岩手県久慈市久慈港港内
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年8月26日
工期(至)	令和7年3月14日
変更前の契約金額	¥57,750,000 円(税込み)
変更金額	¥957,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥58,707,000 円(税込み)
変更理由	設計変更により、共通仮設費(技術管理費)を変更する。 併せて、特記仕様書に基づく整備工及び共通仮設費(技術管理費及び営繕費)の確定により変更を行う。

工事数量総括表

工事名	久慈港灯浮標整備工事（変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	灯浮標整備
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
灯浮標整備						
撤去設置工						
灯浮標撤去・設置						
灯浮標運搬	ZWB-250型	式	1.00	1.00	0.00	7回
灯浮標撤去・設置	ZWB-250型	基	10.00	10.00	0.00	アンカーブロック 30t/個 2ヵ所(一号, 三号) 撤去・設置 計4基 アンカーブロック 47.6t/個 1ヵ所(南B) 撤去・設置 計2基 アンカーブロック 60t/個 2ヵ所(北A, 北B) 撤去・設置 計4基
整備工						
灯浮標整備工						
足場工	枠組足場	掛m2	120.00	120.00	0.00	
付属品・係留索新替	ZWB-250型	式	1.00	1.00	0.00	付属品交換3基、係留索交換5基
塗装	ZWB-250型 素地調整、塗装	式	1.00	1.00	0.00	素地調整 109m2 塗装(1) エポキシ樹脂系塗料 下塗(鉄部) 135m2 塗装(2) エポキシ樹脂系塗料 下塗(アルミ部) 42m2 塗装(3) エポキシ樹脂系塗料 中塗 42m2 塗装(4) 防汚塗料(加水分解形) 上塗(喫水下) 37m2 塗装(5) ポリウレタン樹脂系塗料(黄) 上塗 73m2 塗装(6) ポリウレタン樹脂系塗料(緑) 上塗 73m2 文字塗装(昼標板(大)・電源室ハッチ) 2基分 文字塗装(昼標板(小)) 2基分
処分費(1)	灯浮標	式	1.00	1.00	0.00	灯浮標1基(解体(切断)、ウレタン掻き出し)
発生材運搬	灯浮標	式	1.00	1.00	0.00	0.19t

工事数量総括表

工事名	久慈港灯浮標整備工事（変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	灯浮標整備
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
処分費（２）	サンドブラスト廃砂	式		1.00	1.00	鉋さい（サンドブラスト廃砂） : 2,950kg
運搬費	サンドブラスト廃砂	式		1.00	1.00	
産業廃棄物税	サンドブラスト廃砂	式		1.00	1.00	
共通仮設						
共通仮設費						
安全費						
安全対策	安全監視船	式	1.00	1.00	0.00	
技術管理費						
技術管理（１）	諸経費動向調査	式		1.00	1.00	
技術管理（２）	分析試験費	式		1.00	1.00	鉋さい（サンドブラスト廃砂）
技術管理（３）	計量費	式		1.00	1.00	係留索、灯浮標
営繕費						
営繕	快適トイレ	式		1.00	1.00	