

契約変更の内容(二次変更)

契約変更年月日	令和6年10月10日
契約業者名	山口建設株式会社 代表取締役 山口 弥市
契約業者の住所	岩手県久慈市大川目町第12地割94番地の1
工事の名称	久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事
工事場所	岩手県久慈市長内町第40地割地内
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年4月23日
工期(至)	令和6年10月15日
変更前の契約金額	¥68,750,000 円(税込み)
変更金額	¥770,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥69,520,000 円(税込み)
変更理由	特記仕様書に基づく共通仮設費(技術管理費及び営繕費)の確定により変更を行う。

工事名	久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事(二次変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤						
本體工（ケーソン式）						
蓋ブロック工						
蓋ブロック製作（１）	L4. 30m×B4. 59m×H0. 50m （蓋ブロックA）	個	8. 00	8. 00	0. 00	底面（ルーフィング）：158m2 吊筋（φ44mm L=2. 09m）：32本 鉄筋(D13)：1, 120kg 型枠：87m2 コンクリート：75m3
蓋ブロック製作（２）	L4. 20m×B4. 59m×H0. 50m （蓋ブロックB）	個	4. 00	4. 00	0. 00	底面（ルーフィング）：77m2 吊筋（φ44mm L=2. 09m）：16本 鉄筋(D13)：552kg 型枠：43m2 コンクリート：37m3
蓋ブロック製作（３）	L4. 30m×B3. 70m×H0. 50m （蓋ブロックC）	個	16. 00	16. 00	0. 00	底面（ルーフィング）：255m2 吊筋（φ32mm L=1. 83m）：64本 鉄筋(D13)：1, 904kg 型枠：160m2 コンクリート：119m3
蓋ブロック製作（４）	L4. 20m×B3. 70m×H0. 50m （蓋ブロックD）	個	8. 00	8. 00	0. 00	底面（ルーフィング）：124m2 吊筋（φ32mm L=1. 83m）：32本 鉄筋(D13)：936kg 型枠：79m2 コンクリート：58m3

工事名	久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事(二次変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
上部工						
上部ブロック工						
上部ブロック製作(1)	L5. 30m×B(4. 60)5. 60m×H1. 00m (上部ブロックA、A')	個	4. 00	4. 00	0. 00	底面(ルーフィング) : 119m2 吊筋(φ46mm L=3. 19m) : 16本 鉄筋(D13) : 812kg 標識灯取付金具 : 1箇所 型枠 : 111m2 コンクリート : 102m3
上部ブロック製作(2)	L4. 80m×B(4. 60)5. 60m×H1. 00m (上部ブロックB)	個	4. 00	4. 00	0. 00	底面(ルーフィング) : 108m2 吊筋(φ44mm L=3. 11m) : 16本 鉄筋(D13) : 756kg 型枠 : 106m2 コンクリート : 92m3
上部ブロック製作(3)	L4. 90m×B(4. 60)5. 60m×H1. 00m (上部ブロックC)	個	4. 00	4. 00	0. 00	底面(ルーフィング) : 110m2 吊筋(φ44mm L=3. 11m) : 16本 鉄筋(D13) : 764kg 型枠 : 107m2 コンクリート : 94m3
上部ブロック製作(4)	L5. 30m×B4. 30m×H1. 00m (上部ブロックD、D')	個	4. 00	4. 00	0. 00	底面(ルーフィング) : 91m2 吊筋(φ44mm L=2. 99m) : 16本 鉄筋(D13) : 652kg 型枠 : 96m2 コンクリート : 85m3
上部ブロック製作(5)	L4. 80m×B4. 30m×H1. 00m (上部ブロックE)	個	4. 00	4. 00	0. 00	底面(ルーフィング) : 83m2 吊筋(φ42mm L=2. 86m) : 16本 鉄筋(D13) : 608kg 型枠 : 92m2 コンクリート : 77m3
上部ブロック製作(6)	L4. 90m×B4. 30m×H1. 00m (上部ブロックF)	個	4. 00	4. 00	0. 00	底面(ルーフィング) : 84m2 吊筋(φ42mm L=2. 86m) : 16本 鉄筋(D13) : 612kg 型枠 : 93m2 コンクリート : 79m3

工事名	久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事(二次変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
上部ブロック製作(7)	L5. 30m×B4. 50m×H1. 00m (上部ブロックG、G')	個	4. 00	4. 00	0. 00	底面(ルーフィング) : 95m2 吊筋(φ44mm L=3. 11m) : 16本 鉄筋(D13) : 688kg 型枠 : 97m2 コンクリート : 90m3
上部ブロック製作(8)	L4. 80m×B4. 50m×H1. 00m (上部ブロックH)	個	4. 00	4. 00	0. 00	底面(ルーフィング) : 86m2 吊筋(φ44mm L=2. 99m) : 16本 鉄筋(D13) : 636kg 型枠 : 93m2 コンクリート : 81m3
上部ブロック製作(9)	L4. 90m×B4. 50m×H1. 00m (上部ブロックI)	個	4. 00	4. 00	0. 00	底面(ルーフィング) : 88m2 吊筋(φ44mm L=2. 99m) : 16本 鉄筋(D13) : 640kg 型枠 : 94m2 コンクリート : 82m3

工事名	久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事(二次変更)					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設							
共通仮設費							
技術管理費							
技術管理（１）		諸経費動向調査	式		1.00	1.00	モニタリング調査：1工種
技術管理（２）		施工実態調査	式		1.00	1.00	
技術管理（３）		遠隔臨場費用	式		1.00	1.00	
営繕費							
営繕		快適トイレ	式		1.00	1.00	