

契約の内容

契約年月日	令和6年6月25日
契約業者名	株式会社小山組 代表取締役 小山 和則
契約業者の住所	岩手県久慈市新井田第4地割8番地6
工事の名称	久慈港湾口地区防波堤被覆外工事
工事場所	岩手県久慈市夏井町閉伊口付近及び久慈市長内町第40地割地内
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年6月25日
工期(至)	令和7年1月31日
契約金額	¥178,200,000 円(税込み)

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤被覆外工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤						
被覆・根固工						
被覆ブロック工						
被覆ブロック製作(1)	エックスブロック16t型			9.00		クレーン拘束費含む
被覆ブロック製作(2)	エックスブロック8t型			180.00		
根固ブロック工						
根固ブロック製作(1)(施工パッケージ)	(L)5.0m×(B)2.5m×(H)1.6m			10.00		
根固ブロック製作(2)(施工パッケージ)	(L)5.0m×(B)2.5m×(H)1.8m			12.00		
根固ブロック製作(3)	(L)5.0m×(B)2.5m(1.85m)× (H)1.8m(1.15m)			12.00		
消波工						
消波ブロック工						
消波ブロック製作	シーロック 80Bt型			40.00		一般養生 36個 給熱養生 4個 クレーン拘束費含む

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤被覆外工事					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
共通仮設							
共通仮設費							
運搬費							
分解組立運搬（１）	クローラクレーン200t吊	台		1.00		消波ブロック製作用 1台	
分解組立運搬（２）	クローラクレーン100t吊	台		1.00		被覆ブロック製作用 1台	
技術管理費							
技術管理（１）	施工実態調査	式		1.00		モニタリング調査：1工種	