

# 契約の内容

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 契約年月日   | 令和6年4月23日             |
| 契約業者名   | 山口建設株式会社              |
| 契約業者の住所 | 岩手県久慈市大川目町第12地割94番地の1 |
| 工事の名称   | 久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事 |
| 工事場所    | 岩手県久慈市長内町第40地割地内      |
| 工事種別    | 港湾土木工事                |
| 工事概要    | 別紙工事数量総括表のとおり         |
| 工期（自）   | 令和6年4月23日             |
| 工期（至）   | 令和6年9月30日             |
| 契約金額    | 68,750,000 円（税込み）     |

# 工事数量総括表

| 工事名           | 久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事               |    |        |        | 事業区分  | 港湾整備                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------|----|--------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                     |    |        |        | 工事区分  | 防波堤                                                                                        |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                  | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増△減 | 摘要                                                                                         |
| 防波堤           |                                     |    |        |        |       |                                                                                            |
| 本体工（ケーソン式）    |                                     |    |        |        |       |                                                                                            |
| 蓋ブロック工        |                                     |    |        |        |       |                                                                                            |
| 蓋ブロック製作（１）    | L4. 30m×B4. 59m×H0. 50m<br>（蓋ブロックA） | 個  |        | 8. 00  |       | 底面（ルーフィング）：158m2<br>吊筋（φ44mm L=2. 09m）：32本<br>鉄筋（D13）：1, 120kg<br>型枠：87m2<br>コンクリート：75m3   |
| 蓋ブロック製作（２）    | L4. 20m×B4. 59m×H0. 50m<br>（蓋ブロックB） | 個  |        | 4. 00  |       | 底面（ルーフィング）：77m2<br>吊筋（φ44mm L=2. 09m）：16本<br>鉄筋（D13）：552kg<br>型枠：43m2<br>コンクリート：37m3       |
| 蓋ブロック製作（３）    | L4. 30m×B3. 70m×H0. 50m<br>（蓋ブロックC） | 個  |        | 16. 00 |       | 底面（ルーフィング）：255m2<br>吊筋（φ32mm L=1. 83m）：64本<br>鉄筋（D13）：1, 904kg<br>型枠：160m2<br>コンクリート：119m3 |
| 蓋ブロック製作（４）    | L4. 20m×B3. 70m×H0. 50m<br>（蓋ブロックD） | 個  |        | 8. 00  |       | 底面（ルーフィング）：124m2<br>吊筋（φ32mm L=1. 83m）：32本<br>鉄筋（D13）：936kg<br>型枠：79m2<br>コンクリート：58m3      |

# 工事数量総括表

| 工事名           | 久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事                          |    |        |        | 事業区分  | 港湾整備                                                                                                               |
|---------------|------------------------------------------------|----|--------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                |    |        |        | 工事区分  | 防波堤                                                                                                                |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                             | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増△減 | 摘要                                                                                                                 |
| 上部工           |                                                |    |        |        |       |                                                                                                                    |
| 上部ブロック工       |                                                |    |        |        |       |                                                                                                                    |
| 上部ブロック製作(1)   | L5. 30m×B(4. 60)5. 60m×H1. 00m<br>(上部ブロックA、A') | 個  |        | 4. 00  |       | 底面(ルーフィング) : 119m2<br>吊筋(φ46mm L=3. 19m) : 16本<br>鉄筋(D13) : 812kg<br>標識灯取付金具 : 1箇所<br>型枠 : 111m2<br>コンクリート : 102m3 |
| 上部ブロック製作(2)   | L4. 80m×B(4. 60)5. 60m×H1. 00m<br>(上部ブロックB)    | 個  |        | 4. 00  |       | 底面(ルーフィング) : 108m2<br>吊筋(φ44mm L=3. 11m) : 16本<br>鉄筋(D13) : 756kg<br>型枠 : 106m2<br>コンクリート : 92m3                   |
| 上部ブロック製作(3)   | L4. 90m×B(4. 60)5. 60m×H1. 00m<br>(上部ブロックC)    | 個  |        | 4. 00  |       | 底面(ルーフィング) : 110m2<br>吊筋(φ44mm L=3. 11m) : 16本<br>鉄筋(D13) : 764kg<br>型枠 : 107m2<br>コンクリート : 94m3                   |
| 上部ブロック製作(4)   | L5. 30m×B4. 30m×H1. 00m<br>(上部ブロックD、D')        | 個  |        | 4. 00  |       | 底面(ルーフィング) : 91m2<br>吊筋(φ44mm L=2. 99m) : 16本<br>鉄筋(D13) : 652kg<br>型枠 : 96m2<br>コンクリート : 85m3                     |
| 上部ブロック製作(5)   | L4. 80m×B4. 30m×H1. 00m<br>(上部ブロックE)           | 個  |        | 4. 00  |       | 底面(ルーフィング) : 83m2<br>吊筋(φ42mm L=2. 86m) : 16本<br>鉄筋(D13) : 608kg<br>型枠 : 92m2<br>コンクリート : 77m3                     |
| 上部ブロック製作(6)   | L4. 90m×B4. 30m×H1. 00m<br>(上部ブロックF)           | 個  |        | 4. 00  |       | 底面(ルーフィング) : 84m2<br>吊筋(φ42mm L=2. 86m) : 16本<br>鉄筋(D13) : 612kg<br>型枠 : 93m2<br>コンクリート : 79m3                     |

## 工事数量総括表

| 工事名           | 久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事                   |    |        |        | 事業区分  | 港湾整備                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------|----|--------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                         |    |        |        | 工事区分  | 防波堤                                                                                            |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                      | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増△減 | 摘要                                                                                             |
| 上部ブロック製作(7)   | L5. 30m×B4. 50m×H1. 00m<br>(上部ブロックG、G') | 個  |        | 4. 00  |       | 底面(ルーフィング) : 95m2<br>吊筋(φ44mm L=3. 11m) : 16本<br>鉄筋(D13) : 688kg<br>型枠 : 97m2<br>コンクリート : 90m3 |
| 上部ブロック製作(8)   | L4. 80m×B4. 50m×H1. 00m<br>(上部ブロックH)    | 個  |        | 4. 00  |       | 底面(ルーフィング) : 86m2<br>吊筋(φ44mm L=2. 99m) : 16本<br>鉄筋(D13) : 636kg<br>型枠 : 93m2<br>コンクリート : 81m3 |
| 上部ブロック製作(9)   | L4. 90m×B4. 50m×H1. 00m<br>(上部ブロックI)    | 個  |        | 4. 00  |       | 底面(ルーフィング) : 88m2<br>吊筋(φ44mm L=2. 99m) : 16本<br>鉄筋(D13) : 640kg<br>型枠 : 94m2<br>コンクリート : 82m3 |