

契約の内容

契約年月日	令和6年7月4日
契約業者名	宮城建設株式会社 代表取締役社長 菅原 博之
契約業者の住所	岩手県久慈市新中の橋第4地割35番地の3
工事の名称	久慈港湾口地区防波堤(南堤)基礎外工事
工事場所	岩手県久慈市久慈港港内
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年7月4日
工期(至)	令和7年2月14日
契約金額	¥179,850,000 円(税込み)

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤(南堤)基礎外工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増・△減	摘要
防波堤						
構造物撤去工						
撤去工						
ブロック撤去	エックスブロック	個		198		エックスブロック 6t型 75個(陸上仮置) エックスブロック 8t型 43個(陸上仮置) 80個(水中仮置)
基礎工						
洗掘防止工						
洗掘防止	洗掘防止マット	m2		473		
基礎捨石工						
基礎捨石	30~500kg/個程度	m3		1,908		
被覆・根固工						
被覆石工						
被覆石	800~1,000kg/個程度	m3		1,009		
被覆均し	±30cm	m2		468		
被覆ブロック工						
被覆ブロック据付	エックスブロック	個		80		エックスブロック 8t型 80個(転用)

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤(南堤)基礎外工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増・△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
安全費						
安全対策	安全監視船	式		1.00		
技術管理費						
技術管理	施工実態調査	式		1.00		詳細調査 2工種 モニタリング調査 3工種