

契約の内容

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 契約年月日   | 令和6年8月26日              |
| 契約業者名   | 株式会社小山組<br>代表取締役 小山 和則 |
| 契約業者の住所 | 岩手県久慈市新井田第4地割8番地6      |
| 工事の名称   | 久慈港灯浮標整備工事             |
| 工事場所    | 岩手県久慈市久慈港港内            |
| 工事概要    | 別紙のとおり                 |
| 工期(自)   | 令和6年8月26日              |
| 工期(至)   | 令和7年3月14日              |
| 契約金額    | ¥57,750,000 円(税込み)     |

# 工事数量総括表

| 工事名           | 久慈港灯浮標整備工事       |     |        |        | 事業区分  | 港湾整備                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------|-----|--------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                  |     |        |        | 工事区分  | 灯浮標整備                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格               | 単位  | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増△減 | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 灯浮標整備         |                  |     |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 撤去設置工         |                  |     |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 灯浮標撤去・設置      |                  |     |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 灯浮標運搬         | ZWB-250型         | 式   |        | 1.00   |       | 7回                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 灯浮標撤去・設置      | ZWB-250型         | 基   |        | 10.00  |       | アンカーブロック 30t/個 2ヵ所(一号, 三号) 撤去・設置 計4基<br>アンカーブロック 47.6t/個 1ヵ所(南B) 撤去・設置 計2基<br>アンカーブロック 60t/個 2ヵ所(北A, 北B) 撤去・設置 計4基                                                                                                                                      |
| 整備工           |                  |     |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 灯浮標整備工        |                  |     |        |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 足場工           | 枠組足場             | 掛m2 |        | 120.00 |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 付属品・係留索新替     | ZWB-250型         | 式   |        | 1.00   |       | 付属品交換3基、係留索交換5基                                                                                                                                                                                                                                         |
| 塗装            | ZWB-250型 素地調整、塗装 | 式   |        | 1.00   |       | 素地調整 109m2<br>塗装(1) エポキシ樹脂系塗料 下塗(鉄部) 135m2<br>塗装(2) エポキシ樹脂系塗料 下塗(アルミ部) 42m2<br>塗装(3) エポキシ樹脂系塗料 中塗 42m2<br>塗装(4) 防汚塗料(加水分解形) 上塗(喫水下) 37m2<br>塗装(5) ポリウレタン樹脂系塗料(黄) 上塗 73m2<br>塗装(6) ポリウレタン樹脂系塗料(緑) 上塗 73m2<br>文字塗装(昼標板(大)・電源室ハッチ) 2基分<br>文字塗装(昼標板(小)) 2基分 |
| 処分費           | 灯浮標              | 式   |        | 1.00   |       | 灯浮標1基(解体(切断)、ウレタン掻き出し)                                                                                                                                                                                                                                  |
| 発生材運搬         | 灯浮標              | 式   |        | 1.00   |       | 0.19t                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 工事数量総括表

| 工事名           | 久慈港灯浮標整備工事 |    |        |        | 事業区分  | 港湾整備 |
|---------------|------------|----|--------|--------|-------|------|
|               |            |    |        |        | 工事区分  | 共通仮設 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格         | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増△減 | 摘要   |
| 共通仮設          |            |    |        |        |       |      |
| 共通仮設費         |            |    |        |        |       |      |
| 安全費           |            |    |        |        |       |      |
| 安全対策          | 安全監視船      | 式  |        | 1.00   |       |      |