

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 久慈港

件名 久慈港湾口地区防波堤本体工事(その2)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 久慈港湾口地区防波堤本体工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	71,982,366	
防波堤	1式	71,982,366	
本体工(ケーソン式)	1式	71,982,366	
ケーソン製作工(海上打継製作) 北堤5区	1式	67,674,864	支保組立組外 147.00m、パイプサット支保 99.00空m ³ 、鋼製枠組足場架払(矩形部) 283.00m ² 、内足場架払(矩形部) 864.00m ² 、鋼製枠組足場架払(斜面部) 535.00m ² 、内足場架払(斜面部) 768.00m ² 、鉄筋加工組立(矩形部)(1) 8,199.00kg、鉄筋加工組立(矩形部)(2) 684.00kg、鉄筋加工組立(矩形部)(3) 8,586.00kg、鉄筋加工組立(矩形部)(4) 145.00kg、鉄筋加工組立(矩形部)(5) 5,246.00kg、鉄筋加工組立(斜面部)(1) 12,833.00kg、鉄筋加工組立(斜面部)(2) 854.00kg、鉄筋加工組立(斜面部)(3) 20,977.00kg、鉄筋加工組立(斜面部)(4) 722.00kg、鉄筋加工組立(斜面部)(5) 14,401.00kg、鋼製型枠組立組外(矩形部) 1,365.00m ² 、鋼製型枠組立組外(全面張方式) 2,414.00m ² 、コンクリート打設 635.00m ³ 、付帯設備加工取付 1.00式
ケーソン進水据付工 北堤5区	1式	4,307,502	ケーソン据付用上蓋取付・取外 1.00函、ケーソン仮置 1.00函

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 久慈港湾口地区防波堤本体工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	71,982,366	
間接工事費	1式	29,089,851	
共通仮設費(計)	1式	7,545,699	
共通仮設費(積上)	1式	728,970	運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	6,291,258	
現場環境改善費	1式	525,471	
現場管理費	1式	21,544,152	
工事原価	1式	101,072,217	
一般管理費等	1式	17,249,954	
契約保証費	1式	40,428	
スクラップ	1式	2,599	
工事価格	1式	118,360,000	
予定工事価格	1式	118,360,000	