

# 予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 久慈港

件名 久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	40,261,422	
防波堤・防砂堤・導流堤	1式	40,261,422	
本体工 [ケーソン式]	1式	11,729,128	
蓋ブロック工	1式	11,729,128	ルーフィング敷設 158.00m <sup>2</sup> 、吊鉄筋・吊バー 32.00本、吊鉄筋・吊バー組立 796.00kg、鉄筋加工組立 1,120.00kg、鋼製型枠組立組外(1) 71.00m <sup>2</sup> 、鋼製型枠組立組外(2) 16.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設 75.00m <sup>3</sup> 、ルーフィング敷設 77.00m <sup>2</sup> 、吊鉄筋・吊バー 16.00本、吊鉄筋・吊バー組立 398.00kg、鉄筋加工組立 552.00kg、鋼製型枠組立組外(1) 35.00m <sup>2</sup> 、鋼製型枠組立組外(2) 8.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設 37.00m <sup>3</sup> 、ルーフィング敷設 255.00m <sup>2</sup> 、吊鉄筋・吊バー 64.00本、吊鉄筋・吊バー組立 739.00kg、鉄筋加工組立 1,904.00kg、鋼製型枠組立組外(1) 128.00m <sup>2</sup> 、鋼製型枠組立組外(2) 32.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設 119.00m <sup>3</sup> 、ルーフィング敷設 124.00m <sup>2</sup> 、吊鉄筋・吊バー 32.00本、吊鉄筋・吊バー組立 370.00kg、鉄筋加工組立 936.00kg、鋼製型枠組立組外(1) 63.00m <sup>2</sup> 、鋼製型枠組立組外(2) 16.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設 58.00m <sup>3</sup>
上部工	1式	28,532,294	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

名称	数量	金額	内訳
上部ブロック工	1式	28,532,294	ルーフィング敷設 119.00m <sup>2</sup> 、吊鉄筋・吊バー 16.00本、吊鉄筋・吊バー組立 664.00kg、 鉄筋加工組立 812.00kg、鋼製型枠組立組外(1) 92.00m <sup>2</sup> 、鋼製型枠組立組外(2) 19.00m <sup>2</sup> 、 コンクリート打設 102.00m <sup>3</sup> 、標識灯取付金具 1.00式、ルーフィング敷設 108.00m <sup>2</sup> 、吊鉄筋・吊バー 16.00本、 吊鉄筋・吊バー組立 592.00kg、鉄筋加工組立 756.00kg、鋼製型枠組立組外(1) 87.00m <sup>2</sup> 、 鋼製型枠組立組外(2) 19.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設 92.00m <sup>3</sup> 、ルーフィング敷設 110.00m <sup>2</sup> 、 吊鉄筋・吊バー 16.00本、吊鉄筋・吊バー組立 592.00kg、鉄筋加工組立 764.00kg、 鋼製型枠組立組外(1) 88.00m <sup>2</sup> 、鋼製型枠組立組外(2) 19.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設 94.00m <sup>3</sup> 、 ルーフィング敷設 91.00m <sup>2</sup> 、吊鉄筋・吊バー 16.00本、吊鉄筋・吊バー組立 569.00kg、 鉄筋加工組立 652.00kg、鋼製型枠組立組外(1) 77.00m <sup>2</sup> 、鋼製型枠組立組外(2) 19.00m <sup>2</sup> 、 コンクリート打設 85.00m <sup>3</sup> 、ルーフィング敷設 83.00m <sup>2</sup> 、吊鉄筋・吊バー 16.00本、 吊鉄筋・吊バー組立 499.00kg、鉄筋加工組立 608.00kg、鋼製型枠組立組外(1) 73.00m <sup>2</sup> 、 鋼製型枠組立組外(2) 19.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設 77.00m <sup>3</sup> 、ルーフィング敷設 84.00m <sup>2</sup> 、 吊鉄筋・吊バー 16.00本、吊鉄筋・吊バー組立 499.00kg、鉄筋加工組立 612.00kg、 鋼製型枠組立組外(1) 74.00m <sup>2</sup> 、鋼製型枠組立組外(2) 19.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設 79.00m <sup>3</sup> 、 ルーフィング敷設 95.00m <sup>2</sup> 、吊鉄筋・吊バー 16.00本、吊鉄筋・吊バー組立 592.00kg、 鉄筋加工組立 688.00kg、鋼製型枠組立組外(1) 78.00m <sup>2</sup> 、鋼製型枠組立組外(2) 19.00m <sup>2</sup> 、 コンクリート打設 90.00m <sup>3</sup> 、ルーフィング敷設 86.00m <sup>2</sup> 、吊鉄筋・吊バー 16.00本、 吊鉄筋・吊バー組立 569.00kg、鉄筋加工組立 636.00kg、鋼製型枠組立組外(1) 74.00m <sup>2</sup> 、 鋼製型枠組立組外(2) 19.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設 81.00m <sup>3</sup> 、ルーフィング敷設 88.00m <sup>2</sup> 、 吊鉄筋・吊バー 16.00本、吊鉄筋・吊バー組立 569.00kg、鉄筋加工組立 640.00kg、 鋼製型枠組立組外(1) 75.00m <sup>2</sup> 、鋼製型枠組立組外(2) 19.00m <sup>2</sup> 、コンクリート打設 82.00m <sup>3</sup>

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	40,261,422	
間接工事費	1式	16,505,288	
共通仮設費(計)	1式	4,195,239	
共通仮設費(率)	1式	3,820,808	
現場環境改善費	1式	374,431	
現場管理費	1式	12,310,049	
工事原価	1式	56,766,710	
一般管理費等	1式	10,390,584	
契約保証費	1式	22,706	
工事価格	1式	67,180,000	
予定工事価格	1式	67,180,000	