予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 久慈港

件名 久慈港湾口地区防波堤(南堤)基礎外工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 久慈港湾口地区防波堤(南堤)基礎外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	101,851,788	
防波堤			
	1式	101,851,788	
構造物撤去工			
	1式	25,048,516	
撤去工			ブロック撤去仮置(1)(海上一連方式) 75.00個、ブロック撤去仮置(2)(海上一連方式) 43.00個、 ブロック撤去(1スイング内) 80.00個、ブロック撤去仮置(陸上連携方式) 75.00個、 ブロック撤去仮置(陸上連携方式) 43.00個
	1式	25,048,516	
基礎工			
	1式	32,772,820	
洗掘防止工			合成樹脂系マット敷設 473.00m ²
	1式	6,423,340	
基礎捨石工			捨石投入 1,908.00m ³
	1式	26,349,480	
被覆・根固工			
	1式	44,030,452	
被覆石工			被覆石投入 1,009.00m ³ 、被覆均し(水中)(1) 274.00m ² 、被覆均し(水中)(2) 194.00m ²
	1式	36,958,372	
被覆ブロック工			ブロック据付(1スイング) 80.00個
	1式	7,072,080	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 久慈港湾口地区防波堤(南堤)基礎外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	101,851,788	
間接工事費	1式	52,120,791	
共通仮設費(計)	1式	19,357,831	
共通仮設費(積上)	1式	5,842,099	安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	12,874,066	
現場環境改善費	1式	641,666	
現場管理費	1式	32,762,960	
工事原価	1式	153,972,579	
一般管理費等	1式	24,875,832	
契約保証費	1式	61,589	
工事価格	1式	178,910,000	
予定工事価格	1式	178,910,000	