

契約変更の内容(二次変更)

契約変更年月日	令和8年3月19日
契約業者名	宮城建設株式会社 代表取締役社長 菅原 博之
契約業者の住所	岩手県久慈市新中の橋第4地割35番地の3
工事の名称	久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事
工事場所	岩手県久慈市久慈港港内
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年6月16日
工期(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	¥255,750,000 円(税込み)
変更金額	¥165,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥255,915,000 円(税込み)
変更理由	設計変更により、その他工事を変更する。 併せて、特記仕様書に基づく共通仮設費(技術管理費及び営繕費)の確定により変更を行う。

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(二次変更)					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増・△減	摘要	
防波堤							
被覆・根固工							
被覆石工							
被覆石	800~1,000kg/個程度	m3	1,233.00	1,233.00	0.00		
被覆均し	±30cm	m2	852.00	852.00	0.00		
被覆ブロック工							
被覆ブロック据付	エクスブロック	個	171.00	171.00	0.00	[ICT施工] エクスブロック4t型：128個→112個(支給材料) エクスブロック6t型：30個→26個(支給材料) エクスブロック8t型：33個(支給材料)	
消波工							
消波ブロック工							
消波ブロック据付	シーロック80tB型	個	40.00	40.00	0.00	[ICT施工] シーロック80tB型：40個(支給材料)	

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事(二次変更)					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増・△減	摘要	
共通仮設							
共通仮設費							
運搬費							
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	式	1.00	1.00	0.00	諏訪下地区 2台(積出し・積卸し)	
安全費							
安全対策	安全監視船	式	1.00	1.00	0.00		
技術管理費							
技術管理(1)	諸経費動向調査	式	1.00	1.00	0.00		
技術管理(2)	施工実態調査	式	1.00	1.00	0.00	詳細調査 0→1件 モニタリング調査 0→1工種	
技術管理(3)	BIM/CIM適用工事に関する費用	式	1.00	1.00	0.00		
技術管理(4)	遠隔臨場費	式		1.00	1.00		
営繕費							
営繕	快適トイレ	式		1.00	1.00	0 → 1基	
測量業務							
測量業務(3次元出来形管理)		式	1.00	1.00	0.00		
その他一括計上							
その他工事(みなとカメラ撤去外)		式	1.00	1.00	0.00		