

契約の内容

契約年月日	令和7年10月16日
契約業者名	株式会社小山組 代表取締役 小山 和則
契約業者の住所	岩手県久慈市新井田第4地割8番地6
工事の名称	久慈港灯浮標整備工事
工事場所	岩手県久慈港内
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年10月16日
工期(至)	令和8年3月25日
契約金額	¥95,700,000 円(税込み)

工事数量総括表

工事名	久慈港灯浮標整備工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	灯浮標整備
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
灯浮標整備						
撤去設置工						
灯浮標撤去・設置						
灯浮標運搬	ZWB-250型	式		1.00		9回
灯浮標撤去・設置	ZWB-250型	基		14.00		アンカーブロック 60t/個 2ヵ所(北A, 北B) 撤去・設置 計4基 アンカーブロック 30t/個 2ヵ所(一号, 三号) 撤去・設置 計4基 アンカーブロック 30t/個 2ヵ所(二号, 四号) 撤去・設置 計4基 アンカーブロック 50.6t/個 1ヵ所(南A) 撤去・設置 計2基
整備工						
灯浮標整備工						
足場工	枠組足場	掛m2		120.00		
付属品・係留索新替	ZWB-250型	式		1.00		係留索交換7基、付属品交換 3基
塗装	ZWB-250型	式		1.00		素地調整 165m2 塗装(1) エポキシ樹脂系塗料 下塗(鉄部) 202m2 塗装(2) エポキシ樹脂系塗料 下塗(アルミ部) 64m2 塗装(3) エポキシ樹脂系塗料 中塗 64m2 塗装(4) 防汚塗料(加水分解形) 上塗(喫水下) 55m2 塗装(5) ポリウレタン樹脂系塗料(黄) 上塗 73m2 塗装(6) ポリウレタン樹脂系塗料(緑) 上塗 73m2 塗装(7) ポリウレタン樹脂系塗料(赤) 上塗 73m2 文字塗装(昼標板(大)・電源室ハッチ) 3基分 文字塗装(昼標板(小)) 3基分

工事数量総括表

工事名	久慈港灯浮標整備工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	灯浮標整備
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設 共通仮設費 安全費 安全対策	安全監視船	式		1.00		