

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 久慈港

件名 久慈港灯浮標整備工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 久慈港灯浮標整備工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
灯浮標整備	1式	50,470,281	
撤去設置工	1式	29,142,526	
灯浮標撤去・設置	1式	29,142,526	灯浮標運搬(ブロック運搬仮置(陸上連携方式)) 9.00個、灯浮標撤去・設置(1) 4.00基、灯浮標撤去・設置(2) 4.00基、灯浮標撤去・設置(3) 4.00基、灯浮標撤去・設置(4) 2.00基
整備工	1式	21,327,755	
灯浮標整備工	1式	21,327,755	足場設置・撤去(足場工) 120.00掛m ² 、付属品・係留索新替 1.00式、素地調整 165.00m ² 、現場塗装(1) 202.00m ² 、現場塗装(2) 64.00m ² 、現場塗装(3) 64.00m ² 、現場塗装(4) 55.00m ² 、現場塗装(5) 73.00m ² 、現場塗装(6) 73.00m ² 、現場塗装(7) 73.00m ² 、文字塗装(1) 3.00基、文字塗装(2) 3.00基

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 久慈港灯浮標整備工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	50,470,281	
間接工事費	1式	25,758,476	
共通仮設費(計)	1式	8,976,617	
共通仮設費(積上)	1式	1,446,452	安全費
共通仮設費(率)	1式	7,106,215	
現場環境改善費	1式	423,950	
現場管理費	1式	16,781,859	
工事原価	1式	76,228,757	
一般管理費等	1式	13,470,752	
契約保証費	1式	30,491	
工事価格	1式	89,730,000	
予定工事価格	1式	89,730,000	