

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					73,912,480	
防波堤					73,912,480	
消波工					73,912,480	
消波ブロック工					73,912,480	
消波ブロック製作	シーロック 80tB型				73,912,480	
1 消波ブロック製作	シーロック 80tB型	個	60.00	1,154,090	69,245,400	
2 クレーン拘束	クローラクレーン200t吊	式	1.00	4,667,080	4,667,080	
共通仮設費(積上)					2,431,194	
共通仮設費					2,431,194	
運搬費					2,431,194	
建設機械器具等運搬					2,431,194	
3 分解組立運搬	クローラクレーン	台	1.00	2,431,194	2,431,194	

総括表

久慈港湾口地区防波堤消波工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					73,912,480	
間接工事費	9,401,140 + 22,694,630				32,095,770	
共通仮設費 (計)	2,431,194 + 6,437,777 + 532,169				9,401,140	
共通仮設費 (積上)					2,431,194	
共通仮設費 (率)	$73,912,480 \times 8.71\% ((5.07\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.300 \times 1.02)$				6,437,777	
現場環境改善費	$73,912,480 \times 0.72\%$				532,169	
現場管理費	$83,313,620 \times 27.24\% ((22.80\% + 1.24\%) \times 1.100 \times 1.03)$				22,694,630	
工事原価	73,912,480 + 32,095,770				106,008,250	
一般管理費等	$106,008,250 \times 16.97\% (16.97\% \times 1.00) - 253$				17,989,347	
契約保証費	$106,008,250 \times 0.04\%$				42,403	
工事価格	106,008,250 + 17,989,347 + 42,403				124,040,000	
消費税等相当額	$124,040,000 \times 10.00\%$				12,404,000	
請負工事費	124,040,000 + 12,404,000				136,444,000	

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤消波工事

番号：1

名称：消波ブロック製作 シーロック 80tB型

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート(高炉セメントB)	21-8-40 W/C=65%以下	m ³	351.25	24,300.00	8,535,375		
鋼製型枠	異形ブロック 70t以上80t未満	m ²	620.32	2,380.00	1,476,361		
型枠工	50tを超える(クレーン抜き)	m ²	620.32	765.00	474,544		
コンクリート打設工	50tを超える(クレーン抜き)	m ³	347.77	1,530.00	532,088		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	2.48	52,400.00	129,952	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	2.33	168,490.00	392,581	8H	
合 計	作業能力：10.00個			1,154,090.00	11,540,901		

番号：2

名称：クレーン拘束 クローラクレーン200t吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン		式	1.00	4,667,080.00	4,667,080		
合 計	作業能力：1.00式			4,667,080.00	4,667,080		

番号：3

名称：分解組立運搬 クローラクレーン

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	2.85	102,000.00	290,700	8H	
特殊作業員		人	10.25	29,070.00	297,967		
運搬費等率	特定項目の%	%	313.00	588,667.00	1,842,527		
合 計	作業能力：1.00台			2,431,194.00	2,431,194		

単価表一覧

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	52,400	8H	1	消波ブロック製作	シーロック 80tB型
2	クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	168,490	8H	1	消波ブロック製作	シーロック 80tB型
3	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	102,000	8H	3	分解組立運搬	クローラクレーン

単価表

単価表番号：1

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料 (ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	25t吊	日	1.00	52,400.00	52,400		
合 計					52,400		

単価表番号：2

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 200t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	126.00	115.00	14,490		
賃料 (クローラクレーン)	(油圧駆動式)200t吊	日	1.00	154,000.00	154,000		
合 計					168,490		

単価表番号：3

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)60t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料 (ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	60t吊	日	1.00	102,000.00	102,000		
合 計					102,000		