

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					65,302,135	
防波堤					65,302,135	
被覆・根固工					7,711,200	
被覆ブロック工					7,711,200	
被覆ブロック製作	エックスブロック8t型				7,711,200	
1 被覆ブロック製作	エックスブロック8t型	個	48.00	160,650	7,711,200	
消波工					57,590,935	
消波ブロック工					57,590,935	
消波ブロック製作	シーロック 80tB型				57,590,935	
2 消波ブロック製作	シーロック 80tB型	個	45.00	1,164,125	52,385,625	
3 クレーン拘束	クローラクレーン200t吊	式	1.00	5,205,310	5,205,310	
共通仮設費(積上)					2,431,194	
共通仮設費					2,431,194	
運搬費					2,431,194	
建設機械器具等運搬					2,431,194	
4 分解組立運搬	クローラクレーン	台	1.00	2,431,194	2,431,194	

総括表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					65,302,135	
間接工事費	8,713,259 + 20,287,619				29,000,878	
共通仮設費(計)	2,431,194 + 5,785,769 + 496,296				8,713,259	
共通仮設費(積上)					2,431,194	
共通仮設費(率)	$65,302,135 \times 8.86\% ((5.18\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.300 \times 1.02)$				5,785,769	
現場環境改善費	$65,302,135 \times 0.76\%$				496,296	
現場管理費	$74,015,394 \times 27.41\% ((22.89\% + 1.30\%) \times 1.100 \times 1.03)$				20,287,619	
工事原価	65,302,135 + 29,000,878				94,303,013	
一般管理費等	$94,303,013 \times 17.22\% (17.22\% \times 1.00) - 9,712$				16,229,266	
契約保証費	$94,303,013 \times 0.04\%$				37,721	
工事価格	94,303,013 + 16,229,266 + 37,721				110,570,000	
消費税等相当額	$110,570,000 \times 10.00\%$				11,057,000	
請負工事費	110,570,000 + 11,057,000				121,627,000	

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤消波外工事

番号：1

名称：被覆ブロック製作 エックスブロック8t型

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート(高炉セメントB)	18-8-40 W/C=65%以下	m <sup>3</sup>	36.06	24,100.00	869,046		
鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	m <sup>2</sup>	146.40	1,670.00	244,488		
鉄筋(丸鋼)	SS400 径19mm	k g	165.38	151.00	24,972		
吊鉄筋加工組立	一般構造物	k g	160.56	79.17	12,711		
型枠工	5.5tを超えて11t以下(クレーン抜き)	m <sup>2</sup>	146.40	1,290.00	188,856		
コンクリート打設工	5.5tを超えて11t以下(クレーン抜き)	m <sup>3</sup>	35.70	4,321.00	154,259		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.73	52,400.00	38,252	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	0.80	92,400.00	73,920	8H	
合 計	作業能力：10.00個			160,650.00	1,606,504		

番号：2

名称：消波ブロック製作 シーロック.80tB型

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート(高炉セメントB)	21-8-40 W/C=65%以下	m <sup>3</sup>	351.25	24,300.00	8,535,375		
鋼製型枠	異形ブロック 70t以上80t未満	m <sup>2</sup>	620.32	2,380.00	1,476,361		
型枠工	50tを超える(クレーン抜き)	m <sup>2</sup>	620.32	841.00	521,689		
コンクリート打設工	50tを超える(クレーン抜き)	m <sup>3</sup>	347.77	1,683.00	585,296		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	2.48	52,400.00	129,952	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	2.33	168,490.00	392,581	8H	
合 計	作業能力：10.00個			1,164,125.00	11,641,254		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤消波外工事

番号：3

名称：クレーン拘束 クローラクレーン200t吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン		式	1.00	5,205,310.00	5,205,310		
合 計	作業能力：1.00式			5,205,310.00	5,205,310		

番号：4

名称：分解組立運搬 クローラクレーン

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	2.85	102,000.00	290,700	8H	
特殊作業員		人	10.25	29,070.00	297,967		
運搬費等率	特定項目の%	%	313.00	588,667.00	1,842,527		
合 計	作業能力：1.00台			2,431,194.00	2,431,194		

単価表一覧

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	52,400	8H	1	被覆ブロック製作	エックスブロック8t型
						2	消波ブロック製作	シーロック 80tB型
2	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	92,400	8H	1	被覆ブロック製作	エックスブロック8t型
3	クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	168,490	8H	2	消波ブロック製作	シーロック 80tB型
4	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	102,000	8H	4	分解組立運搬	クローラクレーン

単価表

単価表番号：1

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	25t吊	日	1.00	52,400.00	52,400		
合 計					52,400		

単価表番号：2

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)50t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	50t吊	日	1.00	92,400.00	92,400		
合 計					92,400		

単価表番号：3

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 200t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	126.00	115.00	14,490		
賃料(クローラクレーン)	(油圧駆動式)200t吊	日	1.00	154,000.00	154,000		
合 計					168,490		

単価表番号：4

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)60t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	60t吊	日	1.00	102,000.00	102,000		
合 計					102,000		