

契約の内容

契約年月日	令和8年7月3日
契約業者名	株式会社進藤電機 代表取締役 進藤 隆
契約業者の住所	秋田県大仙市土川字半道寺西野8番地
工事の名称	久慈港みなとカメラ設置工事
工事場所	岩手県久慈市内及び釜石市内
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和8年7月3日
工期(至)	令和9年3月26日
契約金額	¥26,950,000 円(税込み)

工事数量総括表

工事名	令和8年度 久慈港みなとカメラ設置工事					事業区分	久慈港みなとカメラ設置工事
						工事区分	みなとカメラ設置
工事区分・工種・種別・細別	規格・形状	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
みなとカメラ							
機器調達工							
機器調達工							
機器調達		式		1.00		【別紙-2】機器調達仕様書 参照	
撤去工							
配線撤去工							
LANケーブル(1)	Cat-5e (管内配線)	m		18.00			
LANケーブル(2)	Cat-5e (ころがし配線)	m		10.00			
機器撤去工							
無線通信装置	無線通信装置	架		1.00			
テレビ(1)	43インチ程度	台		1.00			
テレビ(2)	32インチ程度	台		1.00		施工場所：釜石港湾事務所	
配管・配線工							
配管設置工							
電線管敷設(1)	G16	m		7.00		材料含む	
電線管敷設(2)	G16(高所作業)	m		19.00		材料含む	
電線管敷設(3)	G22	m		3.00		材料含む	
電線管敷設(4)	G36	m		10.00		材料含む	
電線管敷設(5)	G36(高所作業)	m		5.00		材料含む	
電線管敷設(6)	G54	m		4.00		材料含む	
電線管敷設(7)	G54(高所作業)	m		2.00		材料含む	
電線管敷設(8)	G70	m		16.00		材料含む	
配管付属品(1)	G22用エントランスキャップ	個		1.00			

工事数量総括表

工事名	令和8年度 久慈港みなとカメラ設置工事					事業区分	久慈港みなとカメラ設置工事
						工事区分	みなとカメラ設置
工事区分・工種・種別・細別		規格・形状	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
配管付属品(2)		G36用エントランスキャップ	個		1.00		
配管付属品(3)		G54用エントランスキャップ	個		1.00		
配線設置工							
低圧電力用ケーブル敷設(1)		EM-CE2sq-3C(管内配線)	m		4.00		材料含む
低圧電力用ケーブル敷設(2)		EM-CE2sq-3C(ころがし配線)	m		1.00		材料含む
低圧電力用ケーブル敷設(3)		EM-CE3.5sq-2C(管内配線)	m		11.00		材料含む
低圧電力用ケーブル敷設(4)		EM-CE22sq-2C(管内配線)	m		73.00		材料含む
低圧電力用ケーブル敷設(5)		EM-CE22sq-2C(ころがし配線)	m		33.00		材料含む
低圧電力用ケーブル材料		EM-CE22sq-2C(架空配線用)	m		66.00		
低圧電力用ケーブル敷設(6)		20mm以下(架空配線)	径間		3.00		
架空配線材料		メッセンジャーワイヤー(亜鉛メッキ鋼より線(1種A級))	m		22.00		
架空配線敷設		架線 10mm以下	径間		1.00		
絶縁電線敷設(1)		EM-IE3.5sq(管内配線)	m		7.00		材料含む
絶縁電線敷設(2)		EM-IE5.5sq(管内配線)	m		22.00		材料含む
制御用ケーブル敷設(1)		EM-CEE1.25sq-12C(管内配線)	m		4.00		材料含む
制御用ケーブル敷設(2)		EM-CEE1.25sq-12C(ころがし配線)	m		1.00		材料含む
制御用ケーブル敷設(3)		EM-CEE1.25sq-15C(管内配線)	m		6.00		材料含む
制御用ケーブル端子接続		15C以下	箇所		4.00		
LANケーブル敷設(1)		Cat-5e(管内配線)	m		25.00		材料含む
LANケーブル敷設(2)		Cat-5e(ころがし配線)	m		10.00		材料含む
LANケーブル材料		Cat-5e(架空配線用)	m		22.00		
通信ケーブル端子接続		5P 0.5~0.9mm2 Cat-5e	箇所		2.00		
通信架空配線敷設(通信・制御)		10mm以下 Cat-5e	径間		1.00		

工事数量総括表

工事名	令和8年度 久慈港みなとカメラ設置工事					事業区分	久慈港みなとカメラ設置工事
						工事区分	みなとカメラ設置
工事区分・工種・種別・細別		規格・形状	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
同軸ケーブル敷設(1)		10mmφ以下 S-5C-FB	m		5.00		材料含む
同軸ケーブル敷設(2)		端末処理	箇所		2.00		
引留金具設置		L=220	箇所		2.00		材料含む
プルボックス設置(1)		200×200×100 亜鉛めっき(端子付)	個		1.00		材料含む
プルボックス設置(2)		300×300×300 亜鉛めっき(端子付)	個		2.00		材料含む
接地設置		D種接地	箇所		1.00		材料含む
HDMIケーブル敷設(1)			m		3.00		材料含む
HDMIケーブル敷設(2)			m		11.00		材料含む、施工場所：釜石港湾事務所
機器設置工							
機器設置工							
機器設置工(1)		みなとカメラ	式		1.00		
機器設置工(2)		機側装置	式		1.00		
機器設置工(3)		機側装置(内部設置機器)	式		1.00		
機器設置工(4)		非常用発電機(機側装置用)	式		1.00		
機器設置工(5)		非常用発電機(機器収容架用)	式		1.00		
機器設置工(6)		モニター(55インチ程度)	台		1.00		
機器設置工(7)		HDMI分配器	台		2.00		
機器設置工(8)		モニター(55インチ程度)	台		1.00		施工場所：釜石港湾事務所
機器設置工(9)		HDMI分配器	台		1.00		施工場所：釜石港湾事務所
機器調整工							
機器調整工							
みなとカメラ調整			式		1.00		
非常用発電機調整			式		1.00		

工事数量総括表

工事名	令和8年度 久慈港みなとカメラ設置工事				事業区分	久慈港みなとカメラ設置工事
					工事区分	みなとカメラ設置
工事区分・工種・種別・細別	規格・形状	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
総合調整		式		1.00		
付帯工						
付帯工						
墜落防止装置設置	常設用 レール式	式		1.00		材料含む、11.7m