

## 予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 久慈港

件名 久慈港みなとカメラ設置工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 久慈港みなとカメラ設置工事

| 名称         | 数量 | 金額         | 内訳                |
|------------|----|------------|-------------------|
| 機器費        |    |            |                   |
|            | 1式 | 10,918,700 |                   |
| みなとカメラ     | 1式 | 10,918,700 |                   |
| 機器調達工      | 1式 | 10,918,700 |                   |
| 機器調達工      | 1式 | 10,918,700 |                   |
| 機器調達       | 1式 | 10,918,700 | 機器調達 1.00式        |
| 直接工事費      | 1式 | 6,108,082  |                   |
| 撤去工        | 1式 | 144,056    |                   |
| 配線撤去工      | 1式 | 7,616      |                   |
| LANケーブル(1) | 1式 | 5,796      | LANケーブル(1) 18.00m |
| LANケーブル(2) | 1式 | 1,820      | LANケーブル(2) 10.00m |
| 機器撤去工      | 1式 | 136,440    |                   |
| 無線通信装置     | 1式 | 41,540     | 無線通信装置 1.00架      |
| テレビ(1)     | 1式 | 47,450     | テレビ(1) 1.00台      |
| テレビ(2)     | 1式 | 47,450     | テレビ(2) 1.00台      |
| 配管・配線工     | 1式 | 1,932,106  |                   |
| 配管設置工      | 1式 | 449,213    |                   |

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 久慈港みなとカメラ設置工事

| 名称              | 数量 | 金額        | 内訳                                             |
|-----------------|----|-----------|------------------------------------------------|
| 電線管敷設 (1)       | 1式 | 23,254    | 電線管材料費 (1) 7.00m、電線管敷設 (1) 7.00m               |
| 電線管敷設 (2)       | 1式 | 73,758    | 電線管材料費 (2) 19.00m、電線管敷設 (2) 19.00m             |
| 電線管敷設 (3)       | 1式 | 10,425    | 電線管材料費 (3) 3.00m、電線管敷設 (3) 3.00m               |
| 電線管敷設 (4)       | 1式 | 59,440    | 電線管材料費 (4) 10.00m、電線管敷設 (4) 10.00m             |
| 電線管敷設 (5)       | 1式 | 34,480    | 電線管材料費 (5) 5.00m、電線管敷設 (5) 5.00m               |
| 電線管敷設 (6)       | 1式 | 35,864    | 電線管材料費 (6) 4.00m、電線管敷設 (6) 4.00m               |
| 電線管敷設 (7)       | 1式 | 20,732    | 電線管材料費 (7) 2.00m、電線管敷設 (7) 2.00m               |
| 電線管敷設 (8)       | 1式 | 179,840   | 電線管材料費 (8) 16.00m、電線管敷設 (8) 16.00m             |
| 配管付属品 (1)       | 1式 | 1,150     | 配管付属品 (1) 1.00個                                |
| 配管付属品 (2)       | 1式 | 2,610     | 配管付属品 (2) 1.00個                                |
| 配管付属品 (3)       | 1式 | 7,660     | 配管付属品 (3) 1.00個                                |
| 配線設置工           | 1式 | 1,482,893 |                                                |
| 低圧電力用ケーブル敷設 (1) | 1式 | 7,244     | 低圧電力用ケーブル材料費 (1) 4.00m、低圧電力用ケーブル敷設 (1) 4.00m   |
| 低圧電力用ケーブル敷設 (2) | 1式 | 1,195     | 低圧電力用ケーブル材料費 (2) 1.00m、低圧電力用ケーブル敷設 (2) 1.00m   |
| 低圧電力用ケーブル敷設 (3) | 1式 | 20,317    | 低圧電力用ケーブル材料費 (3) 11.00m、低圧電力用ケーブル敷設 (3) 11.00m |
| 低圧電力用ケーブル敷設 (4) | 1式 | 300,760   | 低圧電力用ケーブル材料費 (4) 73.00m、低圧電力用ケーブル敷設 (4) 73.00m |
| 低圧電力用ケーブル敷設 (5) | 1式 | 100,848   | 低圧電力用ケーブル材料費 (5) 33.00m、低圧電力用ケーブル敷設 (5) 33.00m |

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 久慈港みなとカメラ設置工事

| 名称              | 数量 | 金額      | 内訳                                       |
|-----------------|----|---------|------------------------------------------|
| 低圧電力用ケーブル材料     | 1式 | 87,120  | 低圧電力用ケーブル材料費(6) 66.00m                   |
| 低圧電力ケーブル敷設(6)   | 1式 | 149,940 | 低圧電力ケーブル敷設(6) 3.00径間                     |
| 架空配線材料          | 1式 | 3,256   | 架空配線材料費 22.00m                           |
| 架空配線敷設          | 1式 | 71,400  | 架空配線敷設 1.00径間                            |
| 絶縁電線敷設(1)       | 1式 | 3,122   | 絶縁電線材料費(1) 7.00m、絶縁電線敷設(1) 7.00m         |
| 絶縁電線敷設(2)       | 1式 | 11,088  | 絶縁電線材料費(2) 22.00m、絶縁電線敷設(2) 22.00m       |
| 制御用ケーブル敷設(1)    | 1式 | 8,624   | 制御用ケーブル材料費(1) 4.00m、制御用ケーブル敷設(1) 4.00m   |
| 制御用ケーブル敷設(2)    | 1式 | 1,540   | 制御用ケーブル材料費(2) 1.00m、制御用ケーブル敷設(1) 1.00m   |
| 制御用ケーブル敷設(3)    | 1式 | 13,758  | 制御用ケーブル材料費(3) 6.00m、制御用ケーブル敷設(3) 6.00m   |
| 制御用ケーブル端子接続     | 1式 | 39,200  | 制御用ケーブル端子接続 4.00箇所                       |
| LANケーブル敷設(1)    | 1式 | 17,700  | LANケーブル材料費(1) 25.00m、LANケーブル敷設(1) 25.00m |
| LANケーブル敷設(2)    | 1式 | 7,080   | LANケーブル材料費(2) 10.00m、LANケーブル敷設(2) 10.00m |
| LANケーブル材料       | 1式 | 1,408   | LANケーブル材料費(3) 22.00m                     |
| 通信ケーブル端子接続      | 1式 | 11,200  | 通信ケーブル端子接続 2.00箇所                        |
| 通信架空配線敷設(通信・制御) | 1式 | 18,620  | 通信架空配線敷設(通信・制御) 1.00径間                   |
| 同軸ケーブル敷設(1)     | 1式 | 10,035  | 同軸ケーブル材料費 5.00m、同軸ケーブル敷設 5.00m           |
| 同軸ケーブル敷設(2)     | 1式 | 7,232   | 同軸ケーブル敷設(端末処理) 2.00箇所                    |

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 久慈港みなとカメラ設置工事

| 名称            | 数量 | 金額        | 内訳                                         |
|---------------|----|-----------|--------------------------------------------|
| 引留金具設置        | 1式 | 8,480     | 引留金具材料費 2.00個、引留金具設置 2.00個                 |
| プルボックス設置(1)   | 1式 | 10,870    | プルボックス費(1) 1.00個、プルボックス設置(1) 1.00個         |
| プルボックス設置(2)   | 1式 | 275,800   | プルボックス費(2) 2.00個、プルボックス設置(2) 2.00個         |
| 接地設置          | 1式 | 16,960    | 接地棒材料費 1.00本、接地設置 1.00極                    |
| HDMIケーブル敷設(1) | 1式 | 59,592    | HDMIケーブル材料費(1) 3.00m、HDMIケーブル敷設(1) 3.00m   |
| HDMIケーブル敷設(2) | 1式 | 218,504   | HDMIケーブル材料費(2) 11.00m、HDMIケーブル敷設(2) 11.00m |
| 機器設置工         | 1式 | 1,053,920 |                                            |
| 機器設置工         | 1式 | 1,053,920 |                                            |
| 機器設置工(1)      | 1式 | 123,000   | 機器設置工(1) 1.00式                             |
| 機器設置工(2)      | 1式 | 123,000   | 機器設置工(2) 1.00式                             |
| 機器設置工(3)      | 1式 | 464,000   | 機器設置工(3) 1.00式                             |
| 機器設置工(4)      | 1式 | 136,000   | 機器設置工(4) 1.00式                             |
| 機器設置工(5)      | 1式 | 110,000   | 機器設置工(5) 1.00式                             |
| 機器設置工(6)      | 1式 | 40,800    | 機器設置工(6) 1.00台                             |
| 機器設置工(7)      | 1式 | 10,880    | 機器設置工(7) 2.00台                             |
| 機器設置工(8)      | 1式 | 40,800    | 機器設置工(8) 1.00台                             |
| 機器設置工(9)      | 1式 | 5,440     | 機器設置工(9) 1.00台                             |

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 久慈港みなとカメラ設置工事

| 名称       | 数量 | 金額        | 内訳                             |
|----------|----|-----------|--------------------------------|
| 機器調整工    | 1式 | 2,607,000 |                                |
| 機器調整工    | 1式 | 2,607,000 |                                |
| みなとカメラ調整 | 1式 | 1,580,000 | みなとカメラ調整 1.00式                 |
| 非常用発電機調整 | 1式 | 132,000   | 非常用発電機調整 1.00式                 |
| 総合調整     | 1式 | 895,000   | 総合調整 1.00式                     |
| 付帯工      | 1式 | 371,000   |                                |
| 付帯工      | 1式 | 371,000   |                                |
| 墜落防止装置設置 | 1式 | 371,000   | 墜落防止装置材料費 1.00式、墜落防止装置設置 1.00式 |

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 久慈港みなとカメラ設置工事

| 名称       | 数量 | 金額         | 内訳 |
|----------|----|------------|----|
| 直接工事費    | 1式 | 6,108,082  |    |
| 間接工事費    | 1式 | 5,613,387  |    |
| 共通仮設費(計) | 1式 | 745,000    |    |
| 共通仮設費(率) | 1式 | 661,000    |    |
| 現場環境改善費  | 1式 | 84,000     |    |
| 現場管理費    | 1式 | 2,879,000  |    |
| 機器間接費    | 1式 | 1,989,387  |    |
| 機器管理費    | 1式 | 1,989,387  |    |
| 工事原価     | 1式 | 11,721,469 |    |
| 一般管理費等   | 1式 | 2,715,143  |    |
| 契約保証費    | 1式 | 4,688      |    |
| 工事費      | 1式 | 14,441,300 |    |
| 機器単体費    | 1式 | 10,918,700 |    |
| 工事価格     | 1式 | 27,896,000 |    |
| 予定工事価格   | 1式 | 27,896,000 |    |