

積算内訳表

令和8年度 久慈港湾口地区防波堤被覆外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					79,576,954	
防波堤・防砂堤・導流堤					79,576,954	
被覆・根固工					79,576,954	
被覆ブロック工					22,071,394	
被覆ブロック製作(1)	エックスブロック8t型				13,059,944	
1 被覆ブロック製作(1)-1	エックスブロック8t型	個	56.00	160,561	8,991,416	
2 被覆ブロック製作(1)-2	エックスブロック8t型 給熱養生 冬期割増有	個	24.00	169,522	4,068,528	
被覆ブロック製作(2)	エックスブロック12t型				9,011,450	
3 被覆ブロック製作(2)-1	エックスブロック12t型	個	14.00	222,098	3,109,372	
4 被覆ブロック製作(2)-2	エックスブロック12t型 給熱養生 冬期割増有	個	6.00	232,653	1,395,918	
5 クレーン拘束	クローラークレーン100t吊	式	1.00	4,506,160	4,506,160	
根固ブロック工					57,505,560	
根固ブロック製作(1)(施工パッケージ)	(L)5.0m×(B)2.5m×(H)1.6m				9,536,692	
6 根固ブロック製作	(L)5.0m×(B)2.5m×(H)1.6m 冬期割増有	個	12.00	723,900	8,686,800	
7 吊鉄筋・吊バー	SS400 φ32mm L=2.6m	本	48.00	6,190	297,120	
8 吊鉄筋・吊バー組立		k g	787.00	102	80,274	

積算内訳表

令和8年度 久慈港湾口地区防波堤被覆外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
9 特殊養生		m ³	221.00	2,138	472,498	
根固ブロック製作(2)(施工パッケージ)	(L)5.0m×(B)2.5m×(H)1.8m				22,186,444	
10 根固ブロック製作	(L)5.0m×(B)2.5m×(H)1.8m	個	4.00	792,500	3,170,000	
11 根固ブロック製作	(L)5.0m×(B)2.5m×(H)1.8m 冬期割増有	個	21.00	813,400	17,081,400	
12 吊鉄筋・吊バー	SS400 φ36mm L=2.7m	本	100.00	7,850	785,000	
13 吊鉄筋・吊バー組立		kg	2,157.00	102	220,014	
14 特殊養生	21個分	m ³	435.00	2,138	930,030	
根固ブロック製作(3)	(L)5.0m×(B)2.5m(1.85m)×(H)1.8m(1.15m)				14,784,874	
15 ルーフィング敷設		m ²	213.00	670	142,710	
16 吊鉄筋・吊バー	SS400 φ36mm L=2.7m	本	68.00	7,850	533,800	
17 吊鉄筋・吊バー組立		kg	1,467.00	102	149,634	
18 鋼製型枠組立組外		m ²	658.00	5,090	3,349,220	
19 コンクリート打設	18-8-40 BB W/C=65%以下 冬期割増有	m ³	334.00	29,627	9,895,418	
20 特殊養生		m ³	334.00	2,138	714,092	
根固ブロック製作(4)(施工パッケージ)	(L)5.0m×(B)2.5m×(H)2.2m				4,059,010	
21 根固ブロック製作	(L)5.0m×(B)2.5m×(H)2.2m	個	4.00	966,900	3,867,600	

積算内訳表

令和8年度 久慈港湾口地区防波堤被覆外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
22 吊鉄筋・吊バー	SS400 φ38mm L=2.9m	本	16.00	9,640	154,240	
23 吊鉄筋・吊バー組立		k g	413.00	90	37,170	
根固ブロック製作(5)	(L)5.0m×(B)2.5m(1.85m)×(H)2.2m(1.55m)				6,938,540	
24 ルーフィング敷設		m ²	88.00	670	58,960	
25 吊鉄筋・吊バー	SS400 φ38mm L=2.9m	本	28.00	9,640	269,920	
26 吊鉄筋・吊バー組立		k g	723.00	90	65,070	
27 鋼製型枠組立組外		m ²	330.00	5,090	1,679,700	
28 コンクリート打設	18-8-40 BB W/C=65%以下	m ³	170.00	28,617	4,864,890	
共通仮設費(積上)					2,803,137	
共通仮設費					2,803,137	
運搬費					2,648,737	
建設機械器具等運搬					2,648,737	
29 分解組立運搬	クローラクレーン100t	式	1.00	2,648,737	2,648,737	
技術管理費					154,400	
技術管理(1)					120,000	
30 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

積算内訳表

令和8年度 久慈港湾口地区防波堤被覆外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技術管理(2)					34,400	
31 施工実態調査		式	1.00	34,400 //	34,400	

総括表

令和8年度 久慈港湾口地区防波堤被覆外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					79,576,954	
間接工事費	10,219,708 + 24,945,512				35,165,220	
共通仮設費(計)	2,803,137 + 6,859,533 + 557,038				10,219,708	
共通仮設費(積上)					2,803,137	
共通仮設費(率)	$79,576,954 \times 8.62\% ((5.00\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.300 \times 1.02)$				6,859,533	
現場環境改善費	$79,576,954 \times 0.70\%$				557,038	
現場管理費	$89,796,662 \times 27.78\% ((22.75\% + 1.77\%) \times 1.100 \times 1.03)$				24,945,512	
工事原価	79,576,954 + 35,165,220				114,742,174	
一般管理費等	$114,742,174 \times 18.03\% (18.03\% \times 1.00) - 6,083$				20,681,930	
契約保証費	$114,742,174 \times 0.04\%$				45,896	
工事価格	114,742,174 + 20,681,930 + 45,896				135,470,000	
消費税等相当額	$135,470,000 \times 10.00\%$				13,547,000	
請負工事費	135,470,000 + 13,547,000				149,017,000	

代価表・施工パッケージ

令和8年度 久慈港湾口地区防波堤被覆外工事

番号：1

名称：被覆ブロック製作(1)-1 エックスブロック8t型

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート(高炉セメントB)	18-8-40 W/C=65%以下	m ³	36.06	24,100.00	869,046		
鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	m ²	146.40	1,780.00	260,592		
吊鉄筋加工		k g	160.56	232.88	37,391		
吊鉄筋組立		k g	160.56	127.92	20,538		
型枠工	5.5tを超えて11t以下(クレーン抜き)	m ²	146.40	1,150.00	168,360		
コンクリート打設工	5.5tを超えて11t以下(クレーン抜き)	m ³	35.70	3,852.00	137,516		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.73	52,400.00	38,252	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	0.80	92,400.00	73,920	8H	
合 計	作業能力：10.00個			160,561.00	1,605,615		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 久慈港湾口地区防波堤被覆外工事

番号:2

名称:被覆ブロック製作(1)-2 エックスブロック8t型 給熱養生 冬期割増有

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート(高炉セメントB)冬期割増有	18-8-40 W/C=65%以下	m ³	36.06	25,100.00	905,106		
鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	m ²	146.40	1,780.00	260,592		
吊鉄筋加工		k g	160.56	232.88	37,391		
吊鉄筋組立		k g	160.56	127.92	20,538		
型枠工	5.5tを超えて11t以下(クレーン抜き)	m ²	146.40	1,150.00	168,360		
コンクリート打設工	5.5tを超えて11t以下(クレーン抜き)	m ³	35.70	3,852.00	137,516		
給熱養生加算額	5.5tを超えて11t以下	m ³	35.70	1,500.00	53,550		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.73	52,400.00	38,252	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	0.80	92,400.00	73,920	8H	
合 計	作業能力:10.00個			169,522.00	1,695,225		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 久慈港湾口地区防波堤被覆外工事

番号:3

名称:被覆ブロック製作(2)-1 エックスブロック12t型

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート(高炉セメントB)	18-8-40 W/C=65%以下	m ³	53.04	24,100.00	1,278,264		
鋼製型枠	異形ブロック 10t以上20t未満	m ²	189.40	1,810.00	342,814		
吊鉄筋加工		k g	262.24	232.88	61,070		
吊鉄筋組立		k g	262.24	127.92	33,545		
型枠工	11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	m ²	189.40	1,075.00	203,605		
コンクリート打設工	11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	m ³	52.51	3,099.00	162,728		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.76	52,400.00	39,824	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	0.82	120,896.00	99,134	8H	
合 計	作業能力:10.00個			222,098.00	2,220,984		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 久慈港湾口地区防波堤被覆外工事

番号：4

名称：被覆ブロック製作(2)-2 エックスブロック12t型 給熱養生 冬期割増有

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート(高炉セメントB)冬期割増有	18-8-40 W/C=65%以下	m ³	53.04	25,100.00	1,331,304		
鋼製型枠	異形ブロック 10t以上20t未満	m ²	189.40	1,810.00	342,814		
吊鉄筋加工		k g	262.24	232.88	61,070		
吊鉄筋組立		k g	262.24	127.92	33,545		
型枠工	11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	m ²	189.40	1,075.00	203,605		
コンクリート打設工	11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	m ³	52.51	3,099.00	162,728		
給熱養生加算額	11tを超えて25t以下	m ³	52.51	1,000.00	52,510		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.76	52,400.00	39,824	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	0.82	120,896.00	99,134	8H	
合 計	作業能力：10.00個			232,653.00	2,326,534		

番号：5

名称：クレーン拘束 クローラクレーン100t吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン		式	1.00	4,506,160.00	4,506,160		
合 計	作業能力：1.00式			4,506,160.00	4,506,160		

番号：6

名称：根固ブロック製作 (L)5.0m×(B)2.5m×(H)1.6m 冬期割増有

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
根固ブロック製作	(L)5.0m×(B)2.5m×(H)1.6m 冬期割増有	個	1.00	723,900	723,900		
合 計	作業能力：1.00個			723,900	723,900		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 久慈港湾口地区防波堤被覆外工事

番号：7

名称：吊鉄筋・吊バー SS400 φ32mm L=2.6m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー	SS400 φ32mm L=2.6m	本	1.00	6,190.00	6,190		
合 計	作業能力：1.00本			6,190.00	6,190		

番号：8

名称：吊鉄筋・吊バー組立

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	kg	1,000.00	98.00	98,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	48,800.00	4,880	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			102.00	102,880		

番号：9

名称：特殊養生

m3 (10m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.18	35,300.00	6,354		
普通作業員		人	0.49	23,700.00	11,613		
諸雑費	労務費の%	%	19.00	17,967.00	3,413		
合 計	作業能力：10.00m3			2,138.00	21,380		

番号：10

名称：根固ブロック製作 (L)5.0m×(B)2.5m×(H)1.8m

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
根固ブロック製作	(L)5.0m×(B)2.5m×(H)1.8m	個	1.00	792,500	792,500		
合 計	作業能力：1.00個			792,500	792,500		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 久慈港湾口地区防波堤被覆外工事

番号：11
名称：根固ブロック製作 (L)5.0m×(B)2.5m×(H)1.8m 冬期割増有 1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
根固ブロック製作	(L)5.0m×(B)2.5m×(H)1.8m 冬期割増有	個	1.00	813.400	813,400		
合 計	作業能力：1.00個			813.400	813,400		

番号：12
名称：吊鉄筋・吊バー SS400 φ36mm L=2.7m 1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー	SS400 φ36mm L=2.7m	本	1.00	7,850.00	7,850		
合 計	作業能力：1.00本			7,850.00	7,850		

番号：13
名称：吊鉄筋・吊バー組立 1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	kg	1,000.00	98.00	98,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	48,800.00	4,880	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			102.00	102,880		

番号：14
名称：特殊養生 21個分 m3 (10m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.18	35,300.00	6,354		
普通作業員		人	0.49	23,700.00	11,613		
諸雑費	労務費の%	%	19.00	17,967.00	3,413		
合 計	作業能力：10.00m3			2,138.00	21,380		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 久慈港湾口地区防波堤被覆外工事

番号：15

名称：ルーフィング敷設

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	670.00	67,000		
合 計	作業能力：100.00m ²			670.00	67,000		

番号：16

名称：吊鉄筋・吊バー SS400 φ36mm L=2.7m

1本 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー	SS400 φ36mm L=2.7m	本	1.00	7,850.00	7,850		
合 計	作業能力：1.00本			7,850.00	7,850		

番号：17

名称：吊鉄筋・吊バー組立

1000k^g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	k ^g	1,000.00	98.00	98,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	48,800.00	4,880	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k ^g			102.00	102,880		

番号：18

名称：鋼製型枠組立組外

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,700.00	470,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	48,800.00	39,040	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			5,090.00	509,040		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 久慈港湾口地区防波堤被覆外工事

番号：19

名称：コンクリート打設 18-8-40 BB W/C=65%以下 冬期割増有

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディミクストコンクリート(高炉セメントB)冬期割増有	18-8-40 W/C=65%以下	m3	10.10	25,100.00	253,510		
コンクリート打設(方塊製作)	クレーン抜き	m3	10.00	3,300.00	33,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	48,800.00	9,760	8H	
合 計	作業能力：10.00m3			29,627.00	296,270		

番号：20

名称：特殊養生

m3 (10m3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.18	35,300.00	6,354		
普通作業員		人	0.49	23,700.00	11,613		
諸雑費	労務費の%	%	19.00	17,967.00	3,413		
合 計	作業能力：10.00m3			2,138.00	21,380		

番号：21

名称：根固ブロック製作 (L)5.0m×(B)2.5m×(H)2.2m

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
根固ブロック製作	(L)5.0m×(B)2.5m×(H)2.2m	個	1.00	966,900	966,900		
合 計	作業能力：1.00個			966,900	966,900		

番号：22

名称：吊鉄筋・吊バー SS400 φ38mm L=2.9m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー	SS400 φ38mm L=2.9m	本	1.00	9,640.00	9,640		
合 計	作業能力：1.00本			9,640.00	9,640		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 久慈港湾口地区防波堤被覆外工事

番号: 23

名称: 吊鉄筋・吊バー組立

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き	kg	1,000.00	86.00	86,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	48,800.00	4,880	8H	
合 計	作業能力: 1,000.00kg			90.00	90,880		

番号: 24

名称: ルーフィング敷設

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m2	100.00	670.00	67,000		
合 計	作業能力: 100.00m2			670.00	67,000		

番号: 25

名称: 吊鉄筋・吊バー SS400 φ38mm L=2.9m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー	SS400 φ38mm L=2.9m	本	1.00	9,640.00	9,640		
合 計	作業能力: 1.00本			9,640.00	9,640		

番号: 26

名称: 吊鉄筋・吊バー組立

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き	kg	1,000.00	86.00	86,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	48,800.00	4,880	8H	
合 計	作業能力: 1,000.00kg			90.00	90,880		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 久慈港湾口地区防波堤被覆外工事

番号：27

名称：鋼製型枠組立組外

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,700.00	470,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	48,800.00	39,040	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			5,090.00	509,040		

番号：28

名称：コンクリート打設 18-8-40 BB W/C=65%以下

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート(高炉セメントB)	18-8-40 W/C=65%以下	m ³	10.10	24,100.00	243,410		
コンクリート打設(方塊製作)	クレーン抜き	m ³	10.00	3,300.00	33,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	48,800.00	9,760	8H	
合 計	作業能力：10.00m ³			28,617.00	286,170		

番号：29

名称：分解組立運搬 クローラークレーン100t

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	3.10	102,000.00	316,200	8H	
特殊作業員		人	11.30	28,500.00	322,050		
運搬費等率	特定項目の%	%	315.00	638,250.00	2,010,487		
合 計	作業能力：1.00式			2,648,737.00	2,648,737		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 久慈港湾口地区防波堤被覆外工事

番号：30

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

番号：31

名称：施工実態調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工実態調査		式	1.00	34,400.00	34,400		
合 計	作業能力：1.00式			34,400.00	34,400		

単価表一覧

令和8年度 久慈港湾口地区防波堤被覆外工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	52,400	8H	1	被覆ブロック製作(1)-1	エクスブロック8t型
						2	被覆ブロック製作(1)-2	エクスブロック8t型 給熱養生 冬期割増有
						3	被覆ブロック製作(2)-1	エクスブロック12t型
						4	被覆ブロック製作(2)-2	エクスブロック12t型 給熱養生 冬期割増有
2	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	92,400	8H	1	被覆ブロック製作(1)-1	エクスブロック8t型
						2	被覆ブロック製作(1)-2	エクスブロック8t型 給熱養生 冬期割増有
3	クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	120,896	8H	3	被覆ブロック製作(2)-1	エクスブロック12t型
						4	被覆ブロック製作(2)-2	エクスブロック12t型 給熱養生 冬期割増有
4	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	48,800	8H	8	吊鉄筋・吊バー組立	
						13	吊鉄筋・吊バー組立	
						17	吊鉄筋・吊バー組立	
						18	鋼製型枠組立組外	
						19	コンクリート打設	18-8-40 BB W/C=65%以下 冬期割増有
						23	吊鉄筋・吊バー組立	
						26	吊鉄筋・吊バー組立	
						27	鋼製型枠組立組外	
						28	コンクリート打設	18-8-40 BB W/C=65%以下
5	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	102,000	8H	29	分解組立運搬	クローラクレーン100t

単価表

単価表番号: 1

単価表名称: ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	25t吊	日	1.00	52,400.00	52,400		
合 計					52,400		

単価表番号: 2

単価表名称: ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)50t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	50t吊	日	1.00	92,400.00	92,400		
合 計					92,400		

単価表番号: 3

単価表名称: クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	112.00	133.00	14,896		
賃料(クローラクレーン)	(油圧駆動式)100t吊	日	1.00	106,000.00	106,000		
合 計					120,896		

単価表番号: 4

単価表名称: ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	16t吊	日	1.00	48,800.00	48,800		
合 計					48,800		

単価表

令和8年度 久慈港湾口地区防波堤被覆外工事

単価表番号：5

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)60t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	60t吊	日	1.00	102,000.00	102,000		
合 計					102,000		