

積算内訳表

宮古港藤原地区防波堤(改良)被覆外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					116,666,084	
防波堤					116,666,084	✓
被覆・根固工					59,835,864	✓
被覆ブロック工					59,835,864	✓
被覆ブロック製作	エックスブロック4t型				59,835,864	
1 被覆ブロック製作	エックスブロック4t型	個	627.00	95,432	59,835,864	✓
消波工					56,830,220	
消波ブロック工					56,830,220	
消波ブロック製作	テトラポッド20t型				56,830,220	
2 消波ブロック製作	テトラポッド20t型	個	170.00	319,592	54,330,640	✓
3 クレーン拘束	クローラクレーン100t吊	式	1.00	2,499,580	2,499,580	✓
共通仮設費(積上)					2,675,467	✓
共通仮設費					2,675,467	
運搬費					2,675,467	
建設機械器具等運搬					2,675,467	
4 分解組立運搬	クローラクレーン	台	1.00	2,675,467	2,675,467	

総括表

宮古港藤原地区防波堤(改良)被覆外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					116,666,084	
間接工事費	12,918,748 + 34,780,568				47,699,316	
共通仮設費(計)	2,675,467 + 9,543,285 + 699,996				12,918,748	
共通仮設費(積上)					2,675,467	
共通仮設費(率)	$116,666,084 \times 8.18\% ((4.67\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.300 \times 1.02)$				9,543,285	
現場環境改善費	$116,666,084 \times 0.60\%$				699,996	
現場管理費	$129,584,832 \times 26.84\% ((22.49\% + 1.20\%) \times 1.100 \times 1.03)$				34,780,568	
工事原価	$116,666,084 + 47,699,316$				164,365,400	
一般管理費等	$164,365,400 \times 17.21\% (17.21\% \times 1.00) - 8,431$				28,278,854	
契約保証費	$164,365,400 \times 0.04\%$				65,746	
工事価格	$164,365,400 + 28,278,854 + 65,746$				192,710,000	
消費税等相当額	$192,710,000 \times 10.00\%$				19,271,000	
請負工事費	$192,710,000 + 19,271,000$				211,981,000	

代価表・施工パッケージ

宮古港藤原地区防波堤(改良)被覆外工事

番号：1

名称：被覆ブロック製作 エックスブロック4t型

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート(高炉セメントB)	18-8-40 W/C=65%以下	m ³	18.74	26,600.00	498,484		
鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	m ²	94.60	1,670.00	157,982		
吊鉄筋加工		k g	58.24	258.56	15,058		
吊鉄筋組立		k g	58.24	158.34	9,221		
型枠工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	m ²	94.60	1,465.00	138,589		
コンクリート打設工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	m ³	18.55	4,105.00	76,147		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.47	52,400.00	24,628	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	0.47	72,800.00	34,216	8H	
合 計	作業能力：10.00個			95,432.00	954,325		

番号：1.1

名称：吊鉄筋加工

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.20	36,010.00	7,202		
鉄筋工		人	2.30	33,150.00	76,245		
普通作業員		人	0.20	24,170.00	4,834		
鉄筋(丸鋼)	SS400 径13mm	k g	1,030.00	153.00	157,590		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.04	52,400.00	2,096		
諸雑費	労務費の%	%	12.00	88,281.00	10,593		
合 計	作業能力：1,000.00kg			258.56	258,560		

代価表・施工パッケージ

宮古港藤原地区防波堤(改良)被覆外工事

番号: 1.2

名称: 吊鉄筋組立

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.50	36,010.00	18,005		
鉄筋工		人	3.50	33,150.00	116,025		
普通作業員		人	0.30	24,170.00	7,251		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.11	52,400.00	5,764		
諸雑費	労務費の%	%	8.00	141,281.00	11,302		
合 計	作業能力: 1,000.00kg			158.34	158,347		

番号: 2

名称: 消波ブロック製作 テトラポッド20t型

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート(高炉セメントB)	18-8-40 W/C=65%以下	m ³	80.80	26,600.00	2,149,280		
鋼製型枠	異形ブロック 10t以上20t未満	m ²	251.90	1,710.00	430,749		
型枠工	11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	m ²	251.90	867.00	218,397		
コンクリート打設工	11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	m ³	80.00	2,499.00	199,920		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.01	52,400.00	52,924	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.21	119,552.00	144,657	8H	
合 計	作業能力: 10.00個			319,592.00	3,195,927		

番号: 3

名称: クレーン拘束 クローラクレーン100t吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン		式	1.00	2,499,580.00	2,499,580		
合 計	作業能力: 1.00式			2,499,580.00	2,499,580		

代価表・施工パッケージ

宮古港藤原地区防波堤(改良)被覆外工事

番号：3.1

名称：クローラクレーン

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン	(油圧駆動式)100t吊	月	2.000	2,340,000.00	4,680,000		
クローラクレーン	(油圧駆動式)100t吊	日	-20.570	106,000.00	-2,180,420		
合 計	作業能力：1.00式			2,499,580.00	2,499,580		

番号：4

名称：分解組立運搬 クローラクレーン

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	3.10	102,000.00	316,200	8H	
特殊作業員		人	11.30	29,070.00	328,491		
運搬費等率	特定項目の%	%	315.00	644,691.00	2,030,776		
合 計	作業能力：1.00台			2,675,467.00	2,675,467		

単価表一覧

宮古港藤原地区防波堤(改良)被覆外工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間 (H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	52,400	8H	1	被覆ブロック製作	エックスブロック4t型
						2	消波ブロック製作	テトラポッド20t型
2	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 35t吊	日	72,800	8H	1	被覆ブロック製作	エックスブロック4t型
3	クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	119,552	8H	2	消波ブロック製作	テトラポッド20t型
4	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 60t吊	日	102,000	8H	4	分解組立運搬	クローラクレーン

単価表

宮古港藤原地区防波堤(改良)被覆外工事

単価表番号:1

単価表名称:ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型])	25t吊	日	1.00	52,400.00	52,400		
合 計					52,400		

単価表番号:2

単価表名称:ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 35t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型])	35t吊	日	1.00	72,800.00	72,800		
合 計					72,800		

単価表番号:3

単価表名称:クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	112.00	121.00	13,552		
賃料(クローラクレーン)	(油圧駆動式) 100t吊	日	1.00	106,000.00	106,000		
合 計					119,552		

単価表番号:4

単価表名称:ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 60t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型])	60t吊	日	1.00	102,000.00	102,000		
合 計					102,000		