

契約変更の内容(変更)

契約変更年月日	令和7年6月30日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント株式会社 盛岡事務所 所長 井戸川 賢
契約業者の住所	岩手県盛岡市大通1丁目11-13
業務の名称	釜石港須賀地区土質調査
業務場所	岩手県釜石市 釜石港港内
業務概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年4月25日
工期(至)	令和7年9月26日
変更前の契約金額	¥10,780,000 円(税込み)
変更金額	¥7,150,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥17,930,000 円(税込み)
変更理由	計画変更により探査工、ボーリング工、原位置試験、土質試験、旅費の変更、施工管理費の追加変更を行い、履行期間を令和7年9月26日まで延伸する。また、現状不一致により、探査工の変更を行う。また、設計変更により、ボーリング工の変更を行う。

別紙

業務名称	業務内容	単位	数量			摘要
			原	変更	増△減	
探査工						
ボーリング (鉛直探査用)		m	31.08	62.16	31.08	表-1参照
磁気探査 (鉛直探査)		m	19.00	47.02	28.02	
ボーリング工						
ボーリング		m	39.00	78.00	39.00	表-2参照
原位置試験及び試料採取						
標準貫入試験		回	27	54	27	表-3参照
乱れの少ない試料採取		回	7	14	7	表-3参照
土質試験						
物理試験		式	1	1	1	表-4参照
力学試験		式	1	1	1	表-4参照
成果物						
業務完成図書作成		式	1	1	0	

表-1 ボーリング内訳表 (鉛直探査用)

孔番	地盤高標高 (m)	ボーリング深度 (m)	土質別ボーリング延長						摘要
			砂礫 (m)	玉石 (m)	粘性土 (Ac) (m)	砂質 (m)	軟岩 (m)	計 (m)	
No. 1	2.88	-28.20	2.70	5.50	9.10	12.98	0.80	31.08	φ66mm
No. 2	2.88	-28.20	2.70	5.50	9.10	12.98	0.80	31.08	φ66mm
合計			5.40	11.00	18.20	25.96	1.60	62.16	

表-2 ボーリング内訳表

孔番	地盤高標高 (m)	ボーリング深度 (m)	土質別ボーリング延長						摘要
			砂礫 (m)	玉石 (m)	粘性土 (Ac) (m)	砂質 (m)	砂礫 (m)	軟岩 (m)	
No. 1	2.88	-36.12	2.70	5.50	10.70	16.30	3.00	0.80	39.00
No. 2	2.88	-36.12	2.70	5.50	10.70	16.30	3.00	0.80	39.00
合計			5.40	11.00	21.40	32.60	6.00	1.60	78.00

表-3 原位置試験及び試料採取内訳表

孔番	地盤高標高 (m)	ボーリング深度 (m)	標準貫入試験						乱れの少ない試料採取		摘要
			粘性土 (回)	砂質 (回)	砂礫 (回)	玉石 (回)	軟岩 (回)	計 (回)	粘性土 (本)	計 (本)	
No. 1	2.88	-36.12	0	14	7	6	0	27	7	7	
No. 2	2.88	-36.12	0	14	7	6	0	27	7	7	
合計			0.00	28.00	14.00	12.00	0.00	54.00	14.00	14.00	