

契約変更の内容(二次変更)

契約変更年月日	令和7年9月25日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント株式会社 盛岡事務所 所長 井戸川 賢
契約業者の住所	岩手県盛岡市大通1丁目11-13
業務の名称	釜石港須賀地区土質調査
業務場所	岩手県釜石市 釜石港港内
業務概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年4月25日
工期(至)	令和7年9月26日
変更前の契約金額	¥17,930,000 円(税込み)
変更金額	¥1,650,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥19,580,000 円(税込み)
変更理由	設計変更により探査工、ボーリング工、原位置試験、乱れの少ない試料採取、土質試験、運搬及び旅費の数量確定により変更を行う。

別紙

業務名称	業務内容	単位	数量			摘要
			原	変更	増△減	
探査工						
ボーリング (鉛直探査用)		m	62.16	53.70	△ 8.46	表-1参照
磁気探査 (鉛直探査)		m	47.02	38.00	△ 9.02	
ボーリング工						
ボーリング		m	78.00	94.00	16.00	表-2参照
原位置試験及び試料採取						
標準貫入試験		回	54	83	29	表-3参照
乱れの少ない試料採取		回	14	5	△ 9	表-3参照
土質試験						
物理試験		式	1	1	1	表-4参照
力学試験		式	1	1	1	表-4参照
成果物						
業務完成図書作成		式	1	1	0	

表-1 ボーリング内訳表 (鉛直探査用)

孔番	地盤高標高 (m)	ボーリング深度 (m)	土質別ボーリング延長						計 (m)	摘要
			砂礫 (m)	玉石 (m)	粘性土 (Ac) (m)	砂質 (m)	軟岩 (m)	計 (m)		
No. 1	3.43	-19.27	4.85	4.10	13.15	0.30	0.30	22.70	φ 66mm	
No. 2	3.17	-27.83	4.20	13.50	12.50	0.50	0.30	31.00	φ 66mm	
合計			9.05	17.60	25.65	0.80	0.60	53.70		

表-2 ボーリング内訳表

孔番	地盤高標高 (m)	ボーリング深度 (m)	土質別ボーリング延長						計 (m)	摘要
			砂礫 (m)	玉石 (m)	粘性土 (Ac) (m)	砂質 (m)	砂礫 (m)	軟岩 (m)		
No. 1	3.43	-41.57	5.65	4.10	17.60	3.85	13.50	0.30	45.00	
No. 2	3.17	-45.83	2.00	13.50	17.00	4.00	12.20	0.30	49.00	
合計			7.65	17.60	34.60	7.85	25.70	0.60	94.00	

表-3 原位置試験及び試料採取内訳表

孔番	地盤高標高 (m)	ボーリング深度 (m)	標準貫入試験						乱れの少ない試料採取		摘要
			粘性土 (回)	砂質 (回)	砂礫 (回)	玉石 (回)	軟岩 (回)	計 (回)	粘性土 (本)	計 (本)	
No. 1	3.43	-41.98	8	4	18	4	0	34	5	5	
No. 2	3.17	-46.25	16	5	15	13	0	49	0	0	
合計			24	9	33	17	0	83	5	5	

表-4 土質試験内訳表

孔番		物理試験						力学試験			摘要	
		土粒子の密度	い(粒度試験 (ふる	い(粒度試験 (ふる	液性限界	塑性限界	湿潤密度	含水比	一軸圧縮	圧密		繰返し三軸
		(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)	(個)		(個)
No. 1	乱した試料	34	34	0	10	10	0	34	0	0	0	
	乱れの少ない試料	5	0	5	5	5	5	5	4	5	1	
No. 2	乱した試料	48	28	20	20	20	0	48	0	0	0	
	乱れの少ない試料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		87	62	25	35	35	5	87	4	5	1	