

総括表

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					40,261,422	
間接工事費	4,195,239 + 12,310,049				16,505,288	
共通仮設費（計）	3,820,808 + 374,431				4,195,239	
共通仮設費（率）	$40,261,422 \times 9.49\% ((5.66\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.300 \times 1.02)$				3,820,808	
現場環境改善費	$40,261,422 \times 0.93\%$				374,431	
現場管理費	$44,456,661 \times 27.69\% ((23.26\% + 1.18\%) \times 1.100 \times 1.03)$				12,310,049	
工事原価	40,261,422 + 16,505,288				56,766,710	
一般管理費等	$56,766,710 \times 18.32\% (18.32\% \times 1.00) - 9,077$				10,390,584	
契約保証費	$56,766,710 \times 0.04\%$				22,706	
工事価格	56,766,710 + 10,390,584 + 22,706				67,180,000	
消費税等相当額	$67,180,000 \times 10.00\%$				6,718,000	
請負工事費	67,180,000 + 6,718,000				73,898,000	

積算内訳表

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					40,261,422	
防波堤・防砂堤・導流堤					40,261,422	
本体工〔ケーソン式〕					11,729,128	
蓋ブロック工					11,729,128	
蓋ブロック製作(1)	L4.30m×B4.59m×H0.50m (蓋ブロックA)				3,071,031	
1 ルーフィング敷設		m ²	158.00	561	88,638	
2 吊鉄筋・吊バー	φ44mm L=2.09m	本	32.00	8,580	274,560	
3 吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満	k g	796.00	82	65,272	
4 鉄筋加工組立	SD295 D13	k g	1,120.00	197	220,640	
5 鋼製型枠組立組外(1)		m ²	71.00	4,808	341,368	
6 鋼製型枠組立組外(2)	箱抜部	m ²	16.00	4,808	76,928	
7 コンクリート打設	24-12-25 BB	m ³	75.00	26,715	2,003,625	
蓋ブロック製作(2)	L4.20m×B4.59m×H0.50m (蓋ブロックB)				1,517,056	
8 ルーフィング敷設		m ²	77.00	561	43,197	
9 吊鉄筋・吊バー	φ44mm L=2.09m	本	16.00	8,580	137,280	
10 吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満	k g	398.00	82	32,636	
11 鉄筋加工組立	SD295 D13	k g	552.00	197	108,744	

積算内訳表

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
12 鋼製型枠組立組外(1)		m ²	35.00	4,808	168,280	
13 鋼製型枠組立組外(2)	箱抜部	m ²	8.00	4,808	38,464	
14 コンクリート打設	24-12-25 BB	m ³	37.00	26,715	988,455	
蓋ブロック製作(3)	L4. 30m×B3. 70m×H0. 50m (蓋ブロックC)				4,793,993	
15 ルーフィング敷設		m ²	255.00	561	143,055	
16 吊鉄筋・吊バー	φ32mm L=1.83m	本	64.00	4,020	257,280	
17 吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満	kg	739.00	95	70,205	
18 鉄筋加工組立	SD295 D13	kg	1,904.00	197	375,088	
19 鋼製型枠組立組外(1)		m ²	128.00	4,808	615,424	
20 鋼製型枠組立組外(2)	箱抜部	m ²	32.00	4,808	153,856	
21 コンクリート打設	24-12-25 BB	m ³	119.00	26,715	3,179,085	
蓋ブロック製作(4)	L4. 20m×B3. 70m×H0. 50m (蓋ブロックD)				2,347,048	
22 ルーフィング敷設		m ²	124.00	561	69,564	
23 吊鉄筋・吊バー	φ32mm L=1.83m	本	32.00	4,020	128,640	
24 吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満	kg	370.00	95	35,150	
25 鉄筋加工組立	SD295 D13	kg	936.00	197	184,392	
26 鋼製型枠組立組外(1)		m ²	63.00	4,808	302,904	

積算内訳表

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
27 鋼製型枠組立組外(2)	箱抜部	m ²	16.00	4,808	76,928	
28 コンクリート打設	24-12-25 BB	m ³	58.00	26,715	1,549,470	
上部工					28,532,294	
上部ブロック工					28,532,294	
上部ブロック製作(1)	L5.30m×B(4.60m)5.60m×H1.00m (上部ブロックA, A')				3,886,271	
29 ルーフィング敷設		m ²	119.00	561	66,759	
30 吊鉄筋・吊バー	φ46mm L=3.19m	本	16.00	13,700	219,200	
31 吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満	kg	664.00	82	54,448	
32 鉄筋加工組立	SD295 D13	kg	812.00	197	159,964	
33 鋼製型枠組立組外(1)		m ²	92.00	4,808	442,336	
34 鋼製型枠組立組外(2)	箱抜部	m ²	19.00	4,808	91,352	
35 コンクリート打設	18-8-40 BB	m ³	102.00	25,806	2,632,212	
36 標識灯取付金具	SL-20A1-B15	式	1.00	220,000	220,000	
上部ブロック製作(2)	L4.80m×B(4.60m)5.60m×H1.00m (上部ブロックB)				3,345,064	
37 ルーフィング敷設		m ²	108.00	561	60,588	
38 吊鉄筋・吊バー	φ44mm L=3.11m	本	16.00	12,700	203,200	
39 吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満	kg	592.00	82	48,544	

積算内訳表

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
40 鉄筋加工組立	SD295 D13	k g	756.00	197	148,932	
41 鋼製型枠組立組外(1)		m ²	87.00	4,808	418,296	
42 鋼製型枠組立組外(2)	箱抜部	m ²	19.00	4,808	91,352	
43 コンクリート打設	18-8-40 BB	m ³	92.00	25,806	2,374,152	
上部ブロック製作(3)	L4.90m×B(4.60m)5.60m×H1.00m (上部ブロックC)				3,404,182	
44 ルーフィング敷設		m ²	110.00	561	61,710	
45 吊鉄筋・吊バー	φ44mm L=3.11m	本	16.00	12,700	203,200	
46 吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満	k g	592.00	82	48,544	
47 鉄筋加工組立	SD295 D13	k g	764.00	197	150,508	
48 鋼製型枠組立組外(1)		m ²	88.00	4,808	423,104	
49 鋼製型枠組立組外(2)	箱抜部	m ²	19.00	4,808	91,352	
50 コンクリート打設	18-8-40 BB	m ³	94.00	25,806	2,425,764	
上部ブロック製作(4)	L5.30m×B4.30m×H1.00m (上部ブロックD, D')				3,071,631	
51 ルーフィング敷設		m ²	91.00	561	51,051	
52 吊鉄筋・吊バー	φ44mm L=2.99m	本	16.00	11,900	190,400	
53 吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満	k g	569.00	82	46,658	
54 鉄筋加工組立	SD295 D13	k g	652.00	197	128,444	

積算内訳表

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
55 鋼製型枠組立組外(1)		m ²	77.00	4,808	370,216	
56 鋼製型枠組立組外(2)	箱抜部	m ²	19.00	4,808	91,352	
57 コンクリート打設	18-8-40 BB	m ³	85.00	25,806	2,193,510	
上部ブロック製作(5)	L4.80m×B4.30m×H1.00m (上部ブロックE)				2,804,655	
58 ルーフィング敷設		m ²	83.00	561	46,563	
59 吊鉄筋・吊バー	φ42mm L=2.86m	本	16.00	10,500	168,000	
60 吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満	k g	499.00	82	40,918	
61 鉄筋加工組立	SD295 D13	k g	608.00	197	119,776	
62 鋼製型枠組立組外(1)		m ²	73.00	4,808	350,984	
63 鋼製型枠組立組外(2)	箱抜部	m ²	19.00	4,808	91,352	
64 コンクリート打設	18-8-40 BB	m ³	77.00	25,806	1,987,062	
上部ブロック製作(6)	L4.90m×B4.30m×H1.00m (上部ブロックF)				2,862,424	
65 ルーフィング敷設		m ²	84.00	561	47,124	
66 吊鉄筋・吊バー	φ42mm L=2.86m	本	16.00	10,500	168,000	
67 吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満	k g	499.00	82	40,918	
68 鉄筋加工組立	SD295 D13	k g	612.00	197	120,564	
69 鋼製型枠組立組外(1)		m ²	74.00	4,808	355,792	

積算内訳表

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
70 鋼製型枠組立組外(2)	箱抜部	m ²	19.00	4,808	91,352	
71 コンクリート打設	18-8-40 BB	m ³	79.00	25,806	2,038,674	
上部ブロック製作(7)	L5.30m×B4.50m×H1.00m (上部ブロックG, G')				3,229,491	
72 ルーフィング敷設		m ²	95.00	561	53,295	
73 吊鉄筋・吊バー	φ44mm L=3.11m	本	16.00	12,700	203,200	
74 吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満	kg	592.00	82	48,544	
75 鉄筋加工組立	SD295 D13	kg	688.00	197	135,536	
76 鋼製型枠組立組外(1)		m ²	78.00	4,808	375,024	
77 鋼製型枠組立組外(2)	箱抜部	m ²	19.00	4,808	91,352	
78 コンクリート打設	18-8-40 BB	m ³	90.00	25,806	2,322,540	
上部ブロック製作(8)	L4.80m×B4.50m×H1.00m (上部ブロックH)				2,948,026	
79 ルーフィング敷設		m ²	86.00	561	48,246	
80 吊鉄筋・吊バー	φ44mm L=2.99m	本	16.00	11,900	190,400	
81 吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満	kg	569.00	82	46,658	
82 鉄筋加工組立	SD295 D13	kg	636.00	197	125,292	
83 鋼製型枠組立組外(1)		m ²	74.00	4,808	355,792	
84 鋼製型枠組立組外(2)	箱抜部	m ²	19.00	4,808	91,352	

積算内訳表

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
85 コンクリート打設	18-8-40 BB	m ³	81.00	25,806	2,090,286	
上部ブロック製作(9)	L4.90m×B4.50m×H1.00m (上部ブロックI)				2,980,550	
86 ルーフィング敷設		m ²	88.00	561	49,368	
87 吊鉄筋・吊バー	φ44mm L=2.99m	本	16.00	11,900	190,400	
88 吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満	k g	569.00	82	46,658	
89 鉄筋加工組立	SD295 D13	k g	640.00	197	126,080	
90 鋼製型枠組立組外(1)		m ²	75.00	4,808	360,600	
91 鋼製型枠組立組外(2)	箱抜部	m ²	19.00	4,808	91,352	
92 コンクリート打設	18-8-40 BB	m ³	82.00	25,806	2,116,092	

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

番号：1

名称：ルーフィング敷設

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	561.00	56,100		
合 計	作業能力：100.00m ²			561.00	56,100		

番号：2

名称：吊鉄筋・吊バー φ44mm L=2.09m

1本 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋	φ44mm L=2.09m	本	1.00	8,580.00	8,580		
合 計	作業能力：1.00本			8,580.00	8,580		

番号：3

名称：吊鉄筋・吊バー組立 鉄筋径38mm～50mm未満

1000k^g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き	k ^g	1,000.00	78.75	78,750		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	42,000.00	4,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k ^g			82.00	82,950		

番号：4

名称：鉄筋加工組立 SD295 D13

1000k^g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD295 D13	k ^g	1,020.00	114.20	116,484		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k ^g	1,000.00	76.65	76,650		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	42,000.00	4,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k ^g			197.00	197,334		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

番号：5

名称：鋼製型枠組立組外(1)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,472.00	447,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	42,000.00	33,600	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,808.00	480,800		

番号：6

名称：鋼製型枠組立組外(2) 箱抜部

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,472.00	447,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	42,000.00	33,600	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,808.00	480,800		

番号：7

名称：コンクリート打設 24-12-25 BB

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート(高炉セメントB)	24-12-25(20) W/C=60%以下	m ³	10.10	22,500.00	227,250		
コンクリート打設(方塊製作)	クレーン抜き	m ³	10.00	3,150.00	31,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	42,000.00	8,400	8H	
合 計	作業能力：10.00m ³			26,715.00	267,150		

番号：8

名称：ルーフィング敷設

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	561.00	56,100		
合 計	作業能力：100.00m ²			561.00	56,100		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

番号：9

名称：吊鉄筋・吊バー φ44mm L=2.09m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋	φ44mm L=2.09m	本	1.00	8,580.00	8,580		
合 計	作業能力：1.00本			8,580.00	8,580		

番号：10

名称：吊鉄筋・吊バー組立 鉄筋径38mm～50mm未満

1000k g当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き	k g	1,000.00	78.75	78,750		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	42,000.00	4,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k g			82.00	82,950		

番号：11

名称：鉄筋加工組立 SD295 D13

1000k g当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD295 D13	k g	1,020.00	114.20	116,484		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	76.65	76,650		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	42,000.00	4,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k g			197.00	197,334		

番号：12

名称：鋼製型枠組立組外(1)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,472.00	447,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	42,000.00	33,600	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,808.00	480,800		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

番号：13
名称：鋼製型枠組立組外(2) 箱抜部 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,472.00	447,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	42,000.00	33,600	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,808.00	480,800		

番号：14
名称：コンクリート打設 24-12-25 BB 10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート(高炉セメントB)	24-12-25(20) W/C=60%以下	m ³	10.10	22,500.00	227,250		
コンクリート打設(方塊製作)	クレーン抜き	m ³	10.00	3,150.00	31,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	42,000.00	8,400	8H	
合 計	作業能力：10.00m ³			26,715.00	267,150		

番号：15
名称：ルーフィング敷設 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	561.00	56,100		
合 計	作業能力：100.00m ²			561.00	56,100		

番号：16
名称：吊鉄筋・吊バー φ32mm L=1.83m 1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋	φ32mm L=1.83m	本	1.00	4,020.00	4,020		
合 計	作業能力：1.00本			4,020.00	4,020		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

番号：17

名称：吊鉄筋・吊バー組立 鉄筋径38mm未満

1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	k g	1,000.00	91.35	91,350		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	42,000.00	4,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k g			95.00	95,550		

番号：18

名称：鉄筋加工組立 SD295 D13

1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD295 D13	k g	1,020.00	114.20	116,484		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	76.65	76,650		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	42,000.00	4,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k g			197.00	197,334		

番号：19

名称：鋼製型枠組立組外(1)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,472.00	447,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	42,000.00	33,600	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,808.00	480,800		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

番号：20

名称：鋼製型枠組立組外(2) 箱抜部

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,472.00	447,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	42,000.00	33,600	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,808.00	480,800		

番号：21

名称：コンクリート打設 24-12-25 BB

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート(高炉セメントB)	24-12-25(20) W/C=60%以下	m ³	10.10	22,500.00	227,250		
コンクリート打設(方塊製作)	クレーン抜き	m ³	10.00	3,150.00	31,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	42,000.00	8,400	8H	
合 計	作業能力：10.00m ³			26,715.00	267,150		

番号：22

名称：ルーフィング敷設

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	561.00	56,100		
合 計	作業能力：100.00m ²			561.00	56,100		

番号：23

名称：吊鉄筋・吊バー φ32mm L=1.83m

1本 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋	φ32mm L=1.83m	本	1.00	4,020.00	4,020		
合 計	作業能力：1.00本			4,020.00	4,020		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

番号：24

名称：吊鉄筋・吊バー組立 鉄筋径38mm未満

1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	k g	1,000.00	91.35	91,350		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	42,000.00	4,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			95.00	95,550		

番号：25

名称：鉄筋加工組立 SD295 D13

1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD295 D13	k g	1,020.00	114.20	116,484		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	76.65	76,650		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	42,000.00	4,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			197.00	197,334		

番号：26

名称：鋼製型枠組立組外(1)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,472.00	447,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	42,000.00	33,600	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,808.00	480,800		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

番号：27

名称：鋼製型枠組立組外(2) 箱抜部

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,472.00	447,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	42,000.00	33,600	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,808.00	480,800		

番号：28

名称：コンクリート打設 24-12-25 BB

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート(高炉セメントB)	24-12-25(20) W/C=60%以下	m ³	10.10	22,500.00	227,250		
コンクリート打設(方塊製作)	クレーン抜き	m ³	10.00	3,150.00	31,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	42,000.00	8,400	8H	
合 計	作業能力：10.00m ³			26,715.00	267,150		

番号：29

名称：ルーフィング敷設

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	561.00	56,100		
合 計	作業能力：100.00m ²			561.00	56,100		

番号：30

名称：吊鉄筋・吊バー φ46mm L=3.19m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋	φ46mm L=3.19m	本	1.00	13,700.00	13,700		
合 計	作業能力：1.00本			13,700.00	13,700		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

番号 : 31
 名称 : 吊鉄筋・吊バー組立 鉄筋径38mm～50mm未満 1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き	k g	1,000.00	78.75	78,750		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	42,000.00	4,200	8H	
合 計	作業能力 : 1,000.00 k g			82.00	82,950		

番号 : 32
 名称 : 鉄筋加工組立 SD295 D13 1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD295 D13	k g	1,020.00	114.20	116,484		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	76.65	76,650		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	42,000.00	4,200	8H	
合 計	作業能力 : 1,000.00 k g			197.00	197,334		

番号 : 33
 名称 : 鋼製型枠組立組外(1) 100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m 2	100.00	4,472.00	447,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	42,000.00	33,600	8H	
合 計	作業能力 : 100.00m 2			4,808.00	480,800		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

番号 : 34
 名称 : 鋼製型枠組立組外(2) 箱抜部 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,472.00	447,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	42,000.00	33,600	8H	
合 計	作業能力 : 100.00m ²			4,808.00	480,800		

番号 : 35
 名称 : コンクリート打設 18-8-40 BB 10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート(普通Pセメント)	18-8-40 W/C=65%以下	m ³	10.10	21,600.00	218,160		
コンクリート打設(方塊製作)	クレーン抜き	m ³	10.00	3,150.00	31,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	42,000.00	8,400	8H	
合 計	作業能力 : 10.00m ³			25,806.00	258,060		

番号 : 36
 名称 : 標識灯取付金具 SL-20A1-B15 式(1式)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標識灯取付金具		組	1.00	220,000.00	220,000		
合 計	作業能力 : 1.00式			220,000.00	220,000		

番号 : 37
 名称 : ルーフィング敷設 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	561.00	56,100		
合 計	作業能力 : 100.00m ²			561.00	56,100		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

番号：38

名称：吊鉄筋・吊バー φ44mm L=3.11m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋	φ44mm L=3.11m	本	1.00	12,700.00	12,700		
合 計	作業能力：1.00本			12,700.00	12,700		

番号：39

名称：吊鉄筋・吊バー組立 鉄筋径38mm～50mm未満

1000k g当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き	k g	1,000.00	78.75	78,750		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	42,000.00	4,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k g			82.00	82,950		

番号：40

名称：鉄筋加工組立 SD295 D13

1000k g当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD295 D13	k g	1,020.00	114.20	116,484		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	76.65	76,650		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	42,000.00	4,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k g			197.00	197,334		

番号：41

名称：鋼製型枠組立組外(1)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,472.00	447,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	42,000.00	33,600	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,808.00	480,800		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

番号 : 42

名称 : 鋼製型枠組立組外(2) 箱抜部

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,472.00	447,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	42,000.00	33,600	8H	
合 計	作業能力 : 100.00m ²			4,808.00	480,800		

番号 : 43

名称 : コンクリート打設 18-8-40 BB

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート(普通Pセメント)	18-8-40 W/C=65%以下	m ³	10.10	21,600.00	218,160		
コンクリート打設(方塊製作)	クレーン抜き	m ³	10.00	3,150.00	31,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	42,000.00	8,400	8H	
合 計	作業能力 : 10.00m ³			25,806.00	258,060		

番号 : 44

名称 : ルーフィング敷設

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	561.00	56,100		
合 計	作業能力 : 100.00m ²			561.00	56,100		

番号 : 45

名称 : 吊鉄筋・吊バー φ44mm L=3.11m

1本 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋	φ44mm L=3.11m	本	1.00	12,700.00	12,700		
合 計	作業能力 : 1.00本			12,700.00	12,700		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

番号：46
 名称：吊鉄筋・吊バー組立 鉄筋径38mm～50mm未満 1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き	kg	1,000.00	78.75	78,750		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	42,000.00	4,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			82.00	82,950		

番号：47
 名称：鉄筋加工組立 SD295 D13 1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD295 D13	kg	1,020.00	114.20	116,484		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	76.65	76,650		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	42,000.00	4,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			197.00	197,334		

番号：48
 名称：鋼製型枠組立組外(1) 100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m2	100.00	4,472.00	447,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	42,000.00	33,600	8H	
合 計	作業能力：100.00m2			4,808.00	480,800		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

番号 : 49

名称 : 鋼製型枠組立組外(2) 箱抜部

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,472.00	447,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	42,000.00	33,600	8H	
合 計	作業能力 : 100.00m ²			4,808.00	480,800		

番号 : 50

名称 : コンクリート打設 18-8-40 BB

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート(普通Pセメント)	18-8-40 W/C=65%以下	m ³	10.10	21,600.00	218,160		
コンクリート打設(方塊製作)	クレーン抜き	m ³	10.00	3,150.00	31,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	42,000.00	8,400	8H	
合 計	作業能力 : 10.00m ³			25,806.00	258,060		

番号 : 51

名称 : ルーフィング敷設

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	561.00	56,100		
合 計	作業能力 : 100.00m ²			561.00	56,100		

番号 : 52

名称 : 吊鉄筋・吊バー φ44mm L=2.99m

1本 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋	φ44mm L=2.99m	本	1.00	11,900.00	11,900		
合 計	作業能力 : 1.00本			11,900.00	11,900		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

番号 : 53

名称 : 吊鉄筋・吊バー組立 鉄筋径38mm～50mm未満

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き	k g	1,000.00	78.75	78,750		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	42,000.00	4,200	8H	
合 計	作業能力 : 1,000.00 k g			82.00	82,950		

番号 : 54

名称 : 鉄筋加工組立 SD295 D13

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD295 D13	k g	1,020.00	114.20	116,484		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	76.65	76,650		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	42,000.00	4,200	8H	
合 計	作業能力 : 1,000.00 k g			197.00	197,334		

番号 : 55

名称 : 鋼製型枠組立組外(1)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,472.00	447,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	42,000.00	33,600	8H	
合 計	作業能力 : 100.00m ²			4,808.00	480,800		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

番号 : 56
名称 : 鋼製型枠組立組外(2) 箱抜部 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,472.00	447,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	42,000.00	33,600	8H	
合 計	作業能力 : 100.00m ²			4,808.00	480,800		

番号 : 57
名称 : コンクリート打設 18-8-40 BB 10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート(普通Pセメント)	18-8-40 W/C=65%以下	m ³	10.10	21,600.00	218,160		
コンクリート打設(方塊製作)	クレーン抜き	m ³	10.00	3,150.00	31,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	42,000.00	8,400	8H	
合 計	作業能力 : 10.00m ³			25,806.00	258,060		

番号 : 58
名称 : ルーフィング敷設 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	561.00	56,100		
合 計	作業能力 : 100.00m ²			561.00	56,100		

番号 : 59
名称 : 吊鉄筋・吊バー φ42mm L=2.86m 1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋	φ42mm L=2.86m	本	1.00	10,500.00	10,500		
合 計	作業能力 : 1.00本			10,500.00	10,500		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

番号 : 60
 名称 : 吊鉄筋・吊バー組立 鉄筋径38mm～50mm未満 1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き	k g	1,000.00	78.75	78,750		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	42,000.00	4,200	8H	
合 計	作業能力 : 1,000.00 k g			82.00	82,950		

番号 : 61
 名称 : 鉄筋加工組立 SD295 D13 1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD295 D13	k g	1,020.00	114.20	116,484		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	76.65	76,650		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	42,000.00	4,200	8H	
合 計	作業能力 : 1,000.00 k g			197.00	197,334		

番号 : 62
 名称 : 鋼製型枠組立組外(1) 100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m 2	100.00	4,472.00	447,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	42,000.00	33,600	8H	
合 計	作業能力 : 100.00m 2			4,808.00	480,800		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

番号：63
名称：鋼製型枠組立組外(2) 箱抜部 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,472.00	447,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	42,000.00	33,600	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,808.00	480,800		

番号：64
名称：コンクリート打設 18-8-40 BB 10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート(普通Pセメント)	18-8-40 W/C=65%以下	m ³	10.10	21,600.00	218,160		
コンクリート打設(方塊製作)	クレーン抜き	m ³	10.00	3,150.00	31,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	42,000.00	8,400	8H	
合 計	作業能力：10.00m ³			25,806.00	258,060		

番号：65
名称：ルーフィング敷設 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	561.00	56,100		
合 計	作業能力：100.00m ²			561.00	56,100		

番号：66
名称：吊鉄筋・吊バー φ42mm L=2.86m 1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋	φ42mm L=2.86m	本	1.00	10,500.00	10,500		
合 計	作業能力：1.00本			10,500.00	10,500		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

番号：67

名称：吊鉄筋・吊バー組立 鉄筋径38mm～50mm未満

1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き	k g	1,000.00	78.75	78,750		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	42,000.00	4,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k g			82.00	82,950		

番号：68

名称：鉄筋加工組立 SD295 D13

1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD295 D13	k g	1,020.00	114.20	116,484		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	76.65	76,650		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	42,000.00	4,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k g			197.00	197,334		

番号：69

名称：鋼製型枠組立組外(1)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,472.00	447,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	42,000.00	33,600	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,808.00	480,800		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

番号：70
 名称：鋼製型枠組立組外(2) 箱抜部 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,472.00	447,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	42,000.00	33,600	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,808.00	480,800		

番号：71
 名称：コンクリート打設 18-8-40 BB 10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート(普通Pセメント)	18-8-40 W/C=65%以下	m ³	10.10	21,600.00	218,160		
コンクリート打設(方塊製作)	クレーン抜き	m ³	10.00	3,150.00	31,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	42,000.00	8,400	8H	
合 計	作業能力：10.00m ³			25,806.00	258,060		

番号：72
 名称：ルーフィング敷設 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	561.00	56,100		
合 計	作業能力：100.00m ²			561.00	56,100		

番号：73
 名称：吊鉄筋・吊バー φ44mm L=3.11m 1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋	φ44mm L=3.11m	本	1.00	12,700.00	12,700		
合 計	作業能力：1.00本			12,700.00	12,700		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

番号：74

名称：吊鉄筋・吊バー組立 鉄筋径38mm～50mm未満

1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き	k g	1,000.00	78.75	78,750		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	42,000.00	4,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k g			82.00	82,950		

番号：75

名称：鉄筋加工組立 SD295 D13

1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD295 D13	k g	1,020.00	114.20	116,484		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	76.65	76,650		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	42,000.00	4,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k g			197.00	197,334		

番号：76

名称：鋼製型枠組立組外(1)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,472.00	447,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	42,000.00	33,600	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,808.00	480,800		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

番号：77
名称：鋼製型枠組立組外(2) 箱抜部 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,472.00	447,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	42,000.00	33,600	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,808.00	480,800		

番号：78
名称：コンクリート打設 18-8-40 BB 10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート(普通Pセメント)	18-8-40 W/C=65%以下	m ³	10.10	21,600.00	218,160		
コンクリート打設(方塊製作)	クレーン抜き	m ³	10.00	3,150.00	31,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	42,000.00	8,400	8H	
合 計	作業能力：10.00m ³			25,806.00	258,060		

番号：79
名称：ルーフィング敷設 100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	561.00	56,100		
合 計	作業能力：100.00m ²			561.00	56,100		

番号：80
名称：吊鉄筋・吊バー φ44mm L=2.99m 1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋	φ44mm L=2.99m	本	1.00	11,900.00	11,900		
合 計	作業能力：1.00本			11,900.00	11,900		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

番号：81

名称：吊鉄筋・吊バー組立 鉄筋径38mm～50mm未満

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き	kg	1,000.00	78.75	78,750		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	42,000.00	4,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			82.00	82,950		

番号：82

名称：鉄筋加工組立 SD295 D13

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD295 D13	kg	1,020.00	114.20	116,484		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	76.65	76,650		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	42,000.00	4,200	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			197.00	197,334		

番号：83

名称：鋼製型枠組立組外(1)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,472.00	447,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	42,000.00	33,600	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,808.00	480,800		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

番号：84

名称：鋼製型枠組立組外(2) 箱抜部

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,472.00	447,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	42,000.00	33,600	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,808.00	480,800		

番号：85

名称：コンクリート打設 18-8-40 BB

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート(普通Pセメント)	18-8-40 W/C=65%以下	m ³	10.10	21,600.00	218,160		
コンクリート打設(方塊製作)	クレーン抜き	m ³	10.00	3,150.00	31,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	42,000.00	8,400	8H	
合 計	作業能力：10.00m ³			25,806.00	258,060		

番号：86

名称：ルーフィング敷設

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	561.00	56,100		
合 計	作業能力：100.00m ²			561.00	56,100		

番号：87

名称：吊鉄筋・吊バー φ44mm L=2.99m

1本 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋	φ44mm L=2.99m	本	1.00	11,900.00	11,900		
合 計	作業能力：1.00本			11,900.00	11,900		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

番号：91
 名称：鋼製型枠組立組外(2) 箱抜部 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,472.00	447,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	42,000.00	33,600	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,808.00	480,800		

番号：92
 名称：コンクリート打設 18-8-40 BB 10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート(普通Pセメント)	18-8-40 W/C=65%以下	m ³	10.10	21,600.00	218,160		
コンクリート打設(方塊製作)	クレーン抜き	m ³	10.00	3,150.00	31,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	42,000.00	8,400	8H	
合 計	作業能力：10.00m ³			25,806.00	258,060		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

番号 : 88
 名称 : 吊鉄筋・吊バー組立 鉄筋径38mm～50mm未満 1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き	k g	1,000.00	78.75	78,750		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	42,000.00	4,200	8H	
合 計	作業能力 : 1,000.00 k g			82.00	82,950		

番号 : 89
 名称 : 鉄筋加工組立 SD295 D13 1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD295 D13	k g	1,020.00	114.20	116,484		
鉄筋加工組立(Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	76.65	76,650		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	42,000.00	4,200	8H	
合 計	作業能力 : 1,000.00 k g			197.00	197,334		

番号 : 90
 名称 : 鋼製型枠組立組外(1) 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,472.00	447,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	42,000.00	33,600	8H	
合 計	作業能力 : 100.00m ²			4,808.00	480,800		

単価表一覧

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	42,000	8H	3	吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満
						4	鉄筋加工組立	SD295 D13
						5	鋼製型枠組立組外(1)	
						6	鋼製型枠組立組外(2)	箱抜部
						7	コンクリート打設	24-12-25 BB
						10	吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満
						11	鉄筋加工組立	SD295 D13
						12	鋼製型枠組立組外(1)	
						13	鋼製型枠組立組外(2)	箱抜部
						14	コンクリート打設	24-12-25 BB
						17	吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満
						18	鉄筋加工組立	SD295 D13
						19	鋼製型枠組立組外(1)	
						20	鋼製型枠組立組外(2)	箱抜部
						21	コンクリート打設	24-12-25 BB
						24	吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満
						25	鉄筋加工組立	SD295 D13
						26	鋼製型枠組立組外(1)	
						27	鋼製型枠組立組外(2)	箱抜部
						28	コンクリート打設	24-12-25 BB
						31	吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満
						32	鉄筋加工組立	SD295 D13
						33	鋼製型枠組立組外(1)	
						34	鋼製型枠組立組外(2)	箱抜部
						35	コンクリート打設	18-8-40 BB
						39	吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満

単価表一覧

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
						40	鉄筋加工組立	SD295 D13
						41	鋼製型枠組立組外(1)	
						42	鋼製型枠組立組外(2)	箱抜部
						43	コンクリート打設	18-8-40 BB
						46	吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満
						47	鉄筋加工組立	SD295 D13
						48	鋼製型枠組立組外(1)	
						49	鋼製型枠組立組外(2)	箱抜部
						50	コンクリート打設	18-8-40 BB
						53	吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満
						54	鉄筋加工組立	SD295 D13
						55	鋼製型枠組立組外(1)	
						56	鋼製型枠組立組外(2)	箱抜部
						57	コンクリート打設	18-8-40 BB
						60	吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満
						61	鉄筋加工組立	SD295 D13
						62	鋼製型枠組立組外(1)	
						63	鋼製型枠組立組外(2)	箱抜部
						64	コンクリート打設	18-8-40 BB
						67	吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満
						68	鉄筋加工組立	SD295 D13
						69	鋼製型枠組立組外(1)	
						70	鋼製型枠組立組外(2)	箱抜部
						71	コンクリート打設	18-8-40 BB
						74	吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満
						75	鉄筋加工組立	SD295 D13

単価表一覧

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間 (H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
						76	鋼製型枠組立組外(1)	
						77	鋼製型枠組立組外(2)	箱抜部
						78	コンクリート打設	18-8-40 BB
						81	吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満
						82	鉄筋加工組立	SD295 D13
						83	鋼製型枠組立組外(1)	
						84	鋼製型枠組立組外(2)	箱抜部
						85	コンクリート打設	18-8-40 BB
						88	吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満
						89	鉄筋加工組立	SD295 D13
						90	鋼製型枠組立組外(1)	
						91	鋼製型枠組立組外(2)	箱抜部
						92	コンクリート打設	18-8-40 BB

単価表

久慈港湾口地区防波堤上部ブロック外製作工事

単価表番号：1

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料 (ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ	16t吊	日	1.00	42,000.00	42,000		
合 計					42,000		