

契約の内容

契約年月日	令和6年6月17日
契約業者名	株式会社作山工務所 代表取締役 作山 栄一
契約業者の住所	福島県いわき市小名浜諏訪町22-19
工事の名称	小名浜港ケーソンヤード建屋撤去工事
工事場所	福島県いわき市小名浜字高山地先 4号ふ頭ケーソンヤード構内
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年6月17日
工期(至)	令和6年9月20日
契約金額	¥7,315,000 円(税込み)

工事数量総括表

工事名	小名浜港ケーソンヤード建屋撤去工事					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
ケーソンヤード建屋						
構造物撤去工						
撤去工						
外部足場組立	枠組本足場、建地幅600mm	m2		367.0		
内部養生		m2		135.0		
外部養生		m2		367.0		
ケーソンヤード建屋解体	S造	m2		135.0		
石綿含有屋根材撤去		m2		141.0		
石綿含有外壁撤去		m2		253.0		(概数)
石綿含有建材積込		m3		10.0		
基礎コンクリート解体		m3		10.8		
コンクリート(有筋)積込		m3		10.8		
金属製建具撤去		m2		4.4		
金属製建具積込		m3		0.4		
仮設材運搬(1)	外部足場	m2		367.0		
仮設材運搬(2)	養生シート	m2		502.0		
植栽撤去工						
植樹撤去		本		14.0		
木材積込		m3		5.0		(概数)
電力・照明設備撤去						
電線撤去		m		50.0		
照明・配線器具撤去		式		1.0		蛍光灯 2灯用 40W 吊下げ型 6灯 埋立コンセント 連用2P15A×2 2個 プルスイッチ 1個
廃棄物処分						
廃棄物処分	運搬・撤去	式		1.0		(未計上)

工事数量総括表

工事名	小名浜港ケーソンヤード建屋撤去工事					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設費(積上) 共通仮設費 建設機械器具運搬費 建設機械運搬	バックホウ0.45m3	台		3.0		