

契約変更の内容(変更)

契約変更年月日	令和6年9月19日
契約業者名	株式会社作山工務所 代表取締役 作山 栄一
契約業者の住所	福島県いわき市小名浜諏訪町22-19
工事の名称	小名浜港ケーソンヤード建屋撤去工事
工事場所	福島県いわき市小名浜字高山地先 4号ふ頭ケーソンヤード構内
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年6月17日
工期(至)	令和6年9月20日
変更前の契約金額	¥7,315,000 円(税込み)
変更金額	¥3,960,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥11,275,000 円(税込み)
変更理由	現状不一致により、共通仮設費(運搬費、事業損失防止施設費)の変更を行う。 また、特記仕様書に基づく、撤去工及び廃棄物運搬、廃棄物処分の数量確定により変更を行う。

工 事 数 量 総 括 表

工事名	小名浜港ケーソンヤード建屋撤去工事(変更)					
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要
ケーソンヤード建屋						
構造物撤去工						
撤去工						
外部足場組立	桝組本足場、建地幅600mm	m2	367.0	367.0	0.0	
内部養生		m2	135.0	135.0	0.0	
外部養生		m2	367.0	367.0	0.0	
ケーソンヤード建屋解体	S造	m2	135.0	135.0	0.0	
石綿含有屋根材撤去		m2	141.0	0.0	△141.0	
石綿含有外壁撤去		m2	253.0	214.0	△39.0	
石綿含有建材積込		m3	10.0	2.0	△8.0	
基礎コンクリート解体		m3	10.8	21.8	11.0	
コンクリート(有筋)積込		m3	10.8	36.1	25.3	
金属製建具撤去		m2	4.4	0.0	△ 4.4	S造建物解体に含まれるため
金属製建具積込		m3	0.4	0.0	△ 0.4	
廃プラスチック積込		m3		5.6	5.6	
木くず積込		m3		0.2	0.2	
廃油缶積込		m3		2.0	2.0	
有価物(鉄くず)積込		m3		8.3	8.3	
仮設材運搬(1)	外部足場	m2	367.0	367.0	0.0	
仮設材運搬(2)	養生シート	m2	502.0	502.0	0.0	

工 事 数 量 総 括 表

工事名	小名浜港ケーソンヤード建屋撤去工事(変更)					
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要
植栽撤去工						
植樹撤去		本	14.0	14.0	0.0	
木材積込		m3	5.0	9.4	4.4	
電力・照明設備撤去						
電線撤去		m	50.0	50.0	0.0	
照明・配線器具撤去		式	1.0	1.0	0.0	蛍光灯 2灯用 40W 吊下げ型 6灯 埋立コンセント 連用2P15A×2 2個 プルスイッチ 1個
廃棄物処分運搬						
樹木運搬		m3		9.4	9.4	
石綿含有材運搬		m3		2.0	2.0	
廃プラスチック運搬		m3		5.6	5.6	
廃油缶運搬		m3		2.0	2.0	
コンクリート殻運搬		m3		36.1	36.1	
木くず運搬		m3		0.2	0.2	
有価物(鉄くず)運搬		m3		8.3	8.3	

工 事 数 量 総 括 表

工事名	小名浜港ケーソンヤード建屋撤去工事(変更)					
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要
共通仮設費(積上)						
共通仮設費						
建設機械器具運搬費						
建設機械運搬	バックホウ0.45m3	台	3.0	3.0	0.0	
仮設材等料運搬	敷鉄板(22mm×1524mm×6096mm)	式		1.0	1.0	
事業損失防止施設費						
敷鉄板設置・撤去	敷鉄板(22mm×1524mm×6096mm)	m2		1,078.0	1,078.0	
敷鉄板賃料	敷鉄板(22mm×1524mm×6096mm)	枚		116.0	116.0	
廃棄物処分						
樹木処分		m3		9.4	9.4	
石綿含有材処分		m3		2.0	2.0	
廃プラスチック処分(1)	(廃プラ類)	m3		3.6	3.6	
廃プラスチック処分(2)	(油圧ホース)	t		0.8	0.8	
廃油缶処分		缶		23.0	23.0	
コンクリート殻処分		t		53.4	53.4	
木くず処分		m3		0.2	0.2	