

契約変更の内容(二次変更)

契約変更年月日	令和7年1月31日
契約業者名	東亜建設工業株式会社 東北支店 執行役員支店長 竹市 卓矢
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区中央二丁目8番13号
工事の名称	福島県沖GPS波浪計撤去工事
工事場所	仕様書のとおり
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年7月4日
工期(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	¥102,850,000 円(税込み)
変更金額	¥46,200,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥149,050,000 円(税込み)
変更理由	原発注時に未計上項目としていた撤去工、陸上局撤去、共通仮設費(運搬費)を費用計上する。また、設計変更により、共通仮設費(運搬費、技術管理費、営繕費)の変更を行う。

工事名	福島県沖GPS波浪計撤去工事（二次変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
福島県沖GPS波浪計撤去							
撤去工							
GPS波浪計撤去							
GPS波浪計撤去		基	1.00	1.00	0.00		
仮置用架台組立解体		式		1.00	1.00	鋼製山留材（H-300） 7.6t 鋼製山留材部品 0.96t 購入材（L-100） 0.12t	
発生材切断	係留索、アンカー	式		1.00	1.00	係留索切断長（13.78m） 水中アーク切断 2~10mm：1.30m 20~30mm：12.48m アンカー切断長（39.6m） 水中アーク切断 2~10mm：0.70m 10~20mm：1.50m 20~30mm：37.40m	
GPS波浪計本体解体	解体（波浪計本体、尾筒）、分別、	式		1.00	1.00	切断長 251.0m 波浪計本体 ガス切断（陸上施工・手動） 2~10mm：228m 尾筒 ガス切断（陸上施工・手動） 10~20mm：23m コンクリート取壊し：5m3	
付着物除去	海藻・貝殻	式		1.00	1.00	数量：8.14t	
陸上局撤去							
モノレール工事	モノレール架設撤去、保守点検	式	1.00	1.00	1.00	未計上 モノレールリース 動力車：KS3000 重量物用平台車：DJ-30 レール資材：110m モノレール架設撤去 110m 保守点検 陸上局舎解体等作業資機材運搬 （モノレール往復運搬）：60回	

工事名	福島県沖GPS波浪計撤去工事（二次変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
モノレール付帯工	草刈り・集積、落石防護柵撤去復旧	式	1.00	1.00	1.00	未計上 草刈り工:21m3 落石防護柵工[間隔保持材付き] 柵高2.0m、 ロープ本数7本（15m未満） ガードケーブル綱手金具 61×230	
陸上局機器撤去	RTK-GPS関連機器、データ伝送処理関連機器	式	1.00	1.00	0.00	RTK-GPS関連機器撤去 GPS受信機：2台 GPS信号分配器：3台 送受信機：2台 インターフェイス切替機:1台 遠隔制御装置：1台 電源ユニット：1台 データ伝送処理関連機器撤去 データ伝送・処理装置：1台 液晶モニター：1台 バックアップ電源：1台	
陸上局局舎撤去	陸上局局舎・基礎撤去、パラボラアンテナ・基礎撤去、陸上局舎囲障・基礎撤去、埋設ケーブル撤去、桟組足場工	式	1.00	1.00	1.00	未計上 局舎解体工 建屋面積：4.93m2 基礎コンクリート：2.65m3 埋設ケーブル撤去工 施工延長：10.20m 舗装撤去数量：0.51m3 土工数量：2.04m3 桟組足場工：25.5m2	
非常用発電装置撤去	非常用発電装置・基礎	式	1.00	1.00	1.00	未計上 非常用発電装置上屋解体工 建屋面積：0.64m2 基礎コンクリート：0.73m3	
陸上局等敷地復旧		式	1.00	1.00	1.00	未計上 陸上局舎跡地埋戻し：1.59m3 非常用発電装置上屋跡地埋戻し：0.51m3 パラボラアンテナ跡地埋戻し：0.20m3 薄層すべり止め舗装工 施工延長：10.20m コンクリート舗装部：0.51m3 埋戻し：2.04m3 エコソイルセメント：0.07m3	

工事名	福島県沖GPS波浪計撤去工事（二次変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
観測局機器撤去							
観測局機器撤去	衛星監視装置	式	1.00	1.00	0.00	衛星監視装置：1台	
廃棄物処分							
廃棄物処分	海藻・貝殻、Co殻、廃プラ、太陽光パネル、雑草（繊維くず）	式		1.00	1.00	海藻・貝殻：8.14t Co殻（無筋）：17.03t Co殻（有筋）：5.27t 廃プラ（軟質）：7.50m3 廃プラ（硬質）：0.75t 太陽光パネル：240kg 雑草（繊維くず）：21m3	
共通仮設費							
回航・えい航費							
回航	起重機船（江差港～小名浜港）	回	1.00	1.00	0.00	往路	
回航	起重機船（小名浜港～釧路港）	回	1.00	1.00	0.00	復路	
運搬費							
運搬	モノレール（工事用 3.0t積/45°）	式		1.00	1.00	未計上 モノレール資機材運送：伊予市（愛媛県）～塩屋崎灯台 モノレール返納整備費	
仮設材等運搬	吊治具、架台用鋼材	式		1.00	1.00	吊治具（238km／片道）※片道 袖ヶ浦市（千葉県） ～小名浜港 架台用鋼材（8.8km／片道） ※往復	
発生材等運搬	係留索、アンカー、金属くず（GPS波浪計本体ブイ・尾筒・内部機器、陸上局等解体時発生材）	式		1.00	1.00	係留索：78.35t アンカー：33.08t 金属くず：30.00t	
安全費							

工事名	福島県沖GPS波浪計撤去工事（二次変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
安全対策	安全監視船	式		0.00	0.00	未計上	
営繕費							
営繕費	快適トイレ	式		1.00	1.00	1基	
技術管理費							
諸経費動向調査		式		1.00	1.00		