

契約変更の内容(変更)

契約変更年月日	令和7年3月18日
契約業者名	福浜大一建設株式会社 代表取締役 佐藤 毅
契約業者の住所	福島県いわき市小名浜字中原16番地の1
工事の名称	小名浜港東港地区防波堤(第二沖)消波外工事
工事場所	福島県いわき市小名浜字高山地先
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年9月5日
工期(至)	令和7年3月19日
変更前の契約金額	¥150,700,000 円(税込み)
変更金額	¥21,670,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥172,370,000 円(税込み)
変更理由	計画変更により、消波工(消波ブロック製作・仮置)の変更を行う。 また、現状不一致により、消波工(消波ブロック製作・仮置)、共通仮設費(運搬費、準備費、事業損失防止施設費)の変更を行う。 併せて、設計変更により、被覆・根固工(根固ブロック製作)、共通仮設費(技術管理費、営繕費)の変更を行う。

## 工事数量総括表

工事名	小名浜港東港地区防波堤（第二沖）消波外工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤（第二沖）
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤（第二沖）						
消波工						
消波ブロック工						
消波ブロック製作・仮置	テトラポッド（重量型）40t型	個	130.00	148.00	18.00	一般養生 82個（参考） 給熱養生 66個（参考）
被覆・根固工						
根固ブロック工						
根固ブロック製作	L5.0m×B2.5m×H2.0m	個	21.00	21.00	0.00	一般養生
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬	クローラクレーン120t吊	台	1.00	1.00	1.00	（往復）
仮設材等運搬	敷鉄板（22mm×1,524mm×6,096mm）	式		1.00	1.00	（往復 55枚）
準備費						
再生碎石	RC-40	m3		214.00	214.00	面積：2,140.0m2 厚さ：0.1m（参考）
事業損失防止施設費						
敷鉄板	22mm×1,524mm×6,096mm	枚		55.00	55.00	

## 工事数量総括表

工事名	小名浜港東港地区防波堤（第二沖）消波外工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤（第二沖）
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
技術管理費						
諸経費動向調査		式	1.00	1.00	0.00	
施工実態調査		式	1.00	1.00	0.00	モニタリング調査：1工種
ICT 機器及び施工管理システム		式		1.00	1.00	
営繕費						
営繕費	快適トイレ	式		1.00	1.00	1基